

## Krycí list nabídky

Název VR:

**"Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6,  
Ostrava - Hrabůvka"**

Zadavatel: *Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Ji, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, PSČ: 700 30, IČ: 00845451*  
*pověřená osoba: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu*

**Nabídková cena celkem (EPDM výkaz + nabídka stavební práce):**



Celkem bez DPH	664 573,00 Kč
DPH celkem 21%	139 560,87 Kč
<b>Gena celkem vč DPH</b>	<b>804 133,87 Kč</b>

**Identifikační údaje uchazeče:**

<b>Obchodní jméno:</b> <b>Sídlo:</b> <b>IČ:</b> <b>DIČ:</b> <b>Telefon + email:</b> <b>Podpis a identifikace oprávněné osoby + statutární zástupce</b>	<b>4soft, s.r.o.</b> Krkonoská 625, Tanvald, 468 41 287 03 324 CZ287 03 324 733538528, info@4soft.cz Mgr. Michal Kubín.- jednatel 4soft,s.r.o. Mgr. Dušan Šmíd - jednatel 4soft, s.r.o.
---	---

Datum: 27.6.2019 - Tanvald

Podpis a razítko:



# Cenový výkaz

**Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka,  
Mitušova 16  
Ostrava-Hrabůvka**

<i>pol.</i>	<i>název položky</i>	<i>mj.</i>	<i>p.j.</i>	<i>jed.cena</i>	<i>celkem</i>
1	důkladné <b>očištění plochy</b> od nečistot	m2	121	34,00 Kč	4 114,00 Kč
2	<b>vyříznutí ukončovacího žlábků</b> do stávajícího povrchu (chodníky)	mb	45	97,00 Kč	4 365,00 Kč
3	<b>penetrace podkladu</b>	m2	121	58,00 Kč	7 018,00 Kč
4	bezpečný polyuretanový povrch <b>EPDM 11mm</b> v dané barevnosti	m2	121	1 390,00 Kč	168 190,00 Kč
5	<b>rozměření grafických motivů na ploše</b>	kpl.	1	1 880,00 Kč	1 880,00 Kč
6	<b>práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)</b>	kpl.	1	12 750,00 Kč	12 750,00 Kč
7	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>skákáci panák - hlemýžď</b>	ks	1	10 050,00 Kč	10 050,00 Kč
8	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>stopy - ruce</b>	ks	1	12 850,00 Kč	12 850,00 Kč
9	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>stopy - krokodýl</b>	ks	1	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč
10	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>zvířecí stopy - lev</b>	ks	1	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
11	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>stopy - zajíc</b>	ks	1	4 150,00 Kč	4 150,00 Kč
12	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>žába 110x95cm</b>	ks	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
13	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>Lev 125x100cm</b>	ks	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
14	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>Zajíc -117x75cm</b>	ks	1	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč

15	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>START - CÍL - 80X55cm</b>		ks	2	950,00 Kč	1 900,00 Kč
16	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>značení šipka oblouková 180° - 85x55cm</b>		ks	2	400,00 Kč	800,00 Kč
17	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>stupně vítězů 150x50cm</b>		ks	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						<b>1 030,00 Kč</b>
doprava a režie umělý povrch						<b>17 800,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>263 747,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>55 386,87 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>						<b>319 133,87 Kč</b>
barevnost:						
světle zelená 70%/ 30% černá/šedá      světle modrá70%/ 30% černá      mix pískově žlutá 30%a béžová 70%						
<b>Grafický návrh: součástí nabídky bude navržený grafický návrh dle uvedených položek</b>						

V Tanvaldu, dne 27. 6. 2019, vypracoval:  
Mgr. Dušan Šmíd

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **W517**      **Rekonstrukce terasy MŠ Mitušova Ostrav-Hrabůvka**

Objekt: **01**      **Rekonstrukce terasy MŠ Mitušova**

Rozpočet: **01**      **Rekonstrukce terasy MŠ Mitušova**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **4soft, s.r.o.**  
**Krkonošská 625**  
**468 41 Tanvald**

IČO: **28703324**

DIČ: **CZ28703324**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			337 386,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			49 620,00
Ostatní náklady			13 820,00
<b>Celkem</b>			<b>400 826,37</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>400 826,37</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>84 174,00</b> CZK

Zaokrouhlení

-0,37 CZK

**Cena celkem s DPH**

**485 000,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**16.8.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
501	Dlažby	HSV			17 630,00	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			186 705,73	47
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			26 131,00	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			103 384,57	26
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 520,07	1
VN	Vedlejší náklady	VN			49 620,00	12
ON	Ostatní náklady	ON			13 820,00	3
Cena celkem					400 826,37	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	W517	Rekonstrukce terasy MŠ Mítušova Ostrav-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce terasy MŠ Mítušova
R:	01	Rekonstrukce terasy MŠ Mítušova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 501</b>						<b>17 630,00</b>		
	1	564431111R00		m2	20,50000	468,00	9 594,00	822-1 RTS 19/ I
	Dlažby							
	Podklad nebo podsyp ze struskového stěrku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením a zhuštěním okap chodník : 41*0,5				20,50000			
	2	596811111R00		m2	20,50000	392,00	8 036,00	822-1 RTS 19/ I
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m okap chodník : 41*0,5				20,50000			
<b>Díl: 63</b>						<b>186 705,73</b>		
	3	632421170R00		m2	82,80000	517,00	42 807,60	801-1 RTS 19/ I
	Podlahy a podlahové konstrukce							
	Potěr ze suchých směsí cementové vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 60 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. spádový 50-70mm : 82,8				82,80000			
	4	630101		ks	2,00000	831,00	1 662,00	Vlastní
	Dod+mont zaslepení kanalizace s dobet, po vybourané vpusť 0,125m3 betonu							
	5	630102		m2	121,00000	62,00	7 502,00	Vlastní
	Očištění betonových konstrukcí teras,ramp,svislých ploch viz povrch z umělého kaučuku : 121				121,00000			
	6	630103		m2	38,20000	662,00	25 288,40	Vlastní
	Dod+mont sanace a reprofilace vč.vyrovnaní betonových ploch 121-82,8				38,20000			
	7	630104		m2	121,00000	688,00	83 248,00	Vlastní
	Dod+mont hydrozolace tech. parametry viz tech.zpráva 121				121,00000			
	8	630105		m3	0,32500	5 420,00	1 761,50	Vlastní
	Dod+mont zabetonování květníku C16/20 2,6*0,25*0,5				0,32500			
	9	630106		m	39,00000	626,57	24 436,23	Vlastní
	Dod+mont dobetonování náběhu na terasu beton C16/20 vč.betonářské výztuže a propojení se, stávající betonovou vyzdívkou terasy							
<b>Díl: 9</b>						<b>26 131,00</b>		
	10	952901111R00		m2	121,00000	86,00	10 406,00	801-1 RTS 19/ I
	Výčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění. Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - jinyh zasklených a natíraných ploch a zahřzovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4m.							
	11	90190101		m2	25,00000	629,00	15 725,00	Vlastní
	Ochrana a zajištění stávajících konstrukcí a výplní otvorů - OSB desky							
<b>Díl: 95</b>						<b>15,00</b>		
	12	95001		ks	1,00000	15,00	15,00	Vlastní
	Dod+mont provedení povrchu z uměle vyrobeného kaučuku viz samostatný soupis							
<b>Díl: 96</b>						<b>103 384,57</b>		
	13	113106121R00		m2	20,50000	135,00	2 767,50	822-1 RTS 19/ I
	Bourání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okap chodník : 41*0,5				20,50000			
	14	965043341R00		m3	5,24372	941,00	4 934,34	801-3 RTS 19/ I
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 lože : 82,8*0,03 spádová vrstva 1/3 : 82,8*0,1*0,3333				5,24372			
					2,48400			
					2,75972			
	15	965081813R00		m2	82,80000	104,00	8 611,20	801-3 RTS 19/ I
	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
	16	976071111R00		m	40,00000	106,00	4 240,00	801-3 RTS 19/ I
	Vybourání kovových doplnkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdvu							
	17	978036391R00		m2	2,80120	663,00	1 857,20	801-3 RTS 19/ I
	Otučení vnějších omítek šlechtěných z umělého kamene, v rozsahu do 100 % květník : (2,75*2*0,46)*0,47				2,80120			
	18	979054441R00		m2	20,50000	203,00	4 161,50	822-1 RTS 19/ I
	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m okap chodník : 41*0,5				20,50000			
	19	721210831R00		kus	2,00000	393,00	786,00	800-721 RTS 19/ I
	Demontáž vpusť dvorní s obetonávkou,							
	20	9601011		m2	20,10000	664,00	13 346,40	Vlastní
	Oklepání nesoudržných částí beton.ploch rampy a jejich očištění							
	21	979081111R00		t	24,40827	1 310,00	31 974,83	801-3 RTS 19/ I
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
	22	979081121R00		t	219,67439	39,00	8 567,30	801-3 RTS 19/ I
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km							
	23	979082111R00		t	24,40827	210,00	5 125,74	801-3 RTS 19/ I
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m							
	24	979990001R00		t	24,40827	697,00	17 012,56	801-3 RTS 19/ I
	Poplatek za skládku stavební sutí							
<b>Díl: 99</b>						<b>3 520,07</b>		
	25	998227111R00		t	25,14335	140,00	3 520,07	823-1 RTS 19/ I
	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z dílců,							
<b>Díl: VN</b>						<b>49 620,00</b>		
	26	005121010R		Soubor	1,00000	7 240,00	7 240,00	RTS 19/ I
	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
	27	005121020R		Soubor	1,00000	26 800,00	26 800,00	RTS 19/ I
	Provoz zařízení staveniště							

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	W517	Rekonstrukce terasy MŠ Mítušova Ostrav-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce terasy MŠ Mítušova
R:	01	Rekonstrukce terasy MŠ Mítušova


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
28	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	7 240,00	7 240,00		RTS 19/ I
29	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku neporušeného provozu na staveništi nebo v případech neporušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	8 340,00	8 340,00		RTS 19/ I
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>13 820,00</b>		
30	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	8 870,00	8 870,00		RTS 19/ I
31	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.	Soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00		RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>400 826,37</b>		

seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

### Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že nehodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Mgr. Dušan Šmíd, jednatel Mgr. Michal Kubín, jednatel
Datum:	27. 6. 2019





## Harmonogram prací - Rekonstrukce terasy MŠ Mitušova Ostrava -Hrabůvka

Popis	počet dnů																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46										
Předání staveniště																																																								
Přípravné práce - zřízení staveniště																																																								
Bourací práce a demontáže																																																								
Práce na nových podkladních vrstvách - vč. betonáže																																																								
Instalace umělého povrchu vč. grafiky a přípravných prací																																																								
Dokončovací práce, úklid staveniště																																																								
Předání a převzetí díla																																																								

V Tanvaldu, dne 27.6.2019  
 Vypracoval: Mar. Dušan Šmíd, jednatel

