

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2019-099

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881 / 0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : [redacted]

- ve věcech technických : [redacted]

- ve věcech BOZP: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. RENESA – stavební firma s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

Sídlo: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

IČ: 623 05 620

DIČ: CZ62305620

Bankovní spojení : FIO Banka a.s., pobočka Opava

Číslo účtu: 2900865885 / 2010

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: x8zw8ia

Adresa pro doručování: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.č.3, 13, 15, 17, 18 a komunikací v areálu kasáren Háj ve Slezsku“ zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem

NEN : N006/19/V00011740 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav na b.č.3, 13, 15, 17, 18 a komunikací v areálu kasáren Háj ve Slezsku s cílem zajištění bezpečného provozu vybraných budov v areálu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební opravy na b.č.3, 13, 15, 17, 18 a komunikací v areálu kasáren Háj ve Slezsku“
- 2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění :

P.č.	Práce	JM	Množství
	Budova č.3		
	1.NP		
	Bourání, demontáže		
1.	Bourání příčky z CP tl.100 mm vč.zárubně	m2	12,50
2.	Bourání příčky z CP tl.150 mm vč.zárubně	m2	12,50
3.	Vybourání zárubně ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné	ks	1,00
4.	Demontáž příčky dřevěné vč.dveří	m2	7,50
5.	Demontáž Pz rohů dl.1500 mm	ks	5,00
6.	Otlučení VC omítek stěn	m2	14,00
7.	Vybourání dlažby teraco tl.25 mm	m2	40,00
8.	Demontáž + zpětná montáž 3 ks radiátorů ÚT vč.vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
9.	Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	1,00
10.	Vnitřní VC omítka tl.do 30 mm	m2	14,00
11.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka	m2	135,00
12.	Penetrace stěn	m2	135,00
13.	Betonová mazanina tl.30 mm	m2	40,00
14.	Oprava keramické dlažby 300/300/9mm - výměna dlaždic	m2	1,00
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
15.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	40,00
	Dodávka a montáž		
16.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	40,00
17.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	40,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
18.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
19.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	6,00
20.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na	ks	1,00

	FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804		
21.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plně, zámek na FAB, vložka FAB, kování Rostex R-1	ks	1,00
22.	Zkrácení dveřních křídel 800-900/1970 mm	ks	8,00
23.	Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním	ks	8,00
	Malby, nátěry		
24.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s obroušením a tmelením, výška stropu do 3000 mm	m2	162,00
25.	Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí pr.25-50 mm	m	48,00
26.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
27.	Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
28.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	50,00
29.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	40,00
30.	Zásuvka Tango dvojitá šikmá bílá komplet 230V	ks	7,00
31.	Vypínač Tango č.5 komplet bílý	ks	1,00
32.	Krabice KU 68	ks	7,00
33.	Krabice KO 90	ks	1,00
34.	Svítilno zářivkové Modus LLXL2LED 1200 Al vč.LED trubice	ks	6,00
35.	Proudový chránič s jistěním 10A/1+N/0,03A	ks	2,00
36.	Proudový chránič s jistěním 16A/1+N/0,03A	ks	1,00
37.	Propojovací lišta jističů	ks	1,00
38.	Vysekání kapsy krabice KU68, KO90	ks	8,00
39.	Průraz přes zeď 16x450 mm	ks	2,00
40.	Vysekání kabel. drážek + omítka 30x30 mm	m	70,00
41.	Úprava rozvaděče + přepojení	soub	1,00
42.	Odpojení a zapojení vodičů do 4 mm2 - krabice, svítidla, vypínače, zásuvky, rozvaděče	soub	1,00
43.	Pomocný materiál	soub	1,00
44.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Sociální zařízení		
	Bourání, demontáže		
45.	Bourání příčky z CP tl.100 mm	m2	31,00
46.	Bourání zdiva z CP tl.300 mm	m2	1,80
47.	Vybourání zárubně ocel. 600-800/1970 mm ze zdi cihelné	ks	6,00
48.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném	ks	28,00
49.	Demontáž sníženého podhledu stropní konstrukce SDK	m2	12,00
50.	Vybourání betonové mazaniny tl.100 mm vč.dlažby	m3	2,35
51.	Vybourání betonového podstavce	m3	0,25
52.	Otlučení cementových omítek stěn	m3	64,70
53.	Otlučení VPC omítek stěn	m2	42,00
54.	Osekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm	m2	93,00
55.	Vysekání drážek v betonové podlaze 100-200x300 mm - kanalizace	m	16,00
56.	Vysekání drážek 100-150/80 mm ve zdi cihelné - voda	m	26,00
	Dodávka a montáž		
57.	Vyzdění příček tl.100 mm - YTONG, cihla	m2	31,00
58.	Vyzdění zdiva tl.300 mm - YTONG, cihla	m2	1,80
59.	Překlad 1500/100 mm	ks	6,00
60.	Ocelová zárubeň 600/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	4,00
61.	Ocelová zárubeň 800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	2,00

62.	SDK pohled deska GKBi 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD (zvýšená vlhkost)	m2	12,00
63.	SDK konstrukce - zakrytí potrubí	m2	4,00
64.	Betonová mazanina tl.100 mm	m3	2,17
65.	Úprava podlahy samonivelační stěrka tl.do 5 mm	m2	21,70
66.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo	m2	21,70
67.	Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskuzová, tl.9 mm, velikost a barva dle výběru objednatele	m2	23,90
68.	Vnitřní cementová omítka tl.do 30 mm	m2	64,70
69.	Vnitřní VC omítka tl.do 30 mm	m2	42,00
70.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka	m2	85,50
71.	Penetrace stěn	m2	127,50
72.	Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů	m2	93,00
73.	Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru objednatele	m2	102,30
74.	Izolace proti vodě - sprchové kouty	m2	14,00
75.	Betonáž drážek - podlaha, kanalizace	m3	0,72
76.	Zazdění a omítka drážek 100-150/80 mm - voda	m	26,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
77.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
78.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	2,00
79.	Dveře vnitřní 600/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek a kování s možností otevírání zvenku (pro WC)	ks	4,00
80.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování Rostex R-1	ks	1,00
	Malby, nátěry		
81.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 3000 mm	m2	155,00
82.	Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí pr.25-60 mm	m	22,00
83.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
	Zdravotecnika		
	Demontáže		
84.	Demontáž zdravotnické v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
85.	WC Geberit závěsné komplet	ks	2,00
86.	Pisoár bílý se sifonem JIKA - přívod shora	ks	1,00
87.	Tlakový splachovač SILFRA QK 110 s příslušenstvím	ks	1,00
88.	Umyvadlo pro stoj.baterii 600 mm JIKA	ks	2,00
89.	Sifon umyvadlový	ks	2,00
90.	Sada upevňovacích vrutů pro umyvadlo	ks	2,00
91.	Polosloup pod umyvadlo	ks	2,00
92.	Baterie umyvadlová pák.stoj. např.TITANIA Iris - zvýšený výtok	ks	2,00
93.	Sprchová souprava + sprchová baterie s horním vývodem 96062,0 SET 040/96,0 - Novaservis	ks	2,00
94.	Sprchové dveře 1000/1900 mm např.RAVAK	ks	2,00
95.	Podlahová vpust' HL s nerez mřížkou	ks	2,00
96.	Rohový ventil 1/2"/3/8"	ks	6,00
97.	Zahradní ventil 1/2" proti zámrazu Hansa	ks	1,00
98.	Kulový ventil 1/2"	ks	2,00

99.	Kulový ventil 3/4"	ks	4,00
100.	Roura PPR 20 PN16	m	20,00
101.	Roura PPR 25 PN16	m	50,00
102.	T-kus PPR 20/20, 25/20, 25/25	ks	20,00
103.	Koleno PPR 20, 25	ks	38,00
104.	Izolace Mirelon 22/6	m	20,00
105.	Izolace Mirelon 28/6	m	50,00
106.	Přechod PPR DG 20/1/2"	ks	5,00
107.	Přechod PPR DG 25/3/4"	ks	8,00
108.	Přechod PPR 25/20, 32/25	ks	9,00
109.	Přechod nástěnka 20/1/2"	ks	12,00
110.	Prodloužení 1/2"/15 mm mosaz	ks	10,00
111.	Podpůrný žlab Pz na PPR potrubí 25	m	10,00
112.	Napojení potrubí na stávající vodovod, dezinfekce potrubí	soub	1,00
113.	Roura KG 125	m	6,00
114.	Roura KG 150	m	4,00
115.	Koleno KG 125, 150	ks	5,00
116.	Přechod KG 125/110, 150/125	ks	3,00
117.	Odbočka KG 125/50, 150/50	ks	4,00
118.	Odbočka KG 125/110, 150/125	ks	2,00
119.	Roura HT 40	m	4,00
120.	Roura HT 50	m	6,00
121.	Roura HT 110	m	5,00
122.	Koleno HT 40, 50	ks	18,00
123.	Koleno HT 110	ks	5,00
124.	Odbočka HT 50/50	ks	2,00
125.	Odbočka HT 110/110	ks	2,00
126.	Přechod HT 50/40	ks	2,00
127.	Pomocný materiál	soub	1,00
128.	Tlaková zkouška vodovodu a kanalizace, vystavení protokolu	soub	1,00
	Demontáže		
129.	Demontáž + zpětná montáž radiátorů ÚT	ks	1,00
130.	Demontáž ÚT v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
131.	Ocelový panel KORAD typ 22 - 900/900 vč.příslušenství (konzole, zásllepka) RAL bílý	ks	1,00
132.	Termostatický ventil 1/2"	ks	2,00
133.	Termostatická hlavice	ks	2,00
134.	Vypouštěcí ventil 1/2"	ks	2,00
135.	Šroubení uzavíratelné 1/2"	ks	2,00
136.	Závitový přechod na Cu 18/1/2"	ks	4,00
137.	Roura Cu 18	m	8,00
138.	Koleno CU 18	ks	10,00
139.	Pomocný materiál	soub	1,00
140.	Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč.odvzdušnění	soub	1,00
141.	Topná zkouška + protokol	soub	1,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
142.	Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
143.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	100,00
144.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	20,00

145.	Vodič CY4	m	40,00
146.	Zásuvka Tango jednonásobná 230V	ks	2,00
147.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	8,00
148.	Rámeček 1-nás.Tango	ks	6,00
149.	Rámeček 2-nás.Tango	ks	2,00
150.	Krabice KU 68 prodloužená	ks	2,00
151.	Krabice KU 68	ks	8,00
152.	Časový spínač SMRT pod vypínač	ks	2,00
153.	Bernard svorka	ks	4,00
154.	Svítilno SOLEO LED,16 W, 4000k, IP 44	ks	8,00
155.	Proudový chránič s jištěním 10A/1+N/0,03A	ks	2,00
156.	Proudový chránič s jištěním 16A/1+N/0,03A	ks	1,00
157.	Propojovací lišta jističů	ks	1,00
158.	Ventilační potrubí pr. 125	m	4,00
159.	T kus nebo koleno 90 st. potrubí pr.125	ks	4,00
160.	Mřížka pr. 125	ks	6,00
161.	Potrubní ventilátor pr. 125 + přechodový kus k potrubí	ks	2,00
162.	Vysekání kapsy krabice KU68	ks	10,00
163.	Průraz přes zeď 150x450 mm	ks	4,00
164.	Průraz přes zeď 150x100 mm	ks	4,00
165.	Vysekání kabel. drážek + omítka 30x30 mm	m	90,00
166.	Úprava rozvaděče + přepojení	soub	1,00
167.	Odpojení a zapojení vodičů do 4 mm ² - krabice, svítidla, vypínače, zásuvky, rozvaděče	soub	1,00
168.	Pomocný materiál	soub	1,00
169.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Kotelna		
	Demontáže		
170.	Demontáž izolace potrubí ÚT v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
171.	Izolace potrubí ÚT pr.89 mm - minerální vata + Al fólie	m	15,00
	2.NP		
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
172.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné, zámek na klíč, kování klika-klika Rostex 804	ks	1,00
173.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné, zámek na klíč, kování klika-klika Rostex 804	ks	1,00
174.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	2,00
175.	Zkrácení dveřních křídel 800-900/1970 mm	ks	4,00
176.	Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním	ks	4,00
	Malby, nátěry		
177.	Oprava VC omítek stěn	m ²	5,00
178.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s obroušením a tmelením, výška stropu do 3000 mm	m ²	113,00
179.	Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí pr.15-35 mm	m	12,00
180.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
	Budova č.13		
	Bourání, demontáže		
181.	Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží	m ³	3,30

182.	Vybourání zdiva z CP tl.300 mm	m3	1,50
183.	Vybourání ŽB věnce	m3	0,60
184.	Lešení pomocné v do 1,5 m	soub	1,00
185.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100%	m2	45,00
	Dodávka a montáž		
186.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží - okapový chodník, podlaha	m2	16,50
187.	Vyzdění zdiva z CP tl.300 mm	m3	1,50
188.	Betonáž věnce vč.armatury a bednění	m3	0,60
189.	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	45,00
190.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 100%	m2	45,00
191.	Penetrace	m2	45,00
192.	Vyrovnaní podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m2	45,00
193.	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	38,00
194.	Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - sokl, barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	7,00
	Střecha - 5,8 x 4,3 m		
	Demontáže		
195.	Demontáž pultové střechy vč.plechové krytiny	m2	25,00
	Dodávka a montáž		
196.	Řezivo jehličnaté hranol 80/120 mm dl.4-6 m jakost I.-II., impregnace Bochemit	m3	0,45
197.	Řezivo střešní latě 40/60 mm dl.4-6 m jakost I.-II., impregnace Bochemit	m3	0,20
198.	Pomocný materiál	soub	1,00
199.	Montáž krovu	soub	1,00
	Klempířské práce		
	Demontáže		
200.	Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
	Dodávka a montáž střešní krytina		
201.	Fólie Dörken Delta fol PVG	m2	27,50
202.	Střešní krytina Satjam SAT 35 0,5 mm - PE 25	m2	27,00
203.	Montáž krytiny střechy rovné z taškových nebo trapezových tabulí sklonu do 30°	m2	25,00
204.	Pomocný materiál - samovrtný šroub do dřeva Satjam, těsnění	soub	1,00
	Dodávka a montáž okapový systém 330/120 - Pz lakovaný hnědý		
205.	Podokapní žlab půlkruhový	m	5,50
206.	Hák pro podokapní žlab	ks	7,00
207.	Žlabové čelo	ks	2,00
208.	Žlabový kotlík	ks	1,00
209.	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků	m	3,00
210.	Montáž okapového systému	soub	1,00
	Budova č.15 - dřevěný altán		
211.	Výměna ztrouchnivělých částí dřevěných konstrukcí - podepření, výměna dřev.konstrukcí - hoblované hranoly, prkna, latě 0,25 m3 vč.lazury, nutno zaměřit	soub	1
	Budova č.17 - opláštění stěn		
	Demontáže		
212.	Lešení pomocné v do 1,5 m	soub	1,00
213.	Demontáže klempířských prvků a latění v rozsahu montáže	soub	1,00
214.	Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m	soub	1,00

	Dodávka a montáž		
215.	Montáž laťování - připevnění na ocel.trubky pr.70 mm	m	195,00
216.	Řezivo jehličnaté lať jakost I-II 60/30 mm, impregnace Bochemit	m3	0,35
217.	Trapézový plech SAT 35 PE25, tl.0,63 mm	m2	77,00
218.	Stěnové nároží 150/150 mm PE25	m	6,00
219.	Oplechování ke zdi PE25 (nutno zaměřit)	m	51,00
220.	Pomocný materiál - šrouby, nýty, těsnění	soub	1,00
	Dodávka a montáž okapový systém 330/120 - Pz lakovaný hnědý		
221.	Podokapní žlab půlkruhový	m	32,00
222.	Žlabové čelo	ks	4,00
223.	Žlabový kotlík	ks	2,00
224.	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků	m	15,00
225.	Montáž okapového systému	soub	1,00
226.	Střešní hák žlabový - vyrovnání + nátěr synt.2-nás.s obroušením	ks	32,00
227.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením	m2	10,00
	Budova č.18		
	Zámečnické práce		
	Demontáže		
228.	Demontáže zámečnických výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
229.	Vrata ocel.vč.rámu 2-křídlové o rozměru 3500/3300 mm - 2-plášťové zateplené tl.min.50 mm s povrchovou úpravou, , mazací panty, vč.kování - zámek FAB, bezpečnostní kování Rostex R-4, vložka FAB 200, kladka, zajištění křídel v otevřené poloze, na spodní hraně kartáče - nutno zaměřit	soub	1,00
230.	Stavební práce po výměně vrat - oprava betonových konstrukcí (ostění, podlaha) a maleb	soub	1,00
231.	Kovový kryt 750/650/5 mm vč.nátěru + 8 ks šroub M24x30 (nutno zaměřit)	soub	1,00
232.	Vrtání otvorů do zdi betonové do 3 cm, hl. do 5 cm	ks	8,00
233.	Prořezání závitu M24 v kovové konstrukci	ks	8,00
234.	Kovový kryt pr.270/5 mm vč.nátěru, montáž do bet.konstrukce (nutno zaměřit)	ks	1,00
235.	Kovová oka pro visací zámky - pr.oka 20 mm, navaření na kovové dveře a zárubeň	ks	4,00
236.	Visací zámek bezpečnostní tř.2 (větší oko min.35/35 mm)	ks	2,00
237.	Visací zámek bezpečnostní tř.2 např.FAB 110/200RSHT	ks	2,00
238.	Úprava ocel.dveří - navaření plechu 300/200/30 mm, dodávka a montáž dveřní zámek FAB, bezpečnostní kování tř.2 např.Rostex R-1, vložka FAB 200 vč.nutných úprav (nutno zaměřit)	soub	1,00
	Komunikace		
	Chodník u B-12		
	Bourání		
239.	Bourání komunikace z betonu vč.obrub	m3	1,25
240.	Řezání komunikace z betonu	m	5,00
	Dodávka a montáž		
241.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží	m2	10,00
242.	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 1000/100/200 mm vč.lože	m	4,00
	Komunikace vjezd, výjezd za B-12		
	Bourání, demontáže		
243.	Patník silniční betonový 150/150/1000 mm vč.základu	ks	24,00
	Dodávka a montáž		
244.	Patník silniční plastový v.1000 mm, vč.osazení patky	ks	24,00
	Chodník u B-16		
	Bourání, demontáže		

245.	Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží	m3	3,60
246.	Vybourání betonových konstrukcí - šachtice, chodník	m3	1,70
	Dodávka a montáž		
247.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží	m2	18,00
248.	Betonáž chodníku s KARI sítí	m3	0,60
249.	Zemina - zasypání šachtic, terénní úpravy se zatravněním	m3	7,00
	Chodník u B-3, 4		
	Demontáže		
250.	Zábradlí kovové v.1100 mm	m	9,00
	Dodávka a montáž		
251.	Zábradlí kovové v.1100 mm - materiál Jekl 50/30 mm žárový pozink, montáž do betonu a zeminy	m	9,00
	Nátěry		
252.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením - zábradlí a nosná část schodiště ve svahu dl.36 m, v.1 m	m2	59,00
253.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00

- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Stavební opravy na b.č.3, 13, 15, 17, 18 a komunikací v areálu kasáren Háj ve Slezsku“, pod systémovým číslem NEN : N006/19/V00011740.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 197 474,00 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionstodevadesátseptmístičtyřístasedmdesátčtyři korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **251 469,54 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 448 943,54 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : **dnem předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 75 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště.

- Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádostí vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: PO-PÁ 7:00 až 15:00 hod.
- 4.8. Místem plnění jsou budovy č. 3, 13, 15, 17, 18 a komunikace v areálu kasáren Háj ve Slezsku, Hrabyňská ulice, 747 92 Háj ve Slezsku, CE 07-09-01

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Kontaktní osoba objednatele ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) [REDAKCE]
- 5.4.1. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany

- zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
- c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté **elektrické energie a vody** představuje vlastní náklady zhotovitele.

- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,

ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímací díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplácena bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací (viz. čl. 4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem.

- Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojitým vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 160 000,00 Kč**.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu **ve výši 20 000,00 Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem

- a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.9.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

- e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným zápisem objednatele;
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí

- být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 19 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran : 7

za objednatele




Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele



RENESA – stavební firma s.r.o.





Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Stavební opravy na b.č.3, 13, 15, 17, 18 a komunikací v areálu kasáren Háj ve Slezsku"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Budova č.3				757 274,00
	1.NP				
	Bourání, demontáže				
1.	Bourání příčky z CP tl.100 mm vč.zárubně	m2	12,50		
2.	Bourání příčky z CP tl.150 mm vč.zárubně	m2	12,50		
3.	Vybourání zárubně ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné	ks	1,00		
4.	Demontáž příčky dřevěné vč.dveří	m2	7,50		
5.	Demontáž Pz rohů dl.1500 mm	ks	5,00		
6.	Otlučení VC omítek stěn	m2	14,00		
7.	Vybourání dlažby teraco tl.25 mm	m2	40,00		
8.	Demontáž + zpětná montáž 3 ks radiátorů ÚT vč.vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,00		
	Dodávka a montáž				
9.	Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	1,00		
10.	Vnitřní VC omítka tl.do 30 mm	m2	14,00		
11.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka	m2	135,00		
12.	Penetrace stěn	m2	135,00		
13.	Betonová mazanina tl.30 mm	m2	40,00		
14.	Oprava keramické dlažby 300/300/9mm - výměna dlaždic	m2	1,00		
	Podlahové krytiny				
	Demontáže				
15.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	40,00		
	Dodávka a montáž				
16.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	40,00		
17.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez profezu)	m2	40,00		
	Truhlářské práce				
	Demontáže				
18.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00		
	Dodávka a montáž				
19.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	6,00		
20.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	1,00		
21.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování Rostex R-1	ks	1,00		
22.	Zkrácení dveřních křídel 800-900/1970 mm	ks	8,00		
23.	Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním	ks	8,00		
	Malby, nátěry				
24.	Malování stěn a stropů dvojnásobně Primalex Plus s obroušením a tmelením, výška stropu do 3000 mm	m2	162,00		
25.	Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí pr.25-50 mm	m	48,00		
26.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00		
	Elektroinstalace				
	Demontáže				
27.	Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže	soub	1,00		
	Dodávka a montáž				

28.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	50,00
29.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	40,00
30.	Zásuvka Tango dvojitá šikmá bílá komplet 230V	ks	7,00
31.	Vypínač Tango č.5 komplet bílý	ks	1,00
32.	Krabice KU 68	ks	7,00
33.	Krabice KO 90	ks	1,00
34.	Svítilno zářivkové Modus LLXL2LED 1200 Al vč.LED trubíc	ks	6,00
35.	Proudový chránič s jistěním 10A/1+N/0,03A	ks	2,00
36.	Proudový chránič s jistěním 16A/1+N/0,03A	ks	1,00
37.	Propojovací lišta jističů	ks	1,00
38.	Vysekání kapsy krabice KU68, KO90	ks	8,00
39.	Průraz přes zeď 16x450 mm	ks	2,00
40.	Vysekání kabel. drážek + omítka 30x30 mm	m	70,00
41.	Úprava rozvaděče + přepojení	soub	1,00
42.	Odpojení a zapojení vodičů do 4 mm ² - krabice, svítidla, vypínače, zásuvky, rozvaděče	soub	1,00
43.	Pomocný materiál	soub	1,00
44.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
Sociální zařízení			
Bourání, demontáže			
45.	Bourání příčky z CP tl.100 mm	m ²	31,00
46.	Bourání zdiva z CP tl.300 mm	m ²	1,80
47.	Vybourání zárubně ocel. 600-800/1970 mm ze zdi cihelné	ks	6,00
48.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném	ks	28,00
49.	Demontáž sníženého podhledu stropní konstrukce SDK	m ²	12,00
50.	Vybourání betonové mazaniny tl.100 mm vč.dlažby	m ³	2,35
51.	Vybourání betonového podstavce	m ³	0,25
52.	Otlučení cementových omítek stěn	m ³	64,70
53.	Otlučení VPC omítek stěn	m ²	42,00
54.	Osekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm	m ²	93,00
55.	Vysekání drážek v betonové podlaze 100-200x300 mm - kanalizace	m	16,00
56.	Vysekání drážek 100-150/80 mm ve zdi cihelné - voda	m	26,00
Dodávka a montáž			
57.	Vyzdění příček tl.100 mm - YTONG, cihla	m ²	31,00
58.	Vyzdění zdiva tl.300 mm - YTONG, cihla	m ²	1,80
59.	Překlad 1500/100 mm	ks	6,00
60.	Ocelová zárubeň 600/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	4,00
61.	Ocelová zárubeň 800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	2,00
62.	SDK podhled deska GKBi 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD (zvýšená vlhkost)	m ²	12,00
63.	SDK konstrukce - zakrytí potrubí	m ²	4,00
64.	Betonová mazanina tl.100 mm	m ³	2,17
65.	Úprava podlahy samonivelační stěrkou tl.do 5 mm	m ²	21,70
66.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo	m ²	21,70
67.	Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9 mm, velikost a barva dle výběru objednatele	m ²	23,90
68.	Vnitřní cementová omítka tl.do 30 mm	m ²	64,70
69.	Vnitřní VC omítka tl.do 30 mm	m ²	42,00
70.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka	m ²	85,50
71.	Penetrace stěn	m ²	127,50
72.	Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů	m ²	93,00
73.	Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru objednatele	m ²	102,30
74.	Izolace proti vodě - sprchové kouty	m ²	14,00
75.	Betonáž drážek - podlaha, kanalizace	m ³	0,72
76.	Zazdění a omítka drážek 100-150/80 mm - voda	m	26,00
Truhlářské práce			
Demontáže			
77.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00

Dodávka a montáž				
78.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	2,00	
79.	Dveře vnitřní 600/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek a kování s možností otevírání zvenku (pro WC)	ks	4,00	
80.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování Rostex R-1	ks	1,00	
Malby, nátěry				
81.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 3000 mm	m2	155,00	
82.	Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí pr.25-60 mm	m	22,00	
83.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00	
Zdravotechnika				
Demontáže				
84.	Demontáž zdravotnické v rozsahu montáže	soub	1,00	
Dodávka a montáž				
85.	WC Geberit závěsné komplet	ks	2,00	
86.	Pisoár bílý se sifonem JIKA - přívod shora	ks	1,00	
87.	Tlakový splachovač SILFRA QK 110 s příslušenstvím	ks	1,00	
88.	Umyvadlo pro stoj.baterii 600 mm JIKA	ks	2,00	
89.	Sifon umyvadlový	ks	2,00	
90.	Sada upevňovacích vrutů pro umyvadlo	ks	2,00	
91.	Polosloup pod umyvadlo	ks	2,00	
92.	Baterie umyvadlová pák.stoj. např.TITANIA Iris - zvýšený výtok	ks	2,00	
93.	Sprchová souprava + sprchová baterie s horním vývodem 96062,0 SET 040/96,0 - Novaservis	ks	2,00	
94.	Sprchové dveře 1000/1900 mm např.RAVAK	ks	2,00	
95.	Podlahová vpust' HL s nerez mřížkou	ks	2,00	
96.	Rohový ventil 1/2"/3/8"	ks	6,00	
97.	Zahradní ventil 1/2" proti zámrazu Hansa	ks	1,00	
98.	Kulový ventil 1/2"	ks	2,00	
99.	Kulový ventil 3/4"	ks	4,00	
100.	Roura PPR 20 PN16	m	20,00	
101.	Roura PPR 25 PN16	m	50,00	
102.	T-kus PPR 20/20, 25/20, 25/25	ks	20,00	
103.	Koleno PPR 20, 25	ks	38,00	
104.	Izolace Mirelon 22/6	m	20,00	
105.	Izolace Mirelon 28/6	m	50,00	
106.	Přechod PPR DG 20/1/2"	ks	5,00	
107.	Přechod PPR DG 25/3/4"	ks	8,00	
108.	Přechod PPR 25/20, 32/25	ks	9,00	
109.	Přechod nástěnka 20/1/2"	ks	12,00	
110.	Prodloužení 1/2"/15 mm mosaz	ks	10,00	
111.	Podpůrný žlab Pz na PPR potrubí 25	m	10,00	
112.	Napojení potrubí na stávající vodovod, dezinfekce potrubí	soub	1,00	
113.	Roura KG 125	m	6,00	
114.	Roura KG 150	m	4,00	
115.	Koleno KG 125, 150	ks	5,00	
116.	Přechod KG 125/110, 150/125	ks	3,00	
117.	Odbočka KG 125/50, 150/50	ks	4,00	
118.	Odbočka KG 125/110, 150/125	ks	2,00	
119.	Roura HT 40	m	4,00	
120.	Roura HT 50	m	6,00	
121.	Roura HT 110	m	5,00	
122.	Koleno HT 40, 50	ks	18,00	
123.	Koleno HT 110	ks	5,00	
124.	Odbočka HT 50/50	ks	2,00	
125.	Odbočka HT 110/110	ks	2,00	

126.	Přechod HT 50/40	ks	2,00
127.	Pomocný materiál	soub	1,00
128.	Tlaková zkouška vodovodu a kanalizace, vystavení protokolu	soub	1,00
	Demontáže		
129.	Demontáž + zpětná montáž radiátorů ÚT	ks	1,00
130.	Demontáž ÚT v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
131.	Ocelový panel KORAD typ 22 - 900/900 vč.příslušenství (konzole, záslepka) RAL bílý	ks	1,00
132.	Termostatický ventil 1/2"	ks	2,00
133.	Termostatická hlavice	ks	2,00
134.	Vypouštěcí ventil 1/2"	ks	2,00
135.	Šroubení uzavíratelné 1/2"	ks	2,00
136.	Závitový přechod na Cu 18/1/2"	ks	4,00
137.	Roura Cu 18	m	8,00
138.	Koleno CU 18	ks	10,00
139.	Pomocný materiál	soub	1,00
140.	Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč.odvzdušnění	soub	1,00
141.	Topná zkouška + protokol	soub	1,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
142.	Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
143.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	100,00
144.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	20,00
145.	Vodič CY4	m	40,00
146.	Zásuvka Tango jednonásobná 230V	ks	2,00
147.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	8,00
148.	Rámeček 1-nás.Tango	ks	6,00
149.	Rámeček 2-nás.Tango	ks	2,00
150.	Krabice KU 68 prodloužená	ks	2,00
151.	Krabice KU 68	ks	8,00
152.	Časový spínač SMRT pod vypínač	ks	2,00
153.	Bernard svorka	ks	4,00
154.	Svítilno SOLEO LED,16 W, 4000k, IP 44	ks	8,00
155.	Proudový chránič s jističením 10A/1+N/0,03A	ks	2,00
156.	Proudový chránič s jističením 16A/1+N/0,03A	ks	1,00
157.	Propojovací lišta jističů	ks	1,00
158.	Ventilační potrubí pr. 125	m	4,00
159.	T kus nebo koleno 90 st. potrubí pr.125	ks	4,00
160.	Mřížka pr. 125	ks	6,00
161.	Potrubní ventilátor pr. 125 + přechodový kus k potrubí	ks	2,00
162.	Vysekání kapsy krabice KU68	ks	10,00
163.	Průraz přes zeď 150x450 mm	ks	4,00
164.	Průraz přes zeď 150x100 mm	ks	4,00
165.	Vysekání kabel. drážek + omítka 30x30 mm	m	90,00
166.	Úprava rozvaděče + přepojení	soub	1,00
167.	Odpojení a zapojení vodičů do 4 mm ² - krabice, svítidla, vypínače, zásuvky, rozvaděče	soub	1,00
168.	Pomocný materiál	soub	1,00
169.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Kotelna		
	Demontáže		
170.	Demontáž izolace potrubí ÚT v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
171.	Izolace potrubí ÚT pr.89 mm - minerální vata + Al fólie	m	15,00
	2.NP		
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00

	Dodávka a montáž			
172.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na klíč, kování klika-klika Rostex 804	ks	1,00	
173.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na klíč, kování klika-klika Rostex 804	ks	1,00	
174.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	2,00	
175.	Zkrácení dveřních křídel 800-900/1970 mm	ks	4,00	
176.	Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním	ks	4,00	
	Malby, nátěry			
177.	Oprava VC omítek stěn	m2	5,00	
178.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s obroušením a tmelením, výška stropu do 3000 mm	m2	113,00	
179.	Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí pr.15-35 mm	m	12,00	
180.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00	
	Budova č.13			
	Bourání, demontáže			
181.	Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží	m3	3,30	
182.	Vybourání zdiva z CP tl.300 mm	m3	1,50	
183.	Vybourání ŽB věnce	m3	0,60	
184.	Lešení pomocné v do 1,5 m	soub	1,00	
185.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100%	m2	45,00	
	Dodávka a montáž			
186.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží - okapový chodník, podlaha	m2	16,50	
187.	Vyzdění zdiva z CP tl.300 mm	m3	1,50	
188.	Betonáž věnce vč.armatury a bednění	m3	0,60	
189.	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	45,00	
190.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 100%	m2	45,00	
191.	Penetrace	m2	45,00	
192.	Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m2	45,00	
193.	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zmitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	38,00	
194.	Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - sokl, barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	7,00	
	Střecha - 5,8 x 4,3 m			
	Demontáže			
195.	Demontáž pultové střechy vč.plechové krytiny	m2	25,00	
	Dodávka a montáž			
196.	Řezivo jehličnaté hranol 80/120 mm dl.4-6 m jakost I.-II., impregnace Bochemit	m3	0,45	
197.	Řezivo střešní latě 40/60 mm dl.4-6 m jakost I.-II., impregnace Bochemit	m3	0,20	
198.	Pomocný materiál	soub	1,00	
199.	Montáž krovu	soub	1,00	
	Klempířské práce			
	Demontáže			
200.	Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže	soub	1,00	
	Dodávka a montáž			
	Dodávka a montáž střešní krytina			
201.	Fólie Dörken Delta fol PVG	m2	27,50	
202.	Střešní krytina Satjam SAT 35 0,5 mm - PE 25	m2	27,00	
203.	Montáž krytiny střechy rovné z taškových nebo trapezových tabulí sklonu do 30°	m2	25,00	
204.	Pomocný materiál - samovrtný šroub do dřeva Satjam, těsnění	soub	1,00	

Dodávka a montáž okapový systém 330/120 - Pz lakovaný hnědý			
205.	Podokapní žlab půlkruhový	m	5,50
206.	Hák pro podokapní žlab	ks	7,00
207.	Žlabové čelo	ks	2,00
208.	Žlabový kotlík	ks	1,00
209.	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků	m	3,00
210.	Montáž okapového systému	soub	1,00
Budova č.15 - dřevěný altán			
211.	Výměna ztrouchnivělých částí dřevěných konstrukcí - podepření, výměna dřev.konstrukcí - hoblované hranoly, prkna, latě 0,25 m3 vč.lazury, nutno zaměřit	soub	1
Budova č.17 - opláštění stěn			
Demontáže			
212.	Lešení pomocné v do 1,5 m	soub	1,00
213.	Demontáže klempířských prvků a latění v rozsahu montáže	soub	1,00
214.	Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m	soub	1,00
Dodávka a montáž			
215.	Montáž laťování - připevnění na ocel.trubky pr.70 mm	m	195,00
216.	Řezivo jehličnaté lať jakost I-II 60/30 mm, impregnace Bochemit	m3	0,35
217.	Trapézový plech SAT 35 PE25, tl.0.63 mm	m2	77,00
218.	Stěnové nároží 150/150 mm PE25	m	6,00
219.	Oplechování ke zdi PE25 (nutno zaměřit)	m	51,00
220.	Pomocný materiál - šrouby, nýty, těsnění	soub	1,00
Dodávka a montáž okapový systém 330/120 - Pz lakovaný hnědý			
221.	Podokapní žlab půlkruhový	m	32,00
222.	Žlabové čelo	ks	4,00
223.	Žlabový kotlík	ks	2,00
224.	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků	m	15,00
225.	Montáž okapového systému	soub	1,00
226.	Střešní hák žlabový - vyrovnání + nátěr synt.2-nás.s obroušením	ks	32,00
227.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením	m2	10,00
Budova č.18			
Zámečnické práce			
Demontáže			
228.	Demontáže zámečnických výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
Dodávka a montáž			
229.	Vrata ocel.vč.rámu 2-křídlové o rozměru 3500/3300 mm - 2-plášťové zateplené tl.min.50 mm s povrchovou úpravou, , mazací panty, vč.kování - zámek FAB, bezpečnostní kování Rostex R-4, vložka FAB 200, kladka, zajištění křídel v otevřené poloze, na spodní hraně kartáče - nutno zaměřit	soub	1,00
230.	Stavební práce po výměně vrat - oprava betonových konstrukcí (ostění, podlaha) a maleb	soub	1,00
231.	Kovový kryt 750/650/5 mm vč.nátěru + 8 ks šroub M24x30 (nutno zaměřit)	soub	1,00
232.	Vrtání otvorů do zdi betonové do 3 cm, hl. do 5 cm	ks	8,00
233.	Prořezání závitu M24 v kovové konstrukci	ks	8,00
234.	Kovový kryt pr.270/5 mm vč.nátěru, montáž do bet.konstrukce (nutno zaměřit)	ks	1,00
235.	Kovová oka pro visací zámky - pr.oka 20 mm, navaření na kovové dveře a zárubeň	ks	4,00
236.	Visací zámek bezpečnostní tř.2 (větší oko min.35/35 mm)	ks	2,00
237.	Visací zámek bezpečnostní tř.2 např.FAB 110/200RSHT	ks	2,00

238.	Úprava ocel.dveří - navaření plechu 300/200/30 mm, dodávka a montáž dveřní zámek FAB, bezpečnostní kování tř.2 např.Rostex R-1, vložka FAB 200 vč.nutných úprav (nutno zaměřit)	soub	1,00		
	Komunikace				
	Chodník u B-12				
	Bourání				
239.	Bourání komunikace z betonu vč.obrub	m3	1,25		
240.	Řezání komunikace z betonu	m	5,00		
	Dodávka a montáž				
241.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží	m2	10,00		
242.	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 1000/100/200 mm vč.lože	m	4,00		
	Komunikace vjezd, výjezd za B-12				
	Bourání, demontáže				
243.	Patník silniční betonový 150/150/1000 mm vč.základu	ks	24,00		
	Dodávka a montáž				
244.	Patník silniční plastový v.1000 mm, vč.osazení patky	ks	24,00		
	Chodník u B-16				
	Bourání, demontáže				
245.	Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží	m3	3,60		
246.	Vybourání betonových konstrukcí - šachtice, chodník	m3	1,70		
	Dodávka a montáž				
247.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží	m2	18,00		
248.	Betonáž chodníku s KARI sítí	m3	0,60		
249.	Zemina - zasypání šachtic, terénní úpravy se zatravněním	m3	7,00		
	Chodník u B-3, 4				
	Demontáže				
250.	Zábradlí kovové v.1100 mm	m	9,00		
	Dodávka a montáž				
251.	Zábradlí kovové v.1100 mm - materiál Jekl 50/30 mm žárový pozink, montáž do betonu a zeminy	m	9,00		
	Nátěry				
252.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením - zábradlí a nosná část schodiště ve svahu dl.36 m, v.1 m	m2	59,00		
253.	Uklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00		
	Cena celkem bez DPH				1 197 474,00
	DPH 21 % činí				251 469,54
	Cena zakázky včetně DPH činí				1 448 943,54

Podmínky provádění prací :

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.

