








Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-066/19/TS

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ 44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová
Telefon : 
E-mail : 

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.,
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
statutární orgán : 
ve věcech technických : 
IDDS : zjscu62
IČ : 25504011
DIČ : CZ25504011
Bankovní spojení : SBERBANK CZ, a.s.
Číslo účtu : 4200009657/6800
Kontaktní osoba : 
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C, vložka 24862, zapsán dne 10.09.1997

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-066/19/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.05.2019
dodatek č. 1 v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 22.05.2019 z důvodu změny ceny díla s ohledem na méněpráce vzniklé během stavby.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:
 1. Cena za provedení díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 11.04.2019, který tvoří **přílohu č. 1** a na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací ze dne 30.07.2019, který tvoří **přílohu č. 1a** smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
 2. Celková cena díla **bez DPH činí 1.127.080,31 Kč** (slovy jedenmilionjednostodvacetsedmtisíc osmdesátkorun českých a třicetjedna haléřů bez DPH).

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-066/19/TS ze dne 22.05.2019 zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy: č. 1a položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 30.07.2019


DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 07.08.2019

V Moravanech dne 16. 8. 2019

V Brně dne 16. 8. 2019



.....
ZEMAKO s.r.o.
[Redacted]



.....
statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací stání při ulici Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 908,67

DPH základní
snižená

Základ daně

90 908,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 090,82

0,00

Cena s DPH

v CZK

109 999,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací stání při ulici Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice
Objekt: **01 - Vícepráce**

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 908,67

HSV - Práce a dodávky HSV

90 908,67

1 - Zemní práce

49 054,28

5 - Komunikace pozemní

31 417,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 393,67

997 - Přesun sutě

7 716,12

998 - Přesun hmot

327,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací stání při ulici Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 908,67
D		HSV	Práce a dodávky HSV				90 908,67
D	1		Zemní práce				49 054,28
1	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m ²	m ²	14,300	546,00	7 807,80
2	K	113155112	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m ²	14,300	175,00	2 502,50
	vv		"živičný pás parkoviště 2"0,5*10		5,000		
	vv		"živičný pás parkoviště 1"0,4*(0,15+2,75+5*2,5+2,75)+0,6*3,4		9,300		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	80,00	240,00
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	7,783	150,00	1 167,45
	vv		(0,15+2,75+9*2,5+2,75+0,15)*1*0,25*1,1		7,783		
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	50,865	150,00	7 629,75
	vv		"navýšení na parkovišti		29,770		
	vv		2"*(6*2,5+2,75+0,15+2)*(2,55+0,15+4,5+0,15+2)*0,32/2		29,770		
	vv		"parkoviště		12,311		
	vv		2"*(0,15+2,75+9*2,5+2,75+0,15)*(0,15+1,5+2,55+0,15)*0,1		12,311		
	vv		"parkoviště		8,784		
	vv		1"*(0,15+2,75+5*2,5+2,75+0,15)*(0,15+4,5+0,15)*0,1		8,784		
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	25,433	1,00	25,43
	vv		50,865/2		25,433		
7	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m ³	7,783	80,00	622,64
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	50,865	200,00	10 173,00
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	50,865	20,00	1 017,30
	vv		5,0865*10 *Přepočtené koeficientem množství		50,865		
10	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m ³	7,783	120,00	933,96
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m ³	50,865	230,00	11 698,95
12	K	181006112	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150mm	m ²	28,300	35,00	990,50
13	K	181111111	Plošná úprava terénu nerovnosti do 100 mm v rovinně	m ²	28,300	35,00	990,50
14	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	28,300	80,00	2 264,00
	vv		(0,15+2,75+9*2,5+2,75+0,15)*1		28,300		
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	28,300	35,00	990,50
D	5		Komunikace pozemní				31 417,10
16	K	566901173	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m ² směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200mm	m ²	14,300	1 090,00	15 587,00
29	K	572340111	Vyspravení krytu komunikaci po překopech plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB) tl od 30 do 50 mm	m ²	14,300	453,00	6 477,90
17	K	572340112	Vyspravení krytu komunikaci po překopech plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB)od 50 do tl 70 mm	m ²	14,300	654,00	9 352,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 393,67
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	3,000	240,00	720,00
19	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2,100	126,00	264,60
	vv		2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,100		
20	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,050	359,00	376,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,050		
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,188	2 600,00	488,80
			3*0,25*0,25		0,188		
22	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,188	2 890,00	543,32
			3*0,25*0,25		0,188		
	D	997	Přesun sutě				7 716,12
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,187	45,00	503,42
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	212,553	10,00	2 125,53
			11,187*19 Přepočtené koeficientem množství		212,553		
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,187	150,00	1 678,05
26	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	9,929	280,00	2 780,12
			11,187-1,258		9,929		
27	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,258	500,00	629,00
	D	998	Přesun hmot				327,50
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	13,100	25,00	327,50

Měněpráce (odpočet)

S:	DIMENSE/N064.2 PARKOVACÍ STÁNÍ POD NEMOCNICÍ		
O:	SO02_D.1.1	PARKOVACÍ STÁNÍ_UL. POD NEMOCNICÍ	
R:	D1.1.1	AS ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 17.1		Konstrukce ze zemin - výměna podkladní vrstvy				-124 506,76
18	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, parkoviště 1: $(0,15+2,75+5*2,5+2,75+0,15)*(0,15+4,5+0,15)*0,2*1,05$ 147,65625-18,44640	m3	-129,21000	90,00	-11 628,90
						18,44640
						-129,20985
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-129,21000	120,00	-15 505,20
20	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-1 292,10000	12,00	-15 505,20
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-129,21000	45,00	-5 814,45
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-129,21000	230,00	-29 718,30
23	58344171R	šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm, třída C; Jihomoravský kraj 129,21*2*1,1	t	-284,26200	163,00	-46 334,71
						-284,26200
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-7 106,55
78	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 23	t	-284,26200	25,00	-7 106,55
Celkem						-131 613,31