

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	BD Na Hrázi 34	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Sanační omítky v 1.pp a otlučení omítky	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.5.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	40 316,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	31 540,14	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		5 928,25						
ZRN celkem		77 784,83	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	77 784,83	DPH 15%	11 667,72	Celkem bez DPH	77 784,83
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	89 452,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: BD Na Hrázi 34	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Sanační omítky v 1.pp a otlučení omítek v mandlovně	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Přerov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 13.5.2019	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
61							40 316,44	29 395,92	69 712,36			
Uprava povrchů vnitřní											3,05	
1		622319021R00	Difuzní lišta pro vlhké zdivo vnitřní na terče a hmoždinky	m	63,95	289,00	13 267,71	5 213,84	18 481,55	0,00	0,09	
2		610411129R00	Nástřik roztokem - neutralizace solí ve zdivu před nanášením sanační omítky	m2	75,15	80,11	4 785,55	1 234,72	6 020,27	0,00	0,04	
3		602011105R00	Postřik maltou sanační	m2	75,15	52,41	2 141,02	1 797,59	3 938,61	0,01	0,47	
4		612433112R00	Omítka sanační malé zasolení, jednovrstvá tl. 25 mm	m2	75,15	509,00	20 122,16	18 129,19	38 251,35	0,03	2,45	
5		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,12	734,00	0,00	3 020,58	3 020,58	0,00	0,00	
97							0,00	5 372,47	5 372,47			
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce											1,20	
6		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,00	66,72	0,00	1 334,40	1 334,40	0,05	0,92	
7		978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	20,00	56,52	0,00	1 130,40	1 130,40	0,01	0,28	
8		979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,20	530,99	0,00	637,19	637,19	0,00	0,00	
9		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20	299,40	0,00	359,28	359,28	0,00	0,00	
10		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,00	17,28	0,00	103,68	103,68	0,00	0,00	
11		979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,20	330,01	0,00	396,01	396,01	0,00	0,00	
12		979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	6,00	100,44	0,00	602,64	602,64	0,00	0,00	
13		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,20	303,01	0,00	363,61	363,61	0,00	0,00	
14		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,20	11,05	0,00	13,26	13,26	0,00	0,00	
15		97999997R00	Poplatek za skládku	t	1,20	360,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	
999VD							0,00	2 700,00	2 700,00			
Ostatní náklady											0,00	
16		999-9VD	Režie a doprava osob a hrubý úklid	kpl	1,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
Celkem:										77 784,83		