

Položkový rozpočet

Stavba :	7020030 DZR - Slunovrat	Rozpočet: 6004
Objekt :	0001 Na Mlýnici 5, Ostrava	Novostavba rohového objektu vč. rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
33	273361112R00	Výztuž zakl desek b ocel 10 425 (BSt 500 S) 30,4195*20*0,001*1,03	t	-0,63 0,63	30 316,00	-18 996,01
37	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S) 37,20*60*0,001*1,03	t	-2,30 2,30	30 316,00	-69 696,48
33	27336	Výztuž zakl desek dle PD 1,053+1,485+0,153	t	2,69 2,69	30 316,00	81 580,36
37	27436	Výztuž základových pasů dle PD 5,567	t	5,57 5,57	30 316,00	168 769,17
						161 657,04
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
	1	Těsnící plech do spáry dno-stěna BK plech s bitumenovým povlakem, výška 125mm	m	58,00	638,00	37 004,00
	2	Vylamovací výztuž PLEXUS podesta tl.200mm B122012	m	30,00	909,00	27 270,00
	3	Vylamovací výztuž PLEXUS uložený práh tl.150mm B081509	m	15,00	661,00	9 915,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce				74 189,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
179	998014121R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdění do 18m	t	5,33	220,00	1 173,13
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 173,13

V nabídce nejsou ještě naceněny tronsole.