

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2019

Objekt : Opravné práce v z. Dymokury, obj. 16

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49.	kus	2,000	0,00	0,00
2	5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem tv. A	kus	10,000	0,00	0,00
3	5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c"	km	0,135	0,00	0,00
4	5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,008	0,00	0,00
5	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,127	0,00	0,00
6	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	301,600	0,00	0,00
7	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,008	0,00	0,00
8	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,127	0,00	0,00
9	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,060	0,00	0,00
10	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	402,730	0,00	0,00
11	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	2,000	0,00	0,00
12	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	12,000	0,00	0,00
13	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	380,000	0,00	0,00
14	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	380,000	0,00	0,00
15	5914120030	Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného	m	30,000	0,00	0,00
16	5914130030	Montáž nástupiště úrovňového Tischer	m	32,000	0,00	0,00
17	5914110130	Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy	m2	30,000	0,00	0,00
18	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	5,000	0,00	0,00
19	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000	0,00	0,00
20	5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49 - T	kus	1,000	0,00	0,00
21	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	16,239	0,00	0,00
22	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	16,239	0,00	0,00
23	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	16,160	0,00	0,00
24	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,079	0,00	0,00
25	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	4,000	0,00	0,00
26	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	4,000	0,00	0,00
27	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00	0,00
28	5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI</i>	<i>t</i>	<i>805,460</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
29	5955101020	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32</i>	<i>t</i>	<i>2,775</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
30	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	808,235	0,00	0,00
31	5964133005	<i>Železniční spodek Geotextilie separační - 400 g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>458,500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	1,000	0,00	0,00
33	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	131,000	0,00	0,00
34	7590525160	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádry 0,4 a 0,6 mm TCKQY do 50 XN	m	131,000	0,00	0,00
35	01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,500	0,00	0,00
36	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000	0,00	0,00
37	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00	0,00
38	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00	0,00
39	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00	0,00

Materiál dodávaný OŘ					
40	<i>Kolejnice užitě tv. S49</i>	<i>m</i>	<i>275,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
41	<i>Pražce SB 6 užitě vystrojené</i>	<i>kus</i>	<i>194,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	<i>Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260</i>	<i>m3</i>	<i>2,400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
43	<i>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	<i>kus</i>	<i>168,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
44	<i>Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
45	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	<i>kus</i>	<i>200,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
46	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>	<i>1 600,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
47	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	<i>kus</i>	<i>400,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
48	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
49	<i>Polyetylenové pásy v kotoučích</i>	<i>m2</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Celkem

0,00