

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/0925/OI_ORIP ze dne 26.6.2019



1, Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Tomáš Kutil, statutární náměstek primátora
IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2, Zhotovitel: ŠVARC GAS REAL, s.r.o.

Se sídlem: Rooseveltova 1365, 272 01 Kladno

Zastoupený: Pavel Švarc, jednatel společnosti

IČ: 27127761 DIČ: CZ27127761

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Modernizace gastro provozu na odloučeném pracovišti MŠ Dr. Foustky 806, Kladno, Mateřské školy Kladno, Herbenova 1900“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 26.6.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 11.7. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. V průběhu stavebních prací došlo ke vzniku nepředvídatelných prací, které nebylo možné odhadnout při tvorbě výkazu výměr. Jejich potřeba vznikla až při skutečné realizaci díla. Jedná se zejména o nové sádkartonové podhledy stropů, které musely být zhotoveny namísto stávajících rákosových stropů, které při zhotovování nutných průrazů konstrukcí spadly. Dále se jedná o tepelné izolace na půdě, kde se oproti předpokladu projektanta nacházela skelná vata, což je v současné době zcela nevhodný izolační materiál. Další nutnou víceprací byla výměna původní litinové kanalizace a rovněž výměna zarostlého vodovodního potrubí vsuterénu MŠ. Dále se přistoupilo k rekonstrukci sociálního zázemí zaměstnanců kuchyně na základě jeho technického stavu a hygienických požadavků. Z méněprací se jedná zejména o neopravené omítky stropů a zmenšená elektromontáž.
3. V důsledku výše uvedeného činí:

Cena za dílo vícepráce bez DPH:	+ 307 691,89 Kč
Cena za dílo méněpráce bez DPH:	- 117 156,83 Kč
Cena za dílo – dle ZL č.1	+ 190 535,06 Kč bez DPH

4. Z výše uvedených důvodů se v článku Smlouvy – Článek III. Cena za dílo odst. 3.1. nahrazuje tímto novým zněním:

„3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

3 836 591,96 Kč bez DPH

805 684,31 Kč DPH 21%

4 642 276,27 Kč Celková cena vč. DPH“

5. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
4. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému tímto dodatkem.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 – vícepráce, méněpráce.



V Kladně dne: 16 -08- 2019

V Kladně dne: 16. 8. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Statutární město Kladno
Tomáš Kutil
Statutární náměstek primátora



ŠVARC GAS REAL, s.r.o.
Pavel Švarc,
Jednatel společnosti

Krycí list změnového listu č. 1

Název stavby:	Foustkova vila - vícepráce a méněpráce	Objednatel:	Statutární město Kladno	IČ/DIČ:	00234516/CZ00234516
Druh stavby:		Projektant:	IMK Kladno s.r.o.	IČ/DIČ:	24783005/CZ24783005
Lokalita:	MŠ Kladno, Dr. Fousiky 806	Zhotovitel:	ŠVARC GAS REAL, s.r.o.	IČ/DIČ:	27127761/CZ27127761
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.7.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	11 396,63	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	23 020,65	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	75 333,51	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	96 749,65			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	-31 933,83			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		6 200,00				
Přesun hmot a sutí		9 768,46				
ZRN celkem		190 535,06	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	190 535,06
Základ 21%	190 535,06	DPH 21%	40 012,36	Celkem včetně DPH	230 547,42

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Změnový list č. 1

Název stavby:	Modernizace gastro provozu na odloučeném pracovišti MŠ Dr. Foustky 806, Kladno, Mateřské školy Kladno, Herbenova 1900	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Kladno
Druh stavby:	Vícepráce	Začátek výstavby:	Projektant:	IMK Kladno s.r.o.
Lokalita:	MŠ Kladno, Dr. Foustky 806	Konec výstavby:	Zhotovitel:	ŠVARC GAS REAL, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	30.7.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
	01		Vícepráce				51 813,64	149 641,70	201 455,25		9,16		
	01	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				484,82	230,38	715,20		0,27		
1	01	331271119R00	Zdivo pilířů z cihel beton 29 cm na maltu MC 15	m3	0,12	5 960,00	484,82	230,38	715,20	2,26	0,27	RTS I / 2017	
	01	34	Stěny a příčky				12 318,96	22 169,17	34 488,13		0,79		
2	01	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konstr	m2	42,64	756,00	12 318,96	19 913,10	32 232,06	0,02	0,78	RTS I / 2017	
3	01	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	5,14	100,50	0,00	516,57	516,57	0,00	0,00	RTS I / 2017	
4	01	342265191R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovi pl. 0,25 m2	kus	6,00	223,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
5	01	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovi pl. 1,00 m2	kus	1,00	401,50	0,00	401,50	401,50	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	01	61	Úprava povrchů vnitřní				45,33	403,17	448,50		0,05		
6	01	613421173R00	Omitka sloupů, plocha rovna, MVC, štuková	m2	1,00	448,50	45,33	403,17	448,50	0,05	0,05	RTS I / 2017	
	01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 857,42	2 116,58	6 974,00		5,56		
7	01	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	2,20	3 170,00	4 857,42	2 116,58	6 974,00	2,53	5,56	RTS I / 2017	
	01	713	Izolace tepelné				5 066,37	4 502,83	9 569,21		0,19		
8	01	713111221R02	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	42,64	93,31	1 455,56	2 522,71	3 978,27	0,00	0,01	RTS I / 2017	
9	01	713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	4,50	278,99	1 115,78	139,68	1 255,46	0,01	0,03	RTS I / 2017	
10	01	713111130RV4	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve	m2	12,00	269,99	2 495,04	744,84	3 239,88	0,01	0,06	RTS I / 2017	
11	01	713100832R00	Odstř. tepelné izolace ze skelné vaty tl. do 200 mm	m2	16,50	65,40	0,00	1 095,60	1 095,60	0,01	0,10	RTS I / 2017	
	01	721	Vnitřní kanalizace				12 500,00	28 600,00	41 100,00		0,00		
12	01	72100001VD	Výměna litnové kanalizace v rekonstruované část. suterénu	kpl	1,00	41 100,00	12 500,00	28 600,00	41 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	01	722	Vnitřní vodovod				16 524,80	22 375,20	38 900,00		0,00		
13	01	7220001VD	Výměna zarostlých ventilů a vřvodního potrubí studené vody v suterénu	kpl	1,00	38 900,00	16 524,80	22 375,20	38 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	01	96	Bourání konstrukcí				15,84	54,86	70,70		0,11		
16	01	962031135R00	Bourání přiček z tvámic tl. 5 cm	m2	1,00	70,70	15,84	54,86	70,70	0,11	0,11	RTS I / 2017	
	01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	4 753,80	4 753,80		2,13		
17	01	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov stropů do 100 %	m2	42,64	111,50	0,00	4 753,80	4 753,80	0,05	2,13	RTS I / 2017	
	01	H00	Běžné stavební práce				0,00	1 817,53	1 817,53		0,00		
18	01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,82	266,50	0,00	1 817,53	1 817,53	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	01	M	Montážní přírážky				0,00	15 780,00	15 780,00		0,00		
19	01	979095131R00	Míromstaveništní doprava	km	80,00	16,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
20	01	110 R00	Režijní náklady	kp	1,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	01	S	Přesuny sutí				0,00	4 488,18	4 488,18		0,00		
21	01	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky (strop + příčka)	t	2,34	92,20	0,00	216,16	216,16	0,00	0,00	RTS I / 2017	
22	01	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitřost. 25 m (strop + příčka)	t	2,34	877,00	0,00	2 056,13	2 056,13	0,00	0,00	RTS I / 2017	
23	01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí (strop + příčka)	t	2,25	400,00	0,00	898,20	898,20	0,00	0,00	RTS I / 2017	
24	01	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - skelná vata	t	0,10	13 310,00	0,00	1 317,69	1 317,69	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	01		Ostatní materiál				0,00	42 350,00	42 350,00		0,06		
25	01		Mrazák	ks	1,00	42 350,00	0,00	42 350,00	42 350,00	0,06	0,06	RTS I / 2017	
Celkem:									201 455,25		0,06	0,05	RTS I / 2017

Změnový list č. 1

Název stavby:	Modernizace gastro provozu na odloučeném pracovišti MŠ Dr. Foustky 806, Kladno, Mateřské školy Kladno, Herbenova 1900	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Kladno
Druh stavby:	Vícepráce - zázemí zaměstnanců	Začátek výstavby:	Projektant: IMK Kladno s.r.o.
Lokalita:	MŠ Kladno, Dr. Foustky 806	Konec výstavby:	Zhotovitel: ŠVARC GAS REAL, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 30.7.2019	Zpracoval:

02	02	Zázemí zaměstnanců										
	51	Úprava povrchů vnitřní			1 334,92	5 351,19	6 686,11			0,55		
26	02	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	5,00	125,99	226,70	403,25	629,95	0,02	0,09	RTS I / 2017
27	02	612421331R00	Oprava vápen cmitek stěn a stropů do 30 % pí - šlukových	m2	29,60	204,60	1 108,22	4 947,94	6 056,16	0,02	0,47	RTS I / 2017
	02	63	Podlahy a podlahové konstrukce				874,35	318,77	1 193,13		1,05	
28	02	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,42	2 875,00	874,35	318,77	1 193,13	2,53	1,05	RTS I / 2017
	02	711	Izolace proti vodě				2 234,12	2 068,38	4 302,50		0,01	
29	02	711212113R00	Hydroizolační nátěr podlah a stěn	m2	6,05	550,00	2 209,04	1 118,46	3 327,50	0,00	0,01	RTS I / 2017
30	02	711747067R00	Detail hydroizolací kolem podlahových vpustí	kus	1,00	975,00	25,08	949,92	975,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	721	Vnitřní kanalizace				3 683,09	1 537,17	5 220,25		0,01	
31	02	721223420R00	Vpust' podlahová se zápach.uzávěr HL 300	kus	1,00	1 543,00	1 432,08	110,92	1 543,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
32	02	721153205R00	Potrubí Geberit PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	m	1,50	233,50	225,47	124,79	350,25	0,00	0,00	RTS I / 2017
33	02	721153210R00	Potrubí Geberit PE přípojovací, D 110 x 4,3 mm	m	3,00	1 109,00	2 025,54	1 301,46	3 327,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
	02	722	Vnitřní vodovod				1 719,15	3 392,87	5 112,02		0,01	
34	02	722237222R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv.	kus	1,00	299,01	222,47	76,54	299,01	0,00	0,00	RTS I / 2017
35	02	722191134R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,6 m	soubor	1,00	138,01	99,18	38,83	138,01	0,00	0,00	RTS I / 2017
36	02	722171212R00	Vodovodní potrubí vč. tvarovek a propojení	m	10,00	467,50	1 397,50	3 277,50	4 675,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
	02	725	Zařizovací předměty				12 508,49	2 962,74	15 471,23		0,06	
37	02	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	175,51	0,00	175,51	175,51	0,02	0,02	RTS I / 2017
38	02	725210911R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtok armatur	kus	1,00	336,99	6,10	330,89	336,99	0,00	0,00	RTS I / 2017
39	02	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
40	02	725840850R00	Demontáž baterie sprch diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	121,01	0,00	121,01	121,01	0,00	0,00	RTS I / 2017
41	02	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	1 909,99	1 692,96	217,03	1 909,99	0,00	0,00	RTS I / 2017
42	02	725823121RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční	kus	1,00	1 135,99	956,67	179,32	1 135,99	0,00	0,00	RTS I / 2017
43	02	725013165R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat	soubor	1,00	4 540,00	3 919,60	620,40	4 540,00	0,03	0,03	RTS I / 2017
44	02	725249103R00	Montáž sprchových zástěn	soubor	1,00	1 124,01	51,87	1 072,14	1 124,01	0,00	0,00	RTS I / 2017
45	02	55484470 A	Dveře sprchové třídičné 80cm, sklo čré SD2/80 S	kus	1,00	5 332,23	5 332,23	0,00	5 332,23	0,01	0,01	RTS I / 2017
46	02	725860222RT1	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm	kus	1,00	454,50	363,53	90,97	454,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
47	02	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32. 40 mm	kus	1,00	276,50	185,53	90,97	276,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	733	Rozvod potrubí				257,90	494,10	752,00		0,00	
48	02	733193917R00	Úprava rozvodu potrubí	kus	1,00	752,00	257,90	494,10	752,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	734	Armatury				916,70	206,32	1 123,02		0,00	
49	02	734233112R00	Kohout kulový, vnitř -vnitř z IVAR PERFECTA DN 20	kus	2,00	227,51	301,94	153,08	455,02	0,00	0,00	RTS I / 2017
50	02	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termosta	kus	2,00	334,00	614,76	53,24	658,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	735	Otopná tělesa				230,34	402,44	632,78		0,03	
51	02	735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	2,00	85,99	23,00	148,98	171,98	0,00	0,00	RTS I / 2017
52	02	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	1,80	256,00	207,34	253,46	460,80	0,02	0,03	RTS I / 2017
	02	771	Podlahy z dlaždic				4 632,33	3 673,47	8 305,80		0,18	
53	02	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	2,70	315,00	0,00	850,50	850,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
54	02	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	6,85	18,71	0,00	128,16	128,16	0,00	0,00	RTS I / 2017
55	02	771575109RT1	Montáž podlah keram. ,hladké, tmeľ, 30x30 cm	m2	6,85	415,00	534,85	2 307,90	2 842,75	0,01	0,03	RTS I / 2017
56	02	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	7,54	500,00	3 767,60	0,00	3 767,50	0,02	0,14	RTS I / 2017

57	02	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	14,95	42,50	248,47	386,91	635,38	0,00	0,00	RTS I / 2017
58	02	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	6,85	11,90	87,52	0,00	81,52	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	781	Obklady (keramické)				13 889,57	23 064,14	36 953,71		2,01	
59	02	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	24,20	184,00	0,00	4 452,80	4 452,80	0,07	1,65	RTS I / 2017
60	02	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	24,40	250,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
61	02	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	9,00	38,49	9,09	337,32	346,41	0,00	0,00	RTS I / 2017
62	02	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	4,00	45,00	15,28	164,72	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
63	02	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	24,40	427,00	0,00	10 418,80	10 418,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
64	02	597813700	Obkladačka dle výběru investora	m2	26,84	350,00	9 394,00	0,00	9 394,00	0,01	0,37	RTS I / 2017
65	02	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	3,00	230,50	0,00	691,50	691,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
66	02	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	20,00	268,51	4 471,20	899,00	5 370,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	783	Nátěry				863,98	1 096,02	1 960,00		0,00	
67	02	783324140R00	Nátěr synteticky litin radiátorů	ks	2,00	980,00	863,98	1 096,02	1 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	784	Malby				306,67	2 373,97	2 680,64		0,01	
68	02	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	29,78	25,01	2,68	742,12	744,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
69	02	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	29,60	44,41	132,31	1 182,22	1 314,54	0,00	0,00	RTS I / 2017
70	02	784191201R00	Penetrace pochladi hloubková Primalex 1x	m2	29,60	20,99	171,68	449,62	621,30	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	96	Bourání konstrukci				0,00	740,71	740,71		0,34	
71	02	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	2,70	138,00	0,00	372,60	372,60	0,02	0,05	RTS I / 2017
72	02	965061821R00	Bourání podlah dřevěných z prken	m2	4,15	68,70	0,00	368,11	368,11	0,07	0,29	RTS I / 2017
	02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				58,50	731,50	790,00		0,19	
73	02	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	5,00	158,00	58,50	731,50	790,00	0,04	0,19	RTS I / 2017
	02	H00	Běžné stavební práce				0,00	639,60	639,60		0,00	
74	02	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,40	268,50	0,00	639,60	639,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00	2 250,00	2 250,00		0,00	
75	02	240999VD	Odvětrání koupelny	kpl	1,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
	02	M	Montážní přírůžky				0,00	8 600,00	8 600,00		0,00	
76	02	979095131R00	Mimostaveništní doprava	km	50,00	16,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
77	02	110 R00	Režijní náklady	kpl	1,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	S	Přesuny sutí				0,00	2 823,15	2 823,15		0,00	
78	02	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky (zázemí zaměstnanců)	t	2,06	92,20	0,00	190,11	190,11	0,00	0,00	RTS I / 2017
79	02	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m (zázemí zaměstnanců)	t	2,06	877,00	0,00	1 808,29	1 808,29	0,00	0,00	RTS I / 2017
80	02	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí (zázemí zaměstnanců)	t	2,06	400,00	0,00	824,76	824,76	0,00	0,00	RTS I / 2017

Celkem:

106 236,64

Poznámka

Změnový list č. 1

Název stavby:	Modernizace gastro provozu na odloučeném pracovišti MŠ Dr. Foustky 806, Kladno, Mateřské školy Kladno, Herbenova 1900	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Kladno
Druh stavby:	Měnněpráce	Začátek výstavby:	Projektant:	IMK Kladno s.r.o.
Lokalita:	MŠ Kladno, Dr. Foustky 806	Konec výstavby:	Zhotovitel:	ŠVARC GAS REAL, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	30.7.2019	Zpracoval:

61	Úprava povrchů vnitřní		-6 407,60	-10 555,40	-16 963,00	0,00	0,00	
12	Oklepání degradovaných omítek stropů	m ²	3,00 -121,00	0,00 -363,00	-353,00	0,00	0,00	
29	Omítky vnitřní stropu MVCJ - oprava 30 % (lapidlo, perlínka, štuk)	m ²	40,00 -415,00	-6 407,60	-10 152,40	-16 600,00	0,00	
64	Výplně otvorů		-2 185,92	-2 134,08	-4 320,00	0,00	0,00	
20	Dodatečné osazení ocelových zárubní 700-900/1970	ks	2,00 -2 160,00	-2 185,92	-2 134,08	-4 320,00	0,00	
96	Bourání konstrukcí		0,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	
6	Vybourání ocelových zárubní, vyvážení dveří vč.likvidace	ks	2,00 -580,00	0,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	
D12	Gastro		0,00	-36 150,00	-36 150,00	0,00	0,00	
	Chladicí skříň EDESA SPI071	ks	1,00 -36 150,00	0,00	-36 150,00	-36 150,00	0,00	
M21	Elektromontáže		0,00	-58 563,83	-58 563,83	0,00	0,00	
	A2 - Podružná rozvodnice pro gastro provoz	kpl	1,00 -10 353,00	0,00	-10 353,00	-10 353,00	0,00	
	B - Instalační materiál	kpl	1,00 -8 003,58	0,00	-8 003,58	-8 003,58	0,00	
	D - Kabele, vodiče	kpl	1,00 -2 707,25	0,00	-2 707,25	-2 707,25	0,00	
	E - Ostatní práce	kpl	1,00 -37 500,00	0,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	
Celkem:				-117 156,83				

Poznámka

SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁLU - MÉNĚPRÁCE ELEKTRO

Pol.č	Název	Množství		Materiál -HZS/Kč	Celkem Kč
A. Rozvaděče					
2. Podružná rozvodnice pro gastro provoz RP					
	Rozvodnice instalační zapuštěná kovová pro 96 modulů (čtyřřadá) rozm.cca 770/588/136 v provedení IP 40/20	1	kpl	-4 915,00	-4 915,00
	Hlavní vypínač 3x 40A	1	ks	-615,00	-615,00
	Svodič přepětí "B+C" 12,5 kA 340V 3P+N	1	kpl	-4 823,00	-4 823,00
	Podružná rozvodnice RP celkem				-10 353,00
B. Instalační materiál					
	Přepínač střídavý, řazení 6	8	ks	-167,50	-1 340,00
	Přepínač křížový, řazení 7	2	ks	-174,50	-349,00
	Svazkový držák Grip 10	18	ks	-55,00	-990,00
	Svazkový držák Grip 20	14	ks	-62,50	-875,00
	Instalační trubka SUPER Monoflex 1240	48	m	-32,80	-1 574,40
	Instalační trubka SUPER Monoflex 1232	50	m	-29,50	-1 475,00
	Instalační trubka SUPER Monoflex 1225	56	m	-25,00	-1 400,00
	Instalační materiál - celkem				-8 003,58
D. Kabely, vodiče					
	CYKY 7x1,5	40	m	-32,15	-1 286,00
	Vodič CY (CYA) 25	25	m	-56,85	-1 421,25
	Kabely, vodiče - celkem				-2 707,25
E. Ostatní práce (odhad)					
	demontáže stávající elektroinstalace	1	kpl		-17 000,00
	montáže elektroinstalace	1	kpl		-12 500,00
	stavební přípomoc - odhad	1	kpl		-5 000,00
	přesun hmot	1	kpl		-3 000,00
	Ostatní práce - celkem				-37 500,00
	SILNOPROUD CELKEM bez DPH (zaokrouhleno)				-58 563,83
	DPH	21%			-12 298,40
	SILNOPROUD CELKEM vč. DPH				-70 862,23