

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava termoregulačních ventilů, budova č. 031**

KSO:

Místo: Kasárna Lázně Bohdaneč

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

Zhotovitel: IngPro Litoměřice s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

27301176

DIČ:

CZ27301176

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**62 160,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základn	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena bez DPH**

**v CZK**

**62 160,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a poř

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a poř

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava termoregulačních ventilů, b.č. 031**

Místo: Kasárna Lázně Bohdaneč

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**62 160,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

62 160,00

---

732 - Ústřední vytápění - strojovny

19 200,00

---

734 - Ústřední vytápění - armatury

32 310,00

---

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 650,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava termoregulačních ventilů, budova č. 031**

Místo: Kasáma Lázně Bohdaneč

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**62 160,00**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**62 160,00**

#### D 732 Ústřední vytápění - strojovny

1	K		Příplatek za práci autogenem (osazení šroubení pro montáž vyvažovacích ventilů a nového čerpadla), drobný montážní materiál (fitinky, objímky, konzole, spojky, příruby, závěsy, barva)	soubor	1,000		
2	K		Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,000		
3	M		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32, 20kPa - např. Grundfos ALPHA 2 32-80, DN 32, PN 10, Q'= 2,8 m3/hod, 230/50 HZ, 60 W, 035 A	kus	1,000		

#### D 734 Ústřední vytápění - armatury

4	K		Demontáže armatur včetně stávajícího oběhového čerpadla Sigma Lutín, úprava rozvodů ÚT pro osazení termostatických ventilů	kpl	1,000		
5	K		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	8,000		
6	M		ventil radiátorový termostický přímý zkrácený PN 10 T 120°C 3/8"	kus	7,000		
7	M		ventil radiátorový termostický rohový zkrácený 3/8"	kus	1,000		
8	K		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	19,000		
9	M		ventil radiátorový termostický přímý PN 10 T 120°C zkrácený 1/2"	kus	18,000		
10	M		ventil vyvažovací STAD DN 20 bez vypouštění, PN 20	kus	1,000		
11	K		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	6,000		
12	M		ventil radiátorový termostický přímý PN 10 T 120°C zkrácený 3/4"	kus	5,000		
13	M		ventil vyvažovací STAD DN 25 bez vypouštění, PN 25	kus	1,000		
14	M		šroubení topenářské přímé mosaz 3/4"	kus	2,000		
15	M		Topenářské šroubení - přímé - 1"	kus	2,000		
16	M		hlava termostická kapalinová pro radiátorové tělesa	kus	31,000		

#### D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

17	K		Vyregulování otopné soustavy - vyvažovací ventily, 31 ks termostatických ventilů	kpl	1,000		
18	K		Zkoušky těsnosti otopného systému	kpl	1,000		
19	K		Vypuštění, napuštění a odvzdušnění otopného systému	kpl	1,000		