

Příloha č.1 - Cenová nabídka zhotovitele

Akce: ČRo Sever - rekonstrukce parkového osvětlení

Předmět díla :

Předmětem díla je rekonstrukce parkového osvětlení u objektu Českého rozhlasu v Ústí nad Labem

Časový postup prací :

- práce budou provedeny nejpozději do 21. října 2019
- před zahájením prací bude odsouhlasen podrobný harmonogram prací s ohledem na plánované akce Českého rozhlasu

Technologický postup (s odkazem na schéma s očíslováním jednotlivých lamp):

- u lamp 3 a 5 výměna výměna 2 m stožáru (ref. výrobek SP-31W/B-v černé barvě)
- repase stávajících stožárů pro lampy 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 - odvezení na dílnu, obroušení stávajícího nátěru, provedení vhodného základního nátěru a dvou vrstev vrchního nátěru, nebo provedení minimálně dvou vrstev při použití samozákladující barvy – odstín kovářská čern (ref. výrobek : alkyd-uretanová barva - Het Soldecol kovářská barva na kov samozákladující)
- repase stávajících stožárů pro lampy 6, 7, 13, 14 - na místě - provedení vhodného základního nátěru a dvou vrstev vrchního nátěru, nebo provedení minimálně dvou vrstev při použití samozákladující barvy - odstín kovářská čern
- u všech sloupů (mimo lampy 6, 7, 13, 14) bude provedeno nové kotvení do stávajících betonových patek (kotvení nerezovými šrouby s krytkou, na chemické kotvy)
- u všech lamp bude provedena výměna svítidla s vystrojením (ref. výr. OP S-70W/400 K-180 + výbojka 70W SON-T PIA PLU + koule 400/180 PMMA čirá + optická mřížka nerez malá)
- u všech lamp na stožárech 2 m a 4 m (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12) bude provedena demontáž stávajících svorkovnic a budou nahrazeny spojovací krabice IP 65
- v poli rozvaděče RH v rozvodně bude osazeno 10 ks jističů 1/6A/B, na které budou následně připojeny kabelové vývody WL 1, 10, 11, 12, 13 , včetně jejich potřebného prodloužení v rozvodně
- výměna stávajícího kabelu WL 16 mezi krabicemi K1 a K4 v délce cca. 10 m za kabel CYKY 5x2,5 mm (včetně výkopu, uložení a uvedení terénu do původního stavu)
- přemístění krabice K3 z fasády dovnitř objektu do prostoru pod schody, včetně přeložení trasy kabelu (cca. v délce 30 m)
- odpojení 5 ks kamer na stožárech 8, 9, 10, 11, 12 a jejich demontáž před opravou stožárů a následná zpětná montáž a připojení

Tabulka pro výpočet ceny :

Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednot. cena	Cena celkem (bez DPH)
1	výměna stožárů u lamp 3 a 5	ks	2	xxxxx	xxxxx
2	repase stožárů pro lampy 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 - na dílně	ks	8	xxxxx	xxxxx
3	repase stožárů pro lampy 6, 7, 13, 14 - na místě	ks	4	xxxxx	xxxxx
4	nové kotvení stožárů na betonových patkách	ks	10	xxxxx	xxxxx
5	výměna svítidel včetně vystrojení u všech lamp	ks	14	xxxxx	xxxxx
6	výměna stávajících svorkovnic za krabice IP 65	ks	10	xxxxx	xxxxx
7	doplnění jističů do rozvaděče RH a připojení kabel. vývodů	komplet	1	xxxxx	xxxxx
8	výměna kabelu WL 16 mezi krabicemi K1 a K4	komplet	1	xxxxx	xxxxx
9	přemístění krabice K3 dovnitř objektu	komplet	1	xxxxx	xxxxx

10	odpojení a zpětné připojení kamer	ks	5	xxxxx	xxxxx
11	vyzkoušení a revize rekonstruovaného zařízení	komplet	1	xxxxx	xxxxx
12	úklid, likvidace odpadu	komplet	1	xxxxx	xxxxx
13	VRN, doprava	komplet	1	xxxxx	xxxxx
Celková cena (bez DPH) :					296660
Sazba DPH (%) :					21
DPH :					62298,6
Celková cena včetně DPH :					358958,6

Datum:	22.7.2019
Zhotovitel:	ELIMO mont s.r.o, Ústí nad Labem
IČ:	28751078

pozn.:	Takto barevná pole vyplní uchazeč
--------	-----------------------------------