

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
00151	ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II.etapa výstavby		
Komentář			
Popis verze	DSP		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2015	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	Martin Najman		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 102.1	2. etapa - vozovky	822 29	Komunikace pozemni ostatni

Celkem (bez DPH)	1 783 809,13
DPH	374 600
DPH 21 % ze základny: 1 783 809	374 600
Celkem (včetně DPH)	2 158 409

Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
---	--

Poznámka :

Zakázka:

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II.etapa výstavby

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 102.1: 2. etapa - vozovky	1 783 809	374 600	2 158 409
10: Zemní práce	311 281	65 369	376 650
18: Sadové úpravy	12 955	2 721	15 675
20: Základy	72 565	15 239	87 804
50: Komunikace	1 180 844	247 977	1 428 821
90: Ostatní konstrukce a práce	179 719	37 741	217 460
96: Bourání konstrukcí	113	24	137
97: Poplatky za likvidaci odpadů	2 468	518	2 986
99: Přesun hmot	23 865	5 012	28 876
Celkem (bez DPH)	1 783 809		
DPH	374 600		
DPH 21 % ze základny: 1 783 809	374 600		
Celkem (včetně DPH)	2 158 409		

Zakázka:

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II. etapa výstavby

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
SO 102.1: 2. etapa - vozovky							1 783 809	
10: Zemní práce							311 281	
1.	SP	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,0	101	403	
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm								
Výkaz výměr: 4,0; dle VK								
2.	SP	119001204	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 500 mm	m2	1 191,0	91	108 703	
Plný popis: Úprava zemin vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 500 mm								
Výkaz výměr: 1191,0; dle VK, úprava zemin								
516,0/0,40; dle kubaturáku, úprava zemin, které nebudou odtěženy a nahrazeny štěrkem, převod z m3 na m2								
3.	H	58530160	Vápnó CL 90 JM nehašené VL	t	21,051	3 042	64 043	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1191,0*0,50*1,750*0,02*1,01; převod z m2 přes m3 na tuny, objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3, požadovány 2								
% příměsí vápna, ztratiné 1 %								
4.	SP	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	15,62	129	2 010	
Plný popis: Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3								
Výkaz výměr: 7,000+8,620; naložení zeminy na mezideponii na dopravní prostředek								
5.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	406,0	124	50 226	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: 406,0; dle VK								
6.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	121,8	12	1 408	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost								
Výkaz výměr: 406,000*0,30; předpokládaná 30% lepivost, fakturace dle skutečnosti								
7.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,32	224	9 924	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
Výkaz výměr: 277,0*0,40*0,40; pro drenáž, převod z m na m3								
8.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	13,296	32	421	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
Výkaz výměr: 44,320*0,30; předpoklad 30% lepivosti, fakturace dle skutečnosti								
9.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	161,76	100	16 176	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
Výkaz výměr: 7,000+8,620; odvoz zeminy na mezideponii								
130,520; odvoz zeminy (určené do objektu chodníku místo nakupované zeminy) na mezideponii								
7,000+8,620; odvoz zeminy z mezideponie na místo uložení								
přebytek zeminy bude uložen na mezideponii ve výši potřeby pro příslušný objekt chodníku, zbytek odvezen na skládku								
10.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	304,18	110	33 460	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000								

Zakázka:

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II. etapa výstavby

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 102.1: 2. etapa - vozovky						1 783 809	
10: Zemní práce						311 281	
1.	SP	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,0	101	403
Výkaz výměr: 406,000; odkopávky a prokopávky					406,0		
44,320; hloubení rýh					44,32		
-15,620; odpočet zeminy určené ke zpětnému použití					- 15,62		
-130,520; odpočet zeminy určené ke zpětnému použití v objektu chodníku					- 130,52		
11.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 041,8	1	3 042
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za k							
Výkaz výměr: (20-10)*304,180; skládka v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby					3 041,8		
12.	SP	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	7,0	93	648
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství							
Výkaz výměr: 7,0; dle VK, použít výkopek					7,0		
13.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,62	250	2 155
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Výkaz výměr: (389,0+42,0)*0,02; zásyp podél obrubníků (pod ohumusování), odhadem cca 0,02 m3/bm obrubníku, použít výkopek					8,62		
14.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 191,0	16	18 663
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů(1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							
Výkaz výměr: 1191,0; dle VK					1 191,0		
18: Sadové úpravy						12 955	
15.	SP	182313101	Vyplnění otvorů tvárníc nebo panů ornici	m2	138,0	40	5 502
Plný popis: Vyplnění otvorů ornici v mřížovinových nebo vylehčených tvárnících nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů							
Výkaz výměr: 138,0; dle VK					138,0		
16.	H	001 10002 X	Zemina schopná zúrodnění	m3	4,416	169	746
Plný popis:							
Výkaz výměr: 138,0*0,08*0,40; výplň betonových vegetačních tvárníc parkovacích stání, převod z m2 na m3, uvažováno 60 % plochy na stěny tvárníc					4,416		
17.	SP	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	138,0	12	1 679
Plný popis: Výsev trávníku hydroosevem na ornici							
Výkaz výměr: 138,0; osetí vegetačních tvárníc					138,0		
18.	H	00572474	Osivo směs travní krajinná - svahová	kg	4,307	134	577
Plný popis:							
Výkaz výměr: 138,000*0,03*1,03*1,01; 0,03 kg/m2, 3 % na doosetí, 1 % ztratné					4,307		
19.	SP	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,14	669	2 771

Zakázka:

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II. etapa výstavby

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 102.1: 2. etapa - vozovky							1 783 809	
10: Zemní práce							311 281	
1.	SP	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>Plný popis: Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2</i>	m2	4,0	101	403	
Výkaz výměr: 138,000*0,01*3; 10 litrů na 1 m2, trojí zalití					4,14			
20.	SP	111104111	Pokosení trávníku parterového s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Pokosení trávníku parterového v rovině nebo svahu do 1:5</i>	m2	138,0	12	1 679	
Výkaz výměr: 138,000					138,0			
20: Základy							72 565	
21.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 <i>Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2</i>	m2	443,2	11	4 946	
Výkaz výměr: 277,000*0,40*4; převod z m na m2, rozměr rýhy 40x40 cm, bez přesahů					443,2			
22.	H	69366051	Textilie 63/20 200 g/m2 do š 8,8 m <i>Plný popis:</i>	m2	474,667	18	8 663	
Výkaz výměr: 443,200*1,05*1,02; 5 % na přesahy, 2 % ztratné					474,667			
23.	SP	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop <i>Plný popis: Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 1</i>	m	277,0	213	58 957	
Výkaz výměr: 277,0; dle VK					277,0			
50: Komunikace							1 180 844	
24.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm</i>	m2	1 191,0	113	134 488	
Výkaz výměr: 1090,0; dle VK, vozovka					1 090,0			
101,0; dle VK, parkovací stání					101,0			
25.	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm</i>	m2	138,0	188	25 974	
Výkaz výměr: 138,0; parkovací stání ve větvi "C"					138,0			
26.	SP	564942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 130 mm <i>Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 130 mm</i>	m2	101,0	119	12 059	
Výkaz výměr: 101,0; dle VK, parkovací stání					101,0			
27.	SP	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>	m2	1 090,0	186	202 707	
Výkaz výměr: 1090,0; dle VK, vozovka					1 090,0			
28.	SP	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm</i>	m2	1 191,0	356	423 508	

Zakázka:

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II.etapa výstavby

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 102.1: 2. etapa - vozovky							1 783 809	
10: Zemní práce							311 281	
1.	SP	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,0	101	403	
Výkaz výměr: 1090,0; dle VK, vozovka					1 090,0			
101,0; dle VK, parkovací stání					101,0			
29.	SP	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 191,0	20	23 915	
Plný popis: Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2								
Výkaz výměr: 1090,0; dle VK, vozovka					1 090,0			
101,0; dle VK, parkovací stání					101,0			
30.	SP	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 195,0	18	21 235	
Plný popis: Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2								
Výkaz výměr: 1090,0; dle VK, vozovka					1 090,0			
101,0; dle VK, parkovací stání					101,0			
4,0; dle VK, oprava stávajícího krytu vozovky					4,0			
31.	SP	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 195,0	222	265 589	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm								
Výkaz výměr: 1090,0; dle VK, vozovka					1 090,0			
101,0; dle VK, parkovací stání					101,0			
4,0; dle VK, oprava stávajícího krytu vozovky					4,0			
32.	SP	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	138,0	233	32 114	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm								
Výkaz výměr: 138,0; parkovací stání ve větvi "C"					138,0			
33.	H	59228229	Dlažba vegetační dvouvrstvá 60 x 40 x 8 cm	kus	586,5	67	39 254	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 138,0/(0,60*0,40)*1,02; převod na kusy, ztratné 2 %					586,5			
39,0/(1,20*0,80)*1,01; převod na kusy, ztratné 1 %					41,031			
90: Ostatní konstrukce a práce							179 719	
34.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,0	791	3 164	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
Výkaz výměr: 4; montáž značky IP 11a „Parkoviště“					4,0			
35.	H	40444258	Značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	4,0	1 193	4 770	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4,000; IP 11a "Parkoviště"					4,0			
srovnatelná v reflexní pozinkované úpravě v db není					-			
36.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,0	1 339	5 354	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								

Zakázka:

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II.etapa výstavby

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 102.1: 2. etapa - vozovky							1 783 809	
10: Zemní práce							311 281	
1.	SP	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,0	101	403	
Výkaz výměr: 4; montáž sloupku					4,0			
37.	H	40445230	Sloupek Zn 70 - 350	kus	4,0	669	2 677	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4,000					4,0			
38.	H	40445254	Víčko plastové na sloupek 70	kus	4,0	12	46	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4,000					4,0			
39.	SP	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	28,0	29	809	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní								
Výkaz výměr: 28,0; dle VK, V4 0,5/0,5/0,25					28,0			
40.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	28,0	1	34	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
Výkaz výměr: 28,000					28,0			
41.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	431,0	252	108 487	
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže zr								
Výkaz výměr: 389,0; dle VK, rozměr 150/250/1000					389,0			
42,0; dle VK, rozměr 100/250/1000					42,0			
42.	H	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	392,89	121	47 379	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 389,0*1,01; ztratné 1 %					392,89			
43.	H	59217490	Obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	42,42	116	4 904	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 42,0*1,01; ztratné 1 %					42,42			
44.	SP	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící záhlvku v živičném krytu	m	7,5	67	502	
Plný popis: Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící záhlvku šířky 15 mm, hloubky 25 mm								
Výkaz výměr: 7,5; dle VK, napojení nové vozovky na stávající					7,5			
45.	SP	919121222	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	7,5	67	502	
Plný popis: Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm								
Výkaz výměr: 7,5; dle VK, napojení nové vozovky na stávající					7,5			
46.	SP	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	7,5	62	469	
Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm								
Výkaz výměr: 7,5; pro vybourání starého asfaltu - napojení nové vozovky na stávající					7,5			
47.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,5	79	593	

Zakázka:

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II. etapa výstavby

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 102.1: 2. etapa - vozovky							1 783 809	
10: Zemní práce							311 281	
1.	SP	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>	m2	4,0	101	403	
Výkaz výměr: 7,5; pro vybourání starého asfaltu - napojení nové vozovky na stávající					7,5			
48.	SP	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného <i>Plný popis: Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živičného</i>	m2	5,6	5	27	
Výkaz výměr: 7,0*0,8; očištění pruhu pro vyznačení vodorovného značení, převod z m na m2					5,6			
96: Bourání konstrukcí							113	
49.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,4	264	105	
Výkaz výměr: 0,400; vyfrézovaná živice odvoz na skládku					0,4			
50.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	7,6	1	8	
Výkaz výměr: (20-1)*0,400; vyfrézovaná živice odvoz na skládku ve vzdálenosti 20 km od místa stavby					7,6			
97: Poplatky za likvidaci odpadů							2 468	
51.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>	t	486,688	5	2 433	
Výkaz výměr: 304,180*1,6; převod z m3 na tuny					486,688			
52.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů</i>	t	0,4	85	34	
Výkaz výměr: 0,400; vyfrézovaná živice					0,4			
99: Přesun hmot							23 865	
53.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	1 508,52	16	23 865	