

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2019/547

Číslo smlouvy Stavebníka: 127641

SAP S/4 Hana: 8020000546

Registr smluv: ANO



KUJIP01EHVZ0

5335/19

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2019/547**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Kraj Vysočina

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Ing. Miroslavem Kotem, Supervizorem, Výstavby PPS Čechy/Morava jih dle
pověření

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem – hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako
„**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je
Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Velká Bíteš spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a)
Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

kteřé umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 8.11.2018 vydané pod čj. 756013/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC ZR II/379 V.Bíteš SZ obchvat**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společností CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Velká Bíteš – rozhodnutí o umístění stavby „Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat“ č.j. MÚVB/9687/17/VÝST/URB ze dne 15.6.2018, které nabylo právní moci dne 23.7.2018 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do dvou (2) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických

komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlžení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlžení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **102.422,- Kč** (slovy: jedno sto dva tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit. Úhrada bude provedena na základě dodatku k této Smlouvě, přičemž Smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy společnosti CETIN k jeho uzavření Stavebníkovi.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **4.937,- Kč** (slovy: čtyři tisíce devět set třicet sedm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz, tel.: 238 462 468

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce: Senior specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: petr.bilek@cetin.cz, tel.: 238 462 124

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Hyliš
funkce: člen rady kraje pro oblast dopravy a majetku

ve věcech technických: Tomáš Pípal
funkce: úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
e-mail: pipal.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 386, mob.: 724 650 186

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se

považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2019/547
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8020000546
Registr smluv: ANO

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Velká Bíteš – rozhodnutí o umístění stavby č.j. MÚVB/9687/17/VÝST/URB

CETIN:

V Praze dne - 8 -08- 2019

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Miroslav Kot
Supervizor Výstavba PPS Čechy/Morava jih

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084088

219

Stavebník:

V Jihlavě dne 12. 08. 2019

Kraj Vysočina
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN

VPIC ZR II/379 V.Bíteš SZ obchvat

CTN řeší situaci vyvolanou plánovanou stavbou „*Sil. II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat*“

Místem stavby prochází metalický kabel v majetku CETIN: 1 x TCEKE10XN0,8. Poloha kabelu není geodeticky zaměřená a je v dokumentaci CETIN zakreslena pouze orientačně.

Před realizací bude kabel vytýčen a bude určena jeho nová trasa tak, aby kolmo křížoval novou komunikaci a byl uložen v hloubce odpovídající projektu nové silnice tj. ve volném terénu hl. 0,9m. Pod novou komunikací v chráničce PVC 110mm – obetonované v hl. 1,2m. Na začátku a na konci překládaného úseku bude kabel přerušen a nahrazen kabelovou vložkou stejné dimenze. Spojky na kabelech budou označeny detekčními MARKERY a budou umístěny ve volném terénu mimo těleso budoucí komunikace.

Nová trasa SEK bude geodeticky zaměřena a bude uzavřeny smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníky dotčených pozemků.

PD - NE

ÚR/ÚS – ANO – dodá stavebník - vydáno

GEO, GP, VBR – ANO

Stavebník: Kraj Vysočina


VPIC ZR II/379 V.Bíteš SZ obchvat

Informace o parcelách:

k.ú. Velká Bíteš

4685 - SJM Batelka Stanislav a Batelková Libuše, Karlov 64, Janovice, 59501 Velká Bíteš

4684/2, 4684/3 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš



VPIC ZR II/379 V.Bíteš SZ obchvat - specifikace nákladů příloha č. 2

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2019.06

Název stavby: **VPIC ZR II/379 V.Bíteš SZ obchvat**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 937,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	40 172,95 Kč
MONTÁŽ	19 906,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 652,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	17 899,52 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	8 150,47 Kč

Celkové náklady: 102 422,00 Kč

Seznam položek			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 937,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	34.00 m	629,68 Kč
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 184,06 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	1.00 ks	12 400,00 Kč
	doprava betonu, obetonování chráničky ve vjezdu		
	zajištění materiálu vhodného k hutnění pod komunikací		
955550	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	35.00 m	2 678,55 Kč
952354	Rýha v poli 35/100	10.00 m	3 085,80 Kč
952352	Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm	36.00 m	3 110,76 Kč
952353	Rýha v poli 50/110	30.00 m	12 590,10 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	40.00 m	494,00 Kč
MONTÁŽ			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	160,46 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	9.00 ks	333,27 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	222,21 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	86,41 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	320,92 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	20.00 ks	493,80 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	8 680,63 Kč
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 345,18 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	45.00 m	944,55 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	5 208,00 Kč
958555	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 110,87 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 937,20 Kč
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 715,46 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 702,90 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady za VBŘ - odhadované	2.00 ks	10 000,00 Kč
--------	---	---------	--------------

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 443,48 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 456,04 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	30.00 m	111,30 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	64.00 m	272,64 Kč
300127	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	45.00 m	3 169,35 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	4.00 ks	88,88 Kč
320297	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	2.00 ks	1 540,94 Kč
302655	Trubka PE 110/3,5/6000mm	6.00 ks	2 967,36 Kč

k.ú. Velká Bíteš

4683/2

4685

4686

4684/2

99/2

2285/7

4683/3

4684/3

4682/2

4680

4597/2

VPIC ZR II/379 V.Bíteš SZ obchvat
Zákres do KM

1585/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ
Odbor výstavby a životního prostředí
Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 20.07.2018

Velká Bíteš dne: 23.07.2018

Podpis:

ČÍSLO JEDNACÍ | SP. ZN.

MÚVB/9687/17/VÝST/URB
VÝST/84/2018/URB

VYŘIZUJE | TELEFON | E-MAIL

Miroslava Urbánková
566 789 141
miroslava.urbankova@vbites.cz

VE VELKÉ BÍTEŠI

15.06.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 27.12.2017 podal žadatel: **Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. č.p.87, 595 01 Velká Bíteš, IČ 00295647** žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění souboru staveb: „**Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat**“ (dále jen soubor staveb nebo stavba) na pozemcích v kat.ú. Velká Bíteš a v kat.ú. Březské.

Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Velká Bíteš, jako věcně příslušný stavební úřad podle § 10 zák.č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a ustanovení § 13 odst.1 odst. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a dále jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, posoudil předmětnou žádost v územním řízení podle § 84 až § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

vydává

podle § 79 a § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

rozhodnutí o umístění souboru staveb

- „**Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat**“

na pozemcích parc.č.:

- 3013, 2447/1, 2447/5, 2446, 2447/4, 2443, 2438/7, 2438/12, 2438/5, 2439, 2438/6, 2437/4, 2355, 2356/1, 2354/1, 2440, 3012/4, 3012/3, 3012/1, 3321/3, 3365/1, 3365/2, 3366/1, 3366/2, 3367, 2347/1, 3324, 3322, 3321/1, 3321/4, 2352/1, 3320, 3319, 3318/3, 3317, 3316/3, 3315/3, 3315/1, 2350/2, 3313, 2350/1, 3312, 3326/2, 3325/2, 3305/1, 3301, 3300, 3299, 3298, 3297, 3310, 3305/2, 2352/7, 2345/7, 2330/6, 2330/1, 3296/4, 3295, 3294, 3292, 3289, 3291/3, 3286/1, 3275/1, 3269, 3266, 3264, 3262, 3258, 3257/2, 3256/1, 3256/2, 3255/1, 3255/2, 3254/1, 3254/2, 3253, 3236, 3237, 3238/3, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 4671/2, 4672, 4673/2, 4674/3, 4675/3, 4676/3, 4679/3, 4680/3, 4682/3, 4683/3, 4684/3, 4693, 4692, 4691, 4690/1, 4690/2, 4689/1, 4687, 4686, 4685, 2285/7, 2285/6, 4681, 3008/1, 3008/11, 4594, 4595, 4596/1, 4596/2, 4597/2, 4598/3, 4599, 4600/1, 4600/3 a 4601 v kat. ú. Velká Bíteš

- 1620/5, 1620/6, 1620/12, 1620/7, 1620/8, 1620/9, 1620/13, 1518/7, 1518/5, 1518/3, 1518/2, 1518/1, 1606, 1608/1, 1608/6 a 1551/1 v katastrálním území Březské.



tel.: 566 789 111, e-mail: mu@vbites.cz,
ID datové schránky: 67zb7hf, internet: www.velkabites.cz
IČ: 002 95 647, DIČ: CZ00295647, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-1726751/0100

Soubor staveb v 1. a 2. etapě obsahuje následující objekty:

1.etapa

SO 101 Silnice II/379 1.etapa
SO 103 Silnice II/379, sil.III/3791 - OK
SO 104 Křižovatka sil.I/37 a II/379
SO 109 Rekonstrukce hospodářského sjezdu ze sil.III/3791
SO 111 Propust v km 0,030 II/379
SO 116 Propust v km 0,147 III/3791
SO 301 Přeložka vodovodů DN 200 LT
SO 461 Přeložka telefonního kabelu 1.etapa
SO 805 Rekultivace skládkové plochy a MP 1.etapa

2.etapa

SO 004 Bourání a rekultivace vozovky sil.II/379
SO 102 Silnice II/379 2.etapa
SO 105 Polní cesta km 1,352
SO 106 Napojení na sil.III/379 km 1,845
SO 107 Napojení polní cesty v km 1,921
SO 108 Rekonstrukce hospodářských sjezdů sil.III/379
SO 110 Autobusové zastávky
SO 112 Propust v km 1,330 II/379
SO 113 Propust v km 1,600 II/379
SO 114 Propust v km 1,910 II/379
SO 115 Propust v km 2,025 II/379
SO 117 Propust v km 0,060 PC SO105
SO 118 Propust v km 0,132 PC SO105
SO 119 Propust v km 0,193 SO106
SO 122 Oprava objíždkových tras 2.etapa

SO 302 Rekonstrukce dešťové kanalizace PBS
SO 303 Odvodňovací příkop km 1,330
SO 304 Odvodňovací příkop km 1,910

SO 401 Přeložka vedení VN 33 v km 1,834
SO 402 Výměna závěsů vedení VVN 220 kV V203
SO 462 Ochrana telefonních kabelů 2.etapa

SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN 200 OC
SO 808 Rekultivace skládkové plochy a MP 2.etapa

Platnost tohoto územního rozhodnutí se podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 5 let ode dne, kdy nabude právní moci.

Druh a účel umísťované stavby:

Stavba dopravní infrastruktury. Jedná se o liniovou stavbu, jejímž účelem je propojení silnic I/37 a II/379 a vymístění obousměrné tranzitní dopravy ve směru Tišnov – Žďár nad Sázavou mimo zástavbu města Velká Bíteš. Odkloněním této dopravy na komunikaci obchvatu dojde k odlehčení dopravní zátěže ve městě, snížení hlukové a emisní zátěže obyvatel města, zvýšení bezpečnosti dopravy a celkově ke zlepšení životního prostředí v okolí současného dopravního tahu.

Parc. čísla a druh pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje:

v kat.ú. Velká Bíteš

- 3013 (ost.pl.silnice), 2447/1 (ost.pl.,neplodná půda), 2447/5 (ost.pl.,neplodná půda), 2446 (orná půda), 2447/4 (ost.pl.,neplodná půda), 2443 (ost.pl.,manipulační plocha), 2438/7 (trvalý travní porost), 2438/12 (trvalý travní porost), 2438/5 (trvalý travní porost), 2439 (trvalý travní porost), 2438/6 (trvalý travní porost), 2437/4 (vodní plocha), 2355 (ost.pl.,neplodná půda), 2356/1 (trvalý travní porost), 2354/1 (vodní plocha), 2440 (ost.pl.,neplodná půda), 3012/4 (ost.pl.silnice), 3012/3 (ost.pl.silnice), 3012/1 (ost.pl.silnice), 3321/3 (orná půda), 3365/1 (orná půda), 3365/2 (orná půda), 3366/1 (orná půda), 3366/2 (orná půda), 3367 (orná půda), 2347/1 (ost.pl.,neplodná půda), 3324 (orná půda), 3322 (orná půda), 3321/1 (orná půda), 3321/4 (orná půda), 2352/1 trvalý travní porost (), 3320 (orná půda), 3319 (orná půda), 3318/3 (orná půda), 3317 (orná půda), 3316/3 (orná půda), 3315/3 (orná půda), 3315/1 (orná půda), 2350/2 (orná půda), 3313 (orná půda), 2350/1 (orná půda), 3312 (orná půda), 3326/2 (orná půda), 3325/2 (orná půda), 3305/1 (orná půda), 3301 (orná půda), 3300 (orná půda), 3299 (orná půda), 3298 (orná půda), 3297 (orná půda), 3310 (orná půda), 3305/2 (orná půda), 2352/7 trvalý travní porost (), 2345/7 (ost.pl.,ost.kom.), 2330/6 (trvalý travní porost), 2330/1 (trvalý travní porost), 3296/4 (orná půda), 3295 (orná půda), 3294 (orná půda), 3292 (orná půda), 3289 (orná půda), 3291/3 (orná půda), 3286/1 (orná půda), 3275/1 (orná půda), 3269 (orná půda), 3266 (orná půda), 3264 (orná půda), 3262 (orná půda), 3258 (orná půda), 3257/2 (orná půda), 3256/1 (orná půda), 3256/2 (orná půda), 3255/1 (orná půda), 3255/2 (orná půda), 3254/1 (orná půda), 3254/2 (orná půda), 3253 (orná půda), 3236 (orná půda), 3237 (orná půda), 3238/3 (orná půda), 3239 (orná půda), 3240 (orná půda), 3241 (orná půda), 3242 (orná půda), 3243 (orná půda), 3244 (orná půda), 4671/2 (orná půda), 4672 (orná půda), 4673/2 (orná půda), 4674/3 (orná půda), 4675/3 (orná půda), 4676/3 (orná půda), 4679/3 (orná půda), 4680/3 (orná půda), 4682/3 (orná půda), 4683/3 (orná půda), 4684/3 (orná půda), 4693 (orná půda), 4692 (orná půda), 4691 (orná půda), 4690/1 (orná půda), 4690/2 (orná půda), 4689/1 (orná půda), 4687 (orná půda), 4686 (orná půda), 4685 (orná půda), 2285/7 (orná půda), 2285/6 (orná půda), 4681 (orná půda), 3008/1 (ost.pl.silnice), 3008/11 (ost.pl.silnice), 4594 (orná půda), 4595 (orná půda), 4596/1 (orná půda), 4596/2 (orná půda), 4597/2 (orná půda), 4598/3 (orná půda), 4599 (orná půda), 4600/1 (orná půda), 4600/3 (orná půda) a 4601 (orná půda)

v kat.ú. Březské

- 1620/5 (ost.pl.silnice), 1620/6 (ost.pl.silnice), 1620/12 (ost.pl., silnice), 1620/7 (ost.pl., silnice), 1620/8 (ost.pl., silnice), 1620/9 (ost.pl., silnice), 1620/13 (ost.pl., silnice), 1518/7 (orná půda), 1518/5 (orná půda), 1518/3 (orná půda), 1518/2 (orná půda), 1518/1 (orná půda), 1606 (ost.pl., ost.kom.), 1608/1 (ost.pl., silnice), 1608/6 (ost.pl., silnice) a 1551/1 (orná půda).

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby a technický popis:

- Umístění stavby a prostorové řešení stavby na pozemcích je zakresleno v situačním výkresu D.2 v měřítku 1:1000 a ve výřezu jeho změny v měřítku 1:500, které tvoří volnou přílohu a nedílnou součást tohoto rozhodnutí, a které vypracoval Ing. Richard Pospíšil, Silniční projekt spol. s r.o., Šumavská 31, Brno (ČKAIT 1000306) v květnu 2017 a v dubnu 2018 (změna).

Předmětem územního řízení je výstavba nové dvoupruhové obousměrné komunikace šířkové kategorie S 7,5/70, která propojí v severozápadní části extravilánu města Velká Bíteš stávající silnici I/37 Velká Bíteš–Žďár nad Sázavou se silnicí II/379 v jejím pasportním staničení cca 2,013 km v místě usedlosti s místním názvem Rasovna. Komunikace SZ obchvatu je umístěna na katastru města Velká Bíteš a částečně na katastru obce Břežské, okres Žďár nad Sázavou. Celková délka nové komunikace je 2 100,00 m.

Od sil.I/37 trasa SZ obchvatu vede v přehledném mírně zvlněném svažitém území se sklonem k vodoteči Bílého potoka po zemědělsky obdělávaných pozemcích. Trasa kříží dva přírodní vodovodní řady DN 200, trasu telefonních kabelů Cetin a.s., silnici III/3791 – Vlkovská v jejím pasportním staničení cca 1,730 km a dále vede přes VTL plynovod DN 200 za areál První Brněnské Strojírny (dále PBS) do prostoru nad Královským rybníkem souběžně s trasou VTL plynovodu ve vzájemné vzdálenosti 22,0 m, kde kříží tři stávající kanalizační stoky DN 600 vedoucí z areálu PBS do Bílého potoka. Před napojením na sil II/379 kříží stávající polní cestu a podchází vzdušná vedení VVN 400kV V422, VVN 200kV V 203 a VN 33. Před koncem úpravy pak trasa kříží opět trasu v současnosti neprovozovaných telefonních kabelů CETIN.

Stavebně je trasa SZ obchvatu rozdělena na dvě etapy. 1.etapu tvoří úsek od km 0,000 na sil.I/37 po konec v km 0,600 v místě za křižovatkou se sil.III/3791 v jejím pasportním staničení cca km 1,730. Délka úpravy 1.etapy je 600,0 m.

2.etapu tvoří úsek od km 0,600 za křižovatkou se sil.III/3791 po konec v km 2,100 00 na sil.II/379 v jejím pasportním staničení cca km 2,038 před usedlostí s místním názvem „Rasovna“. Délka úpravy 2.etapy je 1500,0 m.

Technický popis jednotlivých stavebních objektů:

Stavební objekty 1. etapy :

SO 101 Silnice II/37 1.etapa

Začátek úpravy km 0,000 je na sil.I/37, konec km 0,600 je v místě za okružní křižovatkou se sil. III/3791 v jejím pasportním staničení cca km 1,730. Délka úpravy je 600,0 m. Výškové vedení trasy kopíruje do km 0,400 v mírném násypu stávající terén, dále pak v zářezu pokračuje do úrovně sil.III/3791. Šířkové uspořádání je navrženo v šířkové kategorii S 7,5. Příčný sklon vozovky je v přímé střežovitý 2,5%, v levostranném směrovém oblouku jednostranný 2,5%. Konstrukce vozovky je navržena v následujícím složení:

Konstrukce vozovky:

Asfaltový beton	ECO 11+	40 mm	ČSN EN 13 108 -1
Spojovací postřik asf.emulze 0,2 kg/ m ²	PS,EK		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro lož.vrstvy	ACL 16+	60mm	ČSN EN 13 108 - 1
Spojovací postřik asf.emulze 0,3 kg/ m ²	PS,EK		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podklad.vrstvy	ACP 22+	90mm	ČSN EN 13 108 -1
Infiltrační postřik asf.emulze 1,0 kg/m ²	PI,EK		ČSN 73 6129
Štěrkodrt'	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126 - 1
Štěrkodrt'	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126 - 1
Celkem:		540 mm	

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti $E_{def,2}$ na pláni vozovky je minimálně 45 MPa, požadované minimální hodnoty modulů přetvárnosti $E_{def,2}$ jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 170.

Křížení se silnicí III/3791 bude tvořeno okružní křižovatkou o vnějším průměru 38m. Okružní pás je navržen jako jednopruhový o šířce 5,00m doplněný zpevněnou krajnicí širokou 0,50m. Pro usnadnění průjezdu rozměrných vozidel se na vnitřní straně okružního pásu vybuduje zpevněný prstenec šířky 2,50m. Konstrukce vozovky křižovatky bude shodná jako na ostatním obchvatu.

SO 103 Silnice II/379, sil.III/3791 - OK

Začátek úpravy objektu se nachází v km 1,854 pasportního staničení sil.III/3791, který odpovídá km 0,000 staničení stavby. Rozsah objektu úpravy silnice je rozdělen okružní křižovatkou na trase obchvatu na dvě samostatné části v úsecích km 0,000 - 0,095 a 0,153 - 0,185 v souhrnné délce 127m. Osa komunikace je vedena v její původní trase. Ve směru od Vlkova je zpočátku v přímé, za křížením s obchvatem se stáčí levostranným kružnicovým obloukem o poloměru 1100m. Niveleta silnice stoupá ve směru staničení maximálním sklonem 6% do úrovně napojení k okružní křižovatce. Na začátku a na konci budou úpravy plynule napojeny na stávající vozovku. Šířkové uspořádání je navrženo v kategorii S 7,5/50. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%, konstrukce vozovky je navržena ve složení shodném s SO 101.

SO 104 Křižovatka sil.I/37 a II/379

Jedná se o styčnou křižovatku tvaru „T“. Na silnici I/37 bude provedeno v délce 401 m rozšíření vozovky tak, aby mohly být zřízeny odbočovací pruhy pro levé a pravé odbočení ze sil.I/37 na komunikaci SZ obchvatu a připojovací pruh ve směru na Žďár nad Sázavou. Délky těchto pruhů jsou navrženy v souladu s ČSN 736102. Stávající konstrukce vozovky bude využita s jejím oboustranným symetrickým rozšířením na potřebnou šířku a následným sjednocením obrusnou vrstvou.

Směrově sledují úpravy stávající řešení. K výškovým úpravám na sil.I/37 nedojde. Jízdní pruhy v křižovatce jsou navrženy v šířce 3,0 m. Konstrukce rozšíření vozovky je navržena ve složení shodném s SO 101. Na začátku a na konci budou úpravy plynule napojeny na stávající vozovku.

SO 109 Rekonstrukce hospodářského sjezdu ze sil.II/379

Objekt řeší rekonstrukci stávajícího hospodářského sjezdu na pozemek p.č.3236 v kat.ú.z. Velká Bíteš. Šířka sjezdu je 4,0 m.

SO 111 Propust v km 0,030 II/379

Pro převedení srážkové vody ze souběžných příkopů jak sil.I/37, tak nové silnice SZ obchvatu pod jeho silničním tělesem v km 0,030 navržen kolmý trubní propustek ze železobetonových rour DN 800 délky 17,5 m. Do propustku přiteče voda v množství 180,9 l/s $< Q_{kap} = 2545 \text{ l/s}$.

SO 116 Propust v km 0,147 III/3791

Pro převedení srážkové vody ze souběžných příkopů jak silnice SZ obchvatu, tak nové silnice III/3791 je pod jejím silničním tělesem v km 0,147 navržen šikmý trubní propustek ze železobetonových rour DN 800 délky 15 m. Do propustku přiteče voda v množství 58,3 l/s $< Q_{kap} = 2605 \text{ l/s}$.

SO 301 Přeložka vodovodů LT DN 200

Navrhovaná silnice II/379 severozápadního obchvatu kříží v místě napojení na stávající silnici I/37 stávající přírodní řad do vodojemu Velká Bíteš – ul. Lánice z potrubí DN 200 K9 vybudovaný cca před 3 lety. Dále kříží v km 0,329 stávající zásobovací řad z tohoto vodojemu DN 200 LT.

Přeložka 1 - km 0,045 500 – přírodní řad DN 200

Přeložka bude provedena v délce 165 m uložení potrubí mimo navrženou křižovatku komunikací. V místě křížení s komunikací v km cca 0,04550 bude potrubí uloženo do ocelové chráničky DN 350 v délce 33,5 m. Zrušené potrubí v délce 136 m bude vyjmuto a použito na přeložku.

Přeložka 2 – km 0,328 350 - zásobovací řad DN 200

Bude provedena materiálová přeložka z potrubí DN 200 C64 v délce 29,3 m. V místě křížení s komunikací v km cca 0,32700 bude potrubí uloženo do ocelové chráničky DN 350 v délce 25,0 m.

Poloha a hloubka uložení potrubí byly převzaty z podkladů GIS VAS Žďár nad Sázavou, zaslaných elektronicky 15.6.2017.

Výškově je uložení potrubí navrženo tak, aby minimální krytí bylo dle požadavku VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou 1,5 m i v místě křížení s příkopem.

Přeložky řadů budou provedeny z tvárné litiny (TLT) DN 200 splňující normu ČSN EN 545 třídy C64. Potrubí bude s vnější ochranou proti korozi 400 g/m² zinkoaluminiovým povlakem žárově nanášeným v podílu 85% zinek, 15% - krycí modrou epoxidovou vrstvou. Vnitřní ochrana bude odstředivě nanášená cementace s obsahem vysokopecního cementu. Spoje budou pružné, násuvné, hrdlové, jištěné proti posuvu s těsnícím kroužkem obsahující ocelové segmenty nevyžadující návarky.

Potrubí v chráničkách bude uloženo na kluzných objímkách RACI. Konce chrániček budou zabezpečeny koncovými manžetami DISA. U litinového potrubí v chráničkách budou hrdla opatřena zámky proti vysunutí.

SO 461 Přeložka telefonního kabelu 1.etapa

V km 0,054 nové komunikace dojde k narušení stávajícího telefonního kabelu Velká Bíteš – Osová Bitýška. Kabel typu TCEKE 10 XN 0,8 je uložen v poli podél pravé strany silnice II/37 Velká Bíteš-Osová Bitýška. Kabel se přeloží do nové trasy a kolmo bude křížovat novou komunikaci II/379. Přeložka se provede kabelem TCEPKPFLE 10 XN 0,8. Ve volném výkopu bude kabel uložen v hloubce 0,9 m. V místě křížení s novou komunikací bude uložen v chráničce o Ø 110 mm délky 33,5 m. Hloubka uložení chráničky bude 1,2 m. Vrchní krytí chráničky bude min.0,9m. Celková délka přeložky bude cca 80 m

SO 805 Rekultivace skládkové plochy a MP 1.etapa

Po ukončení stavebních prací na objektech stavby, bude na plochách dočasného záboru v prostoru skládky ornice ve výměře 730 m² a manipulačních pruhů ve výměře 11 707 m² provedena technická rekultivace urovnáním povrchu, případným dosběrem znehodnocujících příměsí a zpětným plošným rozprostřením ornice ve vrstvě tl.25 cm s následným urovnáním povrchu a napojením na okolní terén.

Stavební objekty 2. etapy :

SO 004 Bourání a rekultivace vozovky sil.II/379

Po vybudování nového napojení stávající silnice II/379 u usedlosti Rasovna bude stávající vozovka ležící mimo těleso nové komunikace ve výměře 1446 m² vybourána a rekultivována.

Bude provedena technická rekultivace spočívající provedení dosběru znehodnocujících příměsí a urovnání terénu do úrovně okolního terénu. Na takto upravený terén bude navezena a rozprostřena vrstva ornice v tl. 30 cm. Celá plocha bude oseta trávou.

SO 102 Silnice II/379 2.etapa

Začátek úpravy km 0,600 je za okružní křižovatkou se sil.III/3791, konec v km 2,100 00 je na sil.II/379 v jejím pasportním staničení cca km 2,013 před usedlostí s místním názvem „Rasovna“. Délka úpravy je 1500,0 m. Směrově je propojení těchto dvou etap vedeno ve směrových přechodnicových protisměrných obloucích R=350, 500 a 600 m.

Výškově vedení trasy plynule navazuje na úsek 1.etapy. Celý úsek 2.etapy je od začátku v klesání až po místo napojení na sil.II/379 ve spádu shodném s touto komunikací.

Šířkové uspořádání je navrženo v šířkové kategorii S 7,5. Příčný sklon vozovky je v přímé střežovitý 2,5%, ve směrových obloucích jednostranný v hodnotách dle ČSN 736101.

Konstrukce vozovky je navržena v následujícím složení:

Asfaltový beton	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13 108 -1
Spojovací postřík asf.emulze 0,2 kg/ m ²	PS,EK		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro lož.vrstvy	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13 108 - 1
Spojovací postřík asf.emulze 0,3 kg/ m ²	PS,EK		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podklad.vrstvy	ACP 22+	90 mm	ČSN EN 13 108 -1
Infiltrační postřík asf.emulze 1,0 kg/m ²	PI,EK		ČSN 73 6129
Štěrkodrt'	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126 - 1
Štěrkodrt'	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126 - 1
Celkem:		540 mm	

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti $E_{def,2}$ na pláni vozovky je minimálně 45 MPa, požadované minimální hodnoty modulů přetvárnosti $E_{def,2}$ jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 170.

V km 1,845 je navržena styčná křižovatka tvaru „T“ s přeložkou silnice vedoucí do Velké Bíteše SO 106. V místě křižovatky je v souladu s ČSN 736102 navrženo v km 1,720 – 2,060 rozšíření vozovky o pruh pro levé odbočení v šířce 3,0 m v délce 204 m. Vzhledem k blízkosti hospodářských budov samoty „Rasovna“ bylo rozšíření provedeno v celé šířce jednostranně. Pro pravé odbočení je navržen odbočovací pruh zkrácený v délce 50 m.

Stávajících autobusové zastávky budou s ohledem na délku odbočovacího pruhu křižovatky posunuty. Vzhledem k malé intenzitě využití zastávek a vzhledem k jízdnímu řádu, kdy se spoje během dne na protilehlých zastávkách nikdy nepotkávají, jsou navrženy zastávky na vozovce v délce 13,0 m jako vstříčné. Na úkor nebezpečně krajnice jsou navržena zvýšená nástupiště. Od samoty je navržen po nástupiště ve směru na Tišnov chodník mimo vozovku.

Odtok srážkové vody z tělesa komunikace je částečně řešen volným odtokem do terénu a z části souběžnými příkopy, které jsou v přirozených terénních depresích zaústěny do trubních propustí DN 800, kterými je voda převedena pod silničním tělesem přes rozlivné plochy z lomového kamene do vodoteče Bílého potoka.

SO 105 Polní cesta km 1,352

V km 1,352 bude trasu SZ obchvatu křížit polní cesta. Trasa obchvatu rozděluje cestu na jižní a severní část přičemž délka úpravy je v jižní části 70 m, v severní části 120 m.

Jižní část je navržena jako dvoupruhová v šířkovém uspořádání P 7,0/50, severní část jako jednopruhá PC kategorie P4,0/30. Směrem od vozovky SZ obchvatu bude povrch PC v obou částech zpevněn v délce 20,0m asfaltovým krytem, zbývající části budou provedeny v úpravě se vsypným makadamem s podrcením. V trase PC budou v rámci samostatných SO117 a SO118 zřízeny dva trubní propustky.

SO 106 Napojení na sil.II/379 km 1,845

Po realizaci SZ obchvatu je nutno stávající pokračování sil.II/379 ve směru na Velkou Bíteš v km 1,845 vzájemně napojit kolmou styčnou úroňovou křižovatkou tvaru T. Délka úpravy je 210 m. Šířková kategorie vozovky S7,5 bude zachována.

Konstrukce vozovky:

Asfaltový beton	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13 108 -1
Spojovací postřík asf.emulze 0,2 kg/ m ²	PS,EK		SN 73 6129
Asfaltový beton pro lož.vrstvy	ACL 16+	60mm	ČSN EN 13 108 - 1
Spojovací postřík asf.emulze 0,3 kg/ m ²	PS,EK		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podklad.vrstvy	ACP 22+	90mm	ČSN EN 13 108 -1
Infiltrační postřík asf.emulze 1,0 kg/m ²	PI,EK		ČSN 73 6129
Štěrkodrt'	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126 - 1
Štěrkodrt'	ŠDA	150mm	ČSN 73 6126 - 1
Celkem:		540 mm	

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti $E_{\text{def},2}$ na pláni vozovky je minimálně 45 MPa, požadované minimální hodnoty modulů přetvárnosti $E_{\text{def},2}$ jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 170.

Poloha křižovatky je podmíněna dodržáním rozhledových poměrů vymezených budovami samoty „Rasovna“. Poloha křižovatky podmínce rozhledovým poměrům vyhovuje.

SO 107 Napojení polní cesty v km 1,921

Stávající polní cestu v km 1,921 je třeba po výstavbě SO102 znovu napojit do úrovně nové vozovky SZ obchvatu. Nutná délka úpravy je 45 m. Jedná se o jednopruhovou PC kategorie P4,0/30. V délce 20,0m bude její povrch zpevněn asfaltovým krytem, zbývající část v délce 28 m bude provedena v úpravě se vsypným makadamem s podrcením.

SO 108 Rekonstrukce hospodářských sjezdů sil.II/379

Objekt řeší rekonstrukci dvou stávajících hospodářských sjezdů na pozemek p.č.2443 a jednoho hospodářského sjezdu na pozemek p.č.2440 v kat.úz. Velká Bíteš se zatrubněnými příkopy železobetonovými rourami DN 400. Šířka sjezdů je 4,0 m.

SO 110 Autobusové zastávky

Stávajících autobusové zastávky Velká Bíteš-samota budou s ohledem na délku odbočovacího pruh křižovatky posunuty. Vzhledem k malé intenzitě využití těchto zastávek a vzhledem k jízdnímu řádu, kdy se spoje během dne na protilehlých zastávkách nikdy nepotkávají, jsou navrženy zastávky na vozovce v délce 13,0 m jako vstříčné. Zastávky budou provozovány pouze na znamení. Na úkor nebezpečné krajnice jsou pro nástup a výstup cestujících navržena zvýšená nástupiště s výškou nástupní hrany +16 cm. Délka nástupní hrany je 13,0 m, šířka nástupišť je 2,20 m. Nástupiště na levé straně vozovky bude opatřeno ocelovým trubkovým zábradlím. Příkop pod nástupištěm na pravé straně vozovky bude zatrubněn rourou DN 600 mm.

Od samoty Rasovna je navržen po nástupiště ve směru na Tišnov chodník v délce 157 m ležící mimo vozovku.

SO 112 Propust v km 1,330 II/379

Pro převedení srážkové vody ze souběžných příkopů nové silnice SZ obchvatu pod jeho silničním tělesem je v km 1,330 navržen kolmý trubní propustek z železobetonových rour DN 800 délky 15 m, který je vyústěn do stávající strouhy. Do propustku přiteče voda v množství $28,9 \text{ l/s} < Q_{\text{kap}} = 2575 \text{ l/s}$.

SO 113 Propust v km 1,600 II/379

Pro převedení srážkové vody ze souběžných příkopů nové silnice SZ obchvatu pod jeho silničním tělesem je v km 1,600 navržen kolmý trubní propustek z železobetonových rour DN 800 délky 12,5 m, který je přes rozlivnou plochu z lomového kamene vyústěn do stávající strouhy. Do propustku přiteče voda v množství $83,3 \text{ l/s} < Q_{\text{kap}} = 2421 \text{ l/s}$.

SO 114 Propust v km 1,910 II/379

Pro převedení srážkové vody ze souběžných příkopů nové silnice SZ obchvatu pod jeho silničním tělesem je v km 1,910 navržen kolmý trubní propustek z žel.bet. rour DN 800 délky 15 m, který je vyústěn do nového odvodňovacího příkopu SO302 vybudovaného v patě tělesa polní cesty SO107. Příkop je zaústěn do koryta Bílého potoka. Do propustku přiteče voda v množství $46,6 \text{ l/s} < Q_{\text{kap}} = 2452 \text{ l/s}$.

SO 115 Propust v km 2,025 II/379

Pro převedení srážkové vody ze souběžných příkopů nové silnice SZ obchvatu pod jeho silničním tělesem je v km 2,025 navržen kolmý trubní propustek z železobetonových rour DN 600 délky 12,5 m. Voda z propustku je skluzem z betonových žlabových tvárnic vyvedena na rozlivnou plochu z lomového kamene volně do terénu. Do propustku přiteče voda v množství $69,9 \text{ l/s} < Q_{\text{kap}} = 1196 \text{ l/s}$.

SO 117 Propust v km 0,060 PC SO105

Pro převedení srážkové vody ze souběžných příkopů jak sil.SZ obchvatu, tak nové polní cesty je pod jejím tělesem v km 0,060 navržen kolmý trubní propustek z žel.bet. rour DN 800 délky 16 m se svahovými čely. Do propustku přiteče voda v množství $177,4 \text{ l/s} < Q_{kap} = 2515 \text{ l/s}$.

SO 118 Propust v km 0,132 PC SO105

Pro převedení srážkové vody ze souběžných příkopů jak sil.SZ obchvatu, tak nové polní cesty je pod jejím silničním tělesem v km 0,132 navržen šikmý trubní propustek ze železobetonových rour DN 600 délky 10m, který je vyústěn do stávající vodoteče ústící do Bílého potoka. Do propustku přiteče voda v množství $43,8 \text{ l/s} < Q_{kap} = 730 \text{ l/s}$.

SO 119 Propust v km 0,193 SO106

Pro převedení srážkové vody ze souběžných příkopů nové silnice SZ obchvatu a sil.III/379 je pod jejím silničním tělesem v km 0,193 navržen kolmý trubní propustek z žel.bet.rour DN 800 délky 22,5 m. Do propustku přiteče voda v množství $168,9 \text{ l/s} < Q_{kap} = 2078 \text{ l/s}$.

SO 122 Oprava objíždkových tras 2.etapa

V období výstavby SO 106, kdy bude převedena doprava na trasu SZ obchvatu, bude jako objíždková trasa pro dopravu z Tišnova do Velké Bíteše a naopak využita sil.III/3791. Po dokončení SO106 bude tato objíždka zrušena a porušené úseky silničního krytu zvýšenou dopravní zátěží budou upraveny vyspravením výtluků a pokládkou nové ohrubné vrstvy ACO11+ tl.40 mm na očištěnou vozovku.

SO 302 Rekonstrukce dešťové kanalizace PBS

Pod nově navrženou trasou SZ obchvatu se nacházejí tři stávající stoky dešťové kanalizace odvádějící srážkovou vodu z areálu PBS do Královského rybníka, resp.do Bílého potoka. Stoky jsou z betonových trub DN 600 s hloubkou dna cca 1,5 m pod terénem.

Stoka vedoucí z areálu severním směrem a křížující trasu SZ obchvatu šikmo v km cca 0,956 bude pod silničním tělesem v délce 25,0 m ochráněna obetonováním.

Stoka vedoucí z areálu východním směrem a křížující trasu SZ obchvatu šikmo v km cca 1,036 bude pod silničním tělesem v délce 50,0 m vybourána a zasypána. Zbylé části stoky budou ze strany od silničního tělesa zabetonovány.

Stoka vedoucí z areálu severovýchodním směrem a křížující trasu SZ obchvatu šikmo v km cca 1,133 bude mezi stávajícími šachtami vybourána. V dostatečné hloubce pod silničním tělesem bude mezi šachtami vybudován v délce 48 m nový úsek stoky ve stejné dimenzi DN600 z železobetonových trub.

SO 303 Odvodňovací příkop km 1,330

Odvodňovací příkop je navržen v patě tělesa polní cesty SO 105 pro odvedení srážkové vody z pro- pustku SO112 do koryta Bílého potoka. Příkop má délku 109 m.

SO 304 Odvodňovací příkop km 1,910

Odvodňovací příkop je navržen v patě tělesa stávající polní cesty pro odvedení srážkové vody z pro- pustku SO114 do koryta Bílého potoka. Příkop má délku 42 m.

SO 401 Přeložka vedení VN 33 v km 1,834

Z důvodu výstavby nové komunikace SZ obchvatu je nutno výškově upravit část stávajícího nadzemního vedení VN 33 mezi dvěma stávajícími stožáry v délce 185 m tak, aby v místě křížení vedení a komunikace SZ obchvatu byla dodržena normou požadovaná minimální podjezdná výška. Do trasy vedení budou oboustranně v patě silničního tělesa vřazeny dva příhradové stožáry výšky 14,0 m. Na tyto stožáry se umístí nové vodiče AIFe 3 x 42 v délce cca 70 m.

SO 402 Výměna závěsů vedení VVN 220 kV V203

Na základě doporučení zpracovatele výpočtu průvřsů vodičů vedení VVN 220 kV V203 Opočinek – Sokolnice je z hlediska bezpečnosti provozu v místě křížení s projektovanou komunikací v km 1,564 a z důvodu křížení se stávajícím vedením VN navržena na stožáru č.318 výměna 3 kusů stávajících JN závěsů za závěsy dvojité nosné DN. Do každého závěsu bude doplněn jeden izolátor a bude provedena kompletní výměna a doplnění nových armatur. Stávající izolátory z r.2000 budou ponechány.

SO 462 Ochrana telefonních kabelů 2.etapa

V km 2,110 nové silnice II/379 dojde k narušení 2 stávajících telefonních kabelů „staré“ kabelizace. Jedná se o kabely TCEKE 30 P 0,8 a TCKOPV 25 XN 0,8. Tyto kabely zajišťovaly telekomunikační provoz mezi Velkou Bíteší a obcí Křoví. V současné době jsou tyto kabely mimo provoz. V dalším stupni PD bude rozhodnuto pracovníky společnosti Cetin a.s. o jejich dalším využití.

SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN 200 OC

Stávající VTL plynovod DN 200, PN 40 Velká Bíteš – Osová Bitýška – Vlkov je křížen v km 0,59741 silničním tělesem projektovaného SZ obchvatu. V místě křížení je silniční těleso navrženo na náspu výšky 1,1 – 1,3 m nad stávajícím terénem. Způsob křížení včetně ochrany stávajícího silničního tělesa s VTL plynovodem byl konzultován s provozovatelem VTL plynovodní sítě (p.Závodný) a bylo dohodnuto, že stávající VTL plynovod bude ponechán ve stávající trase. Bude provedeno pouze opatření pro jeho ochranu před mechanickým zatížením v průběhu stavby obchvatu a při jeho provozu.

Veškeré práce na ochraně plynovodu musí provádět firma s oprávněním pro práce na VTL plynovodech včetně certifikace.

Výkopové práce ve vzdálenosti menší než 4 m od stávajícího plynovodu budou prováděny zásadně ručně (ochranné pásmo VTL plynovodu).

Montážní práce na VTL plynovodu budou prováděny dle ČSN EN 10 208–2 pro VTL plynovody a přípojky ve smyslu zákona č.222/94 Sb.– Energetický zákon včetně jeho prováděcích vyhlášek a předpisů. S ohledem na požadavek JMP, a.s. Brno je nutno křížení silničního obchvatu Velké Bíteše řešit následujícím způsobem:

- a) V místě křížení VTL plynovodu DN 200, PN 40 Velká Bíteš – Osová Bitýška – Vlkov s projekto-vaným silničním SZ obchvatem bude potrubí na obou stranách obnaženo do vzdálenosti 2 m od budoucí paty náspu komunikace, tj. v délce 37,0 m. Výkop bude proveden v šířce 2,5 m tak, aby na obou stranách byl prostor min. 1,0 m mezi povrchem potrubí a stěnou výkopu (prostor potřebný pro pohyb montážních pracovníků včetně nářadí). Hloubka výkopu bude min. 0,5 m pod spodní líc potrubí tak, aby bylo možno provádět práce na jeho spodní straně.
- b) Z potrubí plynovodu DN 200, PN 40 bude odstraněna asfaltová izolace a potrubí očištěno otryskáním. Dále bude provedena vizuální kontrola potrubí, zejména svárů. Ke kontrole potrubí budou přizváni pracovníci provozu a údržby JMP, a.s. – Provozní oblast Jihlava, kteří zajistí na potrubí potřebnou diagnostiku včetně měření tloušťky stěny potrubí.
- c) V případě, že nebudou zjištěny na potrubí a svarech žádné vady, bude provedena na obnaženém potrubí 2x izolace páskou SERWIVRAP a přesahem 50% a následně ovinuti potrubí cementovou páskou ERGELIT.
- d) Uvedené práce je možno realizovat za plného provozu plynovodu bez odstávky.

Doizolování potrubí v místech napojení nové izolace na izolaci stávající bude provedeno páskovou izolací SERVIWRAP. Potrubí bude v celé délce chráněno před mechanickým poškozením při zahrnování výkopu geotextilií. Izolace potrubí bude přezkoušena elektrojiskrový přístrojem napětím 25 kV oprávněnou osobou.

V místě křížení silnice s plynovodem požaduje provozovatel plynovodu osadit do dna souběžného pravostranného silničního příkopu betonové žlaby v délce cca 3 m na obě strany od plynovodu, jako ochranu VTL potrubí při čištění příkopu.

SO 808 Rekultivace skládkových ploch a MP 2.etapa

Po ukončení stavebních prací na objektech stavby, bude na plochách dočasného záboru v prostoru skládek ornice ve výměře 3 795 m² a manipulačních pruhů ve výměře 21 434 m² provedena technická rekultivace urovnáním povrchu, případným dosběrem znehodnocujících příměsí a zpětným plošným rozprostřením ornice ve vrstvě tl.30 cm s následným urovnáním povrchu a napojením na okolní terén. Mocnost vrstvy je v souladu s tloušťkami zjištěnými v pedologickém průzkumu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- území dotčené vlivy stavby se vymezuje v rozsahu budoucích ochranných pásem jednotlivých objektů souboru staveb dle platné právní úpravy.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 3013, 2447/1, 2447/5, 2446, 2447/4, 2443, 2438/7, 2438/12, 2438/5, 2439, 2438/6, 2437/4, 2355, 2356/1, 2354/1, 2440, 3012/4, 3012/3, 3012/1, 3321/3, 3365/1, 3365/2, 3366/1, 3366/2, 3367, 2347/1, 3324, 3322, 3321/1, 3321/4, 2352/1, 3320, 3319, 3318/3, 3317, 3316/3, 3315/3, 3315/1, 2350/2, 3313, 2350/1, 3312, 3326/2, 3325/2, 3305/1, 3301, 3300, 3299, 3298, 3297, 3310, 3305/2, 2352/7, 2345/1, 2330/6, 2330/1, 3296, 3295, 3294, 3292, 3289, 3291/3, 3286/1, 3275/1, 3269, 3266, 3264, 3262, 3258, 3257/2, 3256/1, 3256/2, 3255/1, 3255/2, 3254/1, 3254/2, 3253, 3236, 3237, 3238/3, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 4671, 4672, 4673/2, 4674/3, 4675/3, 4676/3, 4679/3, 4680/3, 4682/3, 4683/3, 4684/3, 4693, 4692, 4691, 4690/1, 4690/2, 4689/1, 4687, 4686, 4685, 2285/7, 2285/6, 4681, 3008/1, 3008/11, 3008/12, 4594, 4595, 4596/1, 4596/2, 4597/2, 4598/3, 4599, 4600/1, 4600/3 a 4601 v kat. území Velká Bíteš a 1620/5, 1620/6, 1620/12, 1620/7, 1620/8, 1620/9, 1620/13, území Březské tak, jak je zakresleno v situačním výkresu D2 v měřítku 1:1000 a ve 1518/7, 1518/5, 1518/3, 1518/2, 1518/1, 1606, 1608/1, 1608/6 a 1551/1 v katastrálním výřezu jeho změny v měřítku 1:500, které vypracoval Ing. Richard Pospíšil, Silniční projekt spol. s r.o., Šumavská 31, Brno (ČKAIT 1000306) v květnu 2017 a dubnu 2018 (změna) a které tvoří volnou přílohu a nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
2. Jako stavební pozemek se vymezují části pozemků uvedených v bodě 1 v místě stavby.
3. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení u speciálního stavebního úřadu MěÚ Ve Velkém Meziříčí bude vypracována oprávněným projektantem dle příslušného oboru nebo specializace a bude zpracována v souladu s přísl. ustanoveními vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhlášek upravujících rozsah a obsah projektové dokumentace dopravních staveb (objekty SO 004, SO 101 – SO 119 a SO 122) a vodohospodářských staveb (objekty SO 301 – 304), v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy a rovněž v souladu se závaznými ust. příslušných ČSN EN.
4. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
5. Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení si investor zajistí vytýčení podzemních vedení a dodrží aktuální podmínky správců - vlastníků technické infrastruktury. Dále zajistí stavebně – geologický průzkum a to v rozsahu odpovídajícímu charakteru stavby.

Dokumentace pro stavební povolení musí řešit nezávadnou likvidaci dešťových vod tak, aby nedocházelo k podmačení sousedních pozemků, nebo jejich vymílání.

6. Manipulační pásy podél plánované stavby silnice budou do doby kolaudace umístovaného souboru staveb upraveny na polní cesty, které budou sloužit pro zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků a bude zajištěno jejich napojení na veřejně přístupné komunikace.
7. Jakákoliv změna výše uvedené stavby podléhá projednání v řízení dle § 94 stavebního zákona o změně územního rozhodnutí, o jehož vydání požádá žadatel o vydání územního rozhodnutí nebo stavebník předmětného souboru staveb zdejší stavební úřad samostatnou žádostí, podloženou potřebnými podklady, dokumentací změny úz. rozhodnutí, vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů.
8. Budou dodrženy podmínky z následujících vyjádření a stanovisek:

- * **stanovisko Policie ČR, KŘP Kraje Vysočina ze dne 25.02.2013, č.j.: KRPJ-17118/ČJ-2013-161406:**

Souhlasíme za podmínky splnění rozhledových podmínek dle příslušné ČSN, každého jednotlivého připojení.

Požadujeme předložit dokumentaci pro další stupeň řízení (DSP).

- * **stanovisko Policie ČR, KŘP Kraje Vysočina ze dne 04.03.2013, č.j.: KRPJ-127838-8/ČJ-2012-1600DP-AUG:**

Další stupeň PD ve stupni DSP požadujeme předložit k posouzení.

- * **vyjádření KrÚ Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova 57, Jihlava ze dne 25.07.2017 pod č.j.: KUJL 5527/2017 ODSH:**

Případně další stupně projektové dokumentace požadujeme předložit ke schválení.

- * **vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy a SH, Radnická 29, Velké Meziříčí ze dne 29.05.2017, pod č.j.: ŽP/21341/2017-krej/15/2017-krej:**

3) O připojení nové komunikace k silnici č. 1/37 musí být rozhodnuto, v souladu s § 10 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb.

4) Musí být zajištěny rozhledové poměry křižovatkového připojení komunikací v souladu s § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.

5) Musí být zajištěny rozhledové poměry připojení sousedních nemovitostí ke komunikaci v souladu s § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a ČSN 736110 (křižovatky křížení a sjezdy).

9) Stavba komunikace bude povolena speciálním stavebním úřadem * příslušným silničním správním úřadem v souladu s ustanovením §16 a § 40 zákona 6.13/1997 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. (§14 stavební úpravy vyžadující ohlášení, § 15 stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení, § 16 příprava staveb, výstavba a stavební úpravy.)

- * **vyjádření Povodí Moravy, a.s., Dřevařská 11, 601 75 Brno dne 13.6.2017 pod zn.: PM029417/2017-203/Fi:**

DSP nám bude předložena k vyjádření.

- * **vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, Radnická 29, Velké Meziříčí ze dne 28.11.2012, pod č.j.: ŽP/61266/2012/6713/2012-vrano:**

- orgánem příslušným k vydání stavebního povolení k přeložkám vodních děl je MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP. K žádosti o stavební povolení budou doloženy náležitosti dle vyhl.č. 432/2001Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

- budou dodrženy podmínky přírodního správce Bílého potoka a PP Bílého potoka, které jsou uvedeny ve stanovisku ze dne 4.5.2012 pod zn.: PM022233/2012-203/Fi

- propustky budou navrženy v souladu s přísl. ČSN, na základě hydrotechnického výpočtu.

- * **souhlas ŘSD ČR, Čerčanská 12, Praha ze dne 15.08.2013, zn.:14872/18100/2013:**

Souhlas nenahrazuje vyjádření ŘSD ČR k dokumentaci ke stavebnímu řízení.

- * **vyjádření VAS,a.s., Studentská 1133, Žďár nad Sázavou ze dne 29.6.2017 pod č.j.:ZR/2754-1/2017-Mr:**

Přeložku vodovodu 1 a 2 nelze provádět současně.

Před konečným zpracováním projektu pro SR požadujeme provést výrobní výbor.

Stanovisko k uvedení stavby do provozu bude vydáno ve vyjádření ke stavebnímu povolení.

- * **vyjádření SVAK Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou ze dne 17.7.2017:**

V další etapě přípravy požadujeme splnit podmínky stanovené provozovatelem vodárenských zařízení, VAS a.s., Žďár n.S., které byly vyjádřené ve stanovisku č.j.:ZR/2754-1/2017-Mr ze dne 29.6.2017.

- * **závazné stanovisko Policie ČR, KŘP Kraje Vysočina, ÚO Žďár nad Sázavou ze dne 22.6.2017 pod č.j.:KRPJ-65743-1/ČJ-2017-161406:**

Podmínky:

- parametry připojení musí zajistit bezpečný a plynulý pohyb směrodatného vozidla,
- připojení (křižovatky, sjezdy) musí disponovat dostatečnými rozhledovými poměry (úprava zeleně, odstranění stromů, úprava terénu apod.) a v rozhledu nesmí být žádné překážky ve smyslu příslušné ČSN,
- rozhledové poměry sjezdů musí být v souladu s ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací), resp. ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic), po předchozím posouzení dle č. 5.2.91.11 ČSN 73 6102 (Projektování křižovek na pozemních komunikacích),
- rozhledové poměry křižovek musí být v souladu s ČSN 736102 (Projektování křižovek na pozemních komunikacích),
- způsobilost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek je třeba zachovat a udržovat po celou dobu jeho existence.

Pro provedení stavby objektů SO 401, SO 461, SO 462, SO 501, SO 805 a 808 se stanoví tyto podmínky:

1. Před zahájením stavby uvedených objektů stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
2. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na staveništi viditelně štítek s identifikačními údaji o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popř. do vydání souhlasu s užíváním. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavebních prací doloží stavebník stavebnímu úřadu název (jméno), sídlo (adresu) stavebního podnikatele, který bude jako zhotovitel stavbu provádět. Na stavbě musí být během prací veden stavební deník, v němž musí být zaznamenány všechny údaje nutné pro posouzení postupu prací a stavu zaměstnaných osob, jakož i další závažné okolnosti související se stavbou. Stavební deník bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
4. Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytýčení veškerých podzemních inž. sítí a zařízení na staveništi odpovědnými pracovníky přísl. správce sítí, aby nedošlo k poškození těchto sítí a zařízení. Všichni pracovníci provádějící zemní práce musí být seznámeni s polohou podzemních sítí. Při odkrytí kabelů nesmí být změněna jejich trasa a hloubka uložení. Zpětné zakrytí bude provedeno v souladu s požadavky správce jednotlivých kabel. vedení.
5. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009Sb. o tech. požadavcích na stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č.23/2008 Sb.,o technických podmínkách požární ochrany staveb a dále příslušné technické normy-

zejména: ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.

7. Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Staveniště bude odpovídat požadavkům zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Přístupu nepovolaných osob na staveniště bude vhodným způsobem zamezeno. Při provádění stavby nesmí dojít k výraznému zhoršování životních podmínek nejbližšího okolí z důvodu prašnosti, hluchosti a znečišťování vozovky. Součástí projektové dokumentace bude návrh účinných opatření ke snížení prašnosti na staveništi.
9. Veškeré odpady vzniklé v souvislosti s prováděním stavby musí být zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
10. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
11. Před ukončením stavby předmětných stavebních objektů požádá stavebník stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí, příp. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady osvědčující správnost provedení stavby a jejích částí, zejména pak doklad o vytyčení stavby, geometrické zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, potřebné revizní zprávy, stavební deník, předávací protokoly apod.

12. Budou dodrženy podmínky z následujících vyjádření a stanovisek:

- * **vyjádření Archeologického ústavu akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, Brno ze dne 19.5.2017 pod zn.: ARUB/2567/17:**

Stavebník je dle §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

- * **vyjádření Povodí Moravy, a.s., Dřevařská 11, 601 75 Brno dne 13.6.2017 pod zn.: PM029417/2017-203/Fi:**

Upozorňujeme:

1. Povodí Moravy, s.p. nenes odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo Chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
2. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Stavba obchvatu nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě, propustky budou navrženy na základě hydrotechnických výpočtů.
2. Projektant bude garantovat dostatečnou kapacitu recipientů vzhledem k navýšenému množství odváděným dešťových vod.
3. V rámci DSP bude podrobně řešeno odvodnění komunikace a veškeré vuvstní objekty, které nám budou předloženy k odsouhlasení. Počet výustních objektů, resp. dotčení VT bude minimalizováno.

4. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody a příslušným správcem toku.
5. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty vyvolané stavbou do své správy nebo majetku, tzn. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.

*** závěr zjišťovacího řízení KrÚ Kraje Vysočina, odbor ŽP, Žižkova 57, Jihlava ze dne 27.06.2012 pod č.j.:KUJI 45099/2012/OZP/Fr:**

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

- Vyvarovat se pojezdům automobilů mimo příjezdovou komunikaci a na volném terénu vně obvodu staveniště.
- V případě havárie (úniku ropných látek nebo látek škodlivých vodám) postupovat dle schváleného havarijního plánu včetně nezbytné sanace.
- Zajistit, aby používané stroje byly v dobrém technickém stavu.
- Zajistit, aby zemina, především ornice, která bude sejmuta a uložena na dočasnou deponii, byla následně využita na vzniklé svahy a pro zatravnění.
- Rozsah a druhovou skladbu náhradní Výsadby za vykácenou zeleň včetně následné péče projednat s odborem životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí.
- Ochranu stromů proti poškození během výstavby zajistit dle normy ČSN 839061 - např. dřevěným opláštěním kmenů.

*** vyjádření E.ON,a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 03.11.2017 č.j.: P11356-16215076:**

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob el. proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- 1) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
- 2) Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50-110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimálně dovolené vzdálenosti od vedení:

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon < 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zděných oken		
Před oknem (požadavek E.ON nerealizovat)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	0,5 m	0,5 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m

- 3) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el.zařízení.
- 4) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
- 5) Ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

*** vyjádření E.ON Česká republika,s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice ze dne 07.11.2017 pod zn. L16945-16215089:**

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Investor stavby požádá o přeložku Distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON linky VN33 a venkovní přípojky NN na Rasovnu před započítím stavby v dostatečném časovém předstihu v místě stavby.

Přeložku hradí vyvolatel přeložky.

Doba přeložení žádaného zařízení je dle časové náročnosti 14-18 měsíců.

V ochranném pásmu nadzemního vedení VN a TS je povoleno pracovat pouze se stroji, u kterých i v případě poruchového stavu nedojde k přiblížení osob nebo mechanismu na vzdálenost nižší než 2m. Je zakázáno použití lanových mechanismů (např. jeřábu) v ochranném pásmu VN a TS.

V případě, že tuto podmínku není možné splnit, je nutné si nejméně 30 dní před počátkem prací v OP zajistit vypnutí nadzemního vedení VN u technika RS VN+NN.

Při výkopových pracích nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů VN. Při výkopových pracích nesmí být narušeno uzemnění trafostanice a ÚS. Na přípojce VN33 Velká Bíteš Obereiter Dvůr musí být zachována stávající výška vodičů nad terénem.

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 549410 362, email: pavel.klusak@eon.cz.**
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž Části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

*** závazné stanovisko MO ČR, sekce ekonomická a majetková ze dne 2.6.2017, sp.zn.:4870/62882/2017-8201-OÚZ-PCE ČR-MO:**

- 1) Požadují dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem.
- 2) Požadují respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
- 3) Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice 11/379 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
- 4) V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
 - únosnost objektů - min. 70 t.
 - směrové poloměry oblouků - 20 - 30 m
 - podjezdová výška 4,5 m.
 - šířka vozovky - 7 m.
- 5) Při uzavírací požadují tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. č. 973 251 517) min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
- 6) Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

*** vyjádření GridServices,s.r.o, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 09.06.2017, č.j.: 5001512660:**

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Ing. Martin Majkut, tel: 532 227 582):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované stavby (dle dodané situace EMP) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 200, PN 40 a DN 100, PN 40.

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci výše uvedené akce požadujeme dodržet následující podmínky:

KOMUNIKACE:

Plynovod DN 200:

- navržená komunikace kříží stávající VTL plynovod; v místě křížení budoucí komunikace s VTL plynovodem nad plynovod uložit silniční panely v celé šíři přejezdu;
- panely se ukládají kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, minimálně 0,5 m (a více) nad plynovod v celé šíři komunikace;
- v místě křížení VTL plynovodu s odvodňovacím příkopem, budou na dně příkopu uloženy betonové žlaby v délce 4 m na obě strany od plynovodu, případně mechanická ochrana plynovodu bude zabezpečena uložením železobetonového panelu nad plynovod. Panel se ukládá do pískového lože, minimálně 0,5m (a více) nad plynovod.
- v místě křížení komunikace s VTL plynovodem se plynovod v potřebné délce obnaží (do vzdálenosti min. 2m za patu náspu budoucí komunikace, nebo za vnější hranu odvodňovacího příkopu);
- odstraní se stávající asfaltová izolace, plynovod se očistí, zkontroluje se stav a tloušťka stěny potrubí, kvalita svarů (provede se diagnostika);
- po té bude provedeno nové přeizolování izolační páskou např. SERWIVRAP s 50 % přesahem, následně se potrubí ovine cementovou páskou Ergelit Band a provede obsyp azásyp pískem;
- práce musí provádět firma s odbornou způsobilostí dle požadavků GridServices, s.r.o. a registrací v GridServices,s.r. o.;

- celý úsek plynovodu zabezpečeného cementovou páskou a jeho hloubka bude před záhozem výkopu geodeticky zaměřen (technická zpráva geodeta a výpis souřadnic v tištěné podobě, situace A4 + vše na nosiči CD);
- geodetické zaměření a ostatní požadované doklady dle aktuálně platné směrnice GridServices, s.r.o. budou předány GridServices, s.r.o. při převímacím řízení po ukončení prací na VTL plynárenském zařízení;

Tyto práce musí provádět firma s oprávněním pro práce na VTL plynovodech a certifikovaná dle TPG 923 01-1,2. Dodavatel prací zaregistruje stavbu v GridServices, s.r.o. (kontaktní osoba - Renata Pilná, tel: 532 227 056, e-mail: renata.pilna@innogy.com).

Plynovod DN 100:

- silnici v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu. !!!

Upozornění:

Práce spojené se zabezpečením VTL plynovodu budou provedeny před zahájením ostatních stavebních prací a tona náklady investora stavby (vyvolaná investice)!!!

Pro návrh inženýrských sítí je třeba respektovat TPG 70204, tab.7

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případně dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před záhozem v místě styku s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. - Regionální oblast RO Morava 1 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (www.gridservices.cz);

*** vyjádření ČEPS,a.s., Elektrárenská 774/2, Praha ze dne 14.06.2017 pod zn.: 27/BRN/433/17/18130/17.5.2017/Dvoř:**

Stavba v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky:

1. Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000..
2. V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.
3. V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
4. Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
5. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemní soustava.
6. Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení.
7. Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona.
8. Pro realizaci činností je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30.6. předchozího roku.

9. Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny a příslušnými ustanoveními energetický zákon, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
10. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
11. Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, a.s., na adrese Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zakres v JTSK souřadnicích, příp. podélný profil, situaci příjezdových cest)

PODZEMNÍ STAVBA (kabel aod.)

12. Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 mna všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (**jeřáby**, plošiny, nákladní vozidla atd.).

PLOT oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivého materiálu, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do ochranného pásma vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá žadatel.

13. Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.

14. Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění tímto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, **na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.**

SILNICE + KŘÍŽENÍ S VEDENÍM

15. Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělesem komunikace (silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení nivelity rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné vzdálenosti v místě křížení, popř. při změně druhu silnice.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno :

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení vvn/zvn stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací
- 2) vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd.
- 3) pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1
- 4) používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při přetržení
- 5) používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení
- 6) uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny
- 7) sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m
- 8) nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru ochranného pásma budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem 3 m výšku v průběhu svého života nedosáhnou.
- 9) Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- 10) V ochranném pásmu je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3m.
- 11) Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou - ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
- 12) Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístěného přímo pod vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo havarijního stavu při přetržení vodiče či izolátorových závěsů nebo destrukce stožárů. V neposlední řadě se jedná o bezpečnost osob, kteří se budou pohybovat pod fázovými vodiči.
- 13) * Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta - musí být zachována stávající výška v místě křížení s el. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je nutné přepočítat dané křížení, aby vyhovovalo daným normám.
- 14) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 15) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízením ČEPS, a.s..
- 16) Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.
- 17) Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s..

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno postupovat při pracích ve smyslu dalších platných zákonů a norem, týkajících se prováděné činnosti. Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn do původního stavu a to na náklady subjektu, pro který se souhlas vydává.

- * vyjádření CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha ze dne 15.05.2017, č.j: 613622/17, zejména:

Podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura:

- 1) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví spol. Česká telekomunikační infrastruktura a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochr. pásmo podz.komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.
- 2) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení elektronických komunikací sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení, nebo souběhu činnosti se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- 3) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura vzniknou porušením jeho povinností.

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- 1) Započítí činností je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
- 2) Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stav. práce provádět.
- 3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/-30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a poloh. údaji na dokumentaci.
- 4) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- 5) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a věc oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat až teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- 6) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, tech. a odborných norem (vč. doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- 7) Při provádění zemních prací, u kterých dojde k odkrytí PVSEK, je povinen Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- 8) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura.
- 9) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- 10) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

- 11) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
- 12) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- 13) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochr. skříní optických spojek, optickými spojkami, technolog. rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- 14) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24hod. od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura.

Křížení a souběh se SEK- zejména:

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě tech. infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem min. 1m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí tech. infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdál. menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdál. menší než 0,5m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5m od kabelovodu.

* **vyjádření CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha ze dne 19.04.2018 - Ing. Pavel Kubiš:**

Řešení střetu: realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. S navrženým řešením překládky souhlasíme. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. **Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN.** Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN. **Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného souhlasu provedení stavby.** Blížší informace ke smlouvě (např. vyhotovení cenového a technického návrhu překládky, apod.) podá pan Petr Bílek, mob. 606 758 332, e-m: petr.bilek@cetin.cz

* **souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, vydaným KrÚ Kraje Vysočina, odbor ŽP a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava dne 27.04.2018 pod č.j.:KUJI 32737/2018, OZPZ 698/2018 Go, zejména:**

II. V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se stanovují žadateli – Městu Velká Bíteš, IČ 002 95 647, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš - tato závazná opatření a podmínky dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF:

- 1) **Skrývka kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných pozemků:**

I. etapa

Podle předběžné bilance skryvky je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen zajistit na svůj náklad provedení skryvky kulturních vrstev půdy v mocnosti 0,2 až 0,35 m dle pedologického průzkumu na celé trvale odnímané ploše **(2,4044 ha)** o celkovém objemu **6 249 m³**. Tato část skryvky bude uložena (deponována) na pozemcích p. č. 1518/1 a 1518/2 v k. ú. Březské.

II. etapa

Podle předběžné bilance skryvky je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen zajistit na svůj náklad provedení skryvky kulturních vrstev půdy v mocnosti 0,20 – 0,35 m dle pedologického průzkumu na celé trvale odnímané ploše **(4,8011 ha)** o celkovém objemu **14 939 m³**. Tato část skryvky bude uložena (deponována) na třech skládkových plochách:

a) v km 0,780 na parcelách č. 3254, 2355, 3256 (plocha 0,1731 ha),

b) v km 1,380 na parcelách č. 3305/1, 3311 (plocha 0,1132 ha),

c) v km 1,640 na parcele č. 3315 (plocha 0,0932 ha).

Ukládán je objem 21 188 m³ kulturních vrstev půdy na plochu 0,3795 ha (3975 m²), průměrná vrstva ornice tedy bude vyšší, než 5,33 metru (přepočet na kolmou stěnu).

Prvá část skryvky kulturních vrstev půdy z plochy trvale odnímané (ornice o objemu 13 494 m³) bude použita dle schváleného plánu hospodářného využití (příloha č. 3) k ohumusování násypových a zářezových svahů nového silničního tělesa ve vrstvě 0,1 až 0,15 m na pozemcích v katastrálním území Velké Meziříčí a Březské dle přílohy č. 2 v rozsahu a umístění dle přílohy č. 1 tohoto souhlasu

Druhá část skryvky kulturních vrstev půdy z plochy trvale odnímané o objemu 6 925 m³ bude dle schváleného plánu hospodářného využití (příloha č. 3) na náklad žadatele (investora) využita k zúrodnění půdy na zemědělských pozemcích p. č. 4034, p. č. 4035, p. č. 4036, p. č. 4028, p. č. 4029 a p. č. 4030 v k. ú. Osová Bítýška, na ploše 7,7467 hektaru ve vrstvě do 0,1 metru. O předání této části skryvky kulturních vrstev půdy sepiše žadatel protokol s uvedením celkového objemu ornice, data předání a podpisy předávajícího a přebírajícího (zástupce Agro Záblatí, a.s.). Žadatel zašle kopii tohoto protokolu na KrÚ, OŽPZ orgánu ochrany ZPF k založení do spisu.

Třetí část skryvky kulturních vrstev půdy z plochy trvale odnímané o objemu 769 m³ bude dle schváleného plánu hospodářného využití (příloha č. 3) na náklad žadatele (investora) využita k rekultivaci půdy na pozemcích p. č. 1339/2, p. č. 1339/3, p. č. 1339/4, p. č. 1339/5, p. č. 1339/6, p. č. 1339/7, p. č. 1339/8, p. č. 1339/9, p. č. 1339/10, p. č. 1339/11, p. č. 1339/12, p. č. 1339/13, p. č. 1339/14, p. č. 1339/15, p. č. 1354, p. č. 1367, p. č. 130, p. č. 1371 v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky na ploše 2,6519 ha. O předání této části skryvky kulturních vrstev půdy sepiše žadatel protokol s uvedením celkového objemu ornice, data předání a podpisy předávajícího a přebírajícího (zástupce Agro Záblatí, a.s.). Žadatel zašle kopii tohoto protokolu na KrÚ, OŽPZ orgánu ochrany ZPF k založení do spisu.

Do doby jejich využití budou výše uvedené kulturní vrstvy půdy z plochy trvale odnímané dočasně uloženy deponiích. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponií a během skladování kulturních vrstev půdy na deponiích učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy. Metodiku k zakládání a ošetřování deponií přikládáme (příloha č. 4)

Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím skryvaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu

2) Stavební činnosti, přístup na stavbu, zajištění přístupu na navazující neodnímané pozemky a k nemovitostem, předběžná bilance výkopových zemín.

Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) zajistí, aby právnická nebo fyzická osoba, provádějící stavební činnost při provádění stavby, provedla účinná opatření, aby nedošlo k porušení § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Dále zajistí, aby v průběhu stavby i po ukončení stavby byl zajištěn přístup na navazující neodnímané pozemky, náležející do ZPF (z důvodu zajištění jejich obhospodařování) a k nemovitostem.

Jakékoliv dotčení jiných zemědělských pozemků, než které jsou trvale odnímány ze ZPF, je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) povinen **předem** projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF (s KrÚ, OŽPZ a s MěÚ Velké Meziříčí, OŽP). Dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF musí být v případě nezemědělského využití ZPF do jednoho roku **pisemně oznámeno příslušnému orgánu ochrany ZPF zahájení takového využití nejméně 15 dní předem**. Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávající komunikace.

Žadatel je povinen zajistit, **aby nebyly přebytečné výkopové zeminy umísťovány na neodnímaných pozemcích (nebo na jejich neodnímaných částech), náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF).**

4) Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů v území

Při realizaci vlastní stavby i jejím následném provozu **bude žadatelem zajištěn bezeškodní odvod povrchových (dešťových) z odnímané plochy do vhodného recipientu**, tak, aby nedošlo k neřízenému odtoku dešťových vod z odnímané plochy a k erozi půdy na neodnímaných pozemcích, náležejících do ZPF.

5) Platnost souhlasu

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli (v tomto případě zplnomocněné osobě), nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí dle zvláštních předpisů a platnost souhlasu je totožná s jejich platností. Změna podmínek souhlasu je možná při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.

III. Vymezení orientační výše odvodu

Orientační výše odvodu se za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF za účelem stavby „Silnice II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“ nevymezuje, neboť se jedná o výjimku, uvedenou v § 11a odst. 1 písmeni b) zákona o ochraně ZPF - jde o výstavbu silnice.

Účastník územního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- **Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. č.p.87, 595 01 Velká Bíteš – IČ 00295647**

Odůvodnění

Dne 27.12.2017 podal žadatel: **Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. č.p.87, 595 01 Velká Bíteš, IČ 00295647** žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění souboru staveb: „**Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat**“ na pozemcích v kat.ú. Velká Bíteš a v kat.ú. Břežské. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Opatřením ze dne 03.04.2018 oznámil stavební úřad zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně v souladu s §36 odst. 3 správního řádu stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu, ve které byli oprávněni vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dne 09.05.2018 seznámil stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány s doplněnou dokumentací a s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a s možností se vyjádřit v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Stavební úřad vyhodnotil před oznámením zahájení řízení i v jeho průběhu okruh účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona. Do okruhu účastníků řízení zahrnul žadatele, vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ty co mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám anebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Dále do okruhu účastníků řízení stavební úřad zahrnul vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury, kteří budou stavbou dotčeni.

Okruh účastníků územního řízení byl stavebním úřadem identifikován s ohledem na ustanovení §85 stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu následovně:

Účastníci územního řízení dle §27 odst.1 správ řádu a dle §85 odst.1 písm.a) stav.zákona:

1. Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

Účastníci řízení podle ust. §85 odst.1 písm.b) stavebního zákona:

2. Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č.p.87, 595 01 Velká Bíteš
3. Obec Březské, Březské 55, 59453 Březské

Účastníci řízení podle ust. §85 odst. 2, písm. a) stav.zákona

4. Obec Březské, Březské č.p.55, 594 53 Březské
5. Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 57, Jihlava
6. Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390/42, 12800 Praha
7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov
8. První brněnská strojárna Velká Bíteš, a. s., Vlkovská 279, 59501 Velká Bíteš
9. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle
10. Jelínek Lubomír, Křoví 211, 594 54 Křoví
11. Jelínková Kristýna, Malá Strana 235, 595 01 Velká Bíteš
12. Konečný Jan, MVDr. Růžová 145, 595 01 Velká Bíteš
13. Mitáš David, U Stadionu 548, 595 01 Velká Bíteš
14. Pokorný Pavel, Malá Strana 242, 595 01 Velká Bíteš
15. Požárová Jana, Malá Strana 7, 595 01 Velká Bíteš
16. Oberreiter, Janovice 56, 59501 Velká Bíteš
17. Zarič Slaviša, Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha
18. Fiker Jaroslav, Hrnčířská 196, 595 01 Velká Bíteš
19. Fiker Vlastimil, Za Školou 503, 595 01 Velká Bíteš
20. Bártová Eva, Malá Strana 156, 595 01 Velká Bíteš
21. Mach Jaroslav, Osová Bítýška 161, 594 53
22. Machová Pavla, Osová Bítýška 161, 594 53
23. Vižda Pavel, Tišnovská 114, 595 01 Velká Bíteš
24. Marek Martin, Chobůtky 444, 59501 Velká Bíteš
25. Chmelíček Vít, Ing., Lípová 176, 595 01 Velká Bíteš
26. Bayer Harald Ing., Römerstrasse 3001/19, Mauerbach, Rakousko
27. Maluška Martin, Trboušany 8, 66464 Trboušany
28. Babák Jiří, Vlkovská 413, 595 01 Velká Bíteš
29. Strašáková Olga, Mgr. Červená cesta 1130, 686 04 Kunovice
30. Konečný Jaroslav, U Stadionu 475, 595 01 Velká Bíteš
31. Čermáková Alena, Družstevní 551, 595 01 Velká Bíteš
32. Jelínková Alena, Masarykovo nám. 18, 595 01 Velká Bíteš
33. Buršík Bořek, Haškova 2162/13, 595 01 Žďár nad Sázavou
34. Buršík Zbyněk, Masarykovo nám. 21, 595 01 Velká Bíteš
35. Buršíková Alena, Masarykovo nám. 320, 595 01 Velká Bíteš
36. Vlček Milan Ing., Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš
37. Vlčková Jana Ing., Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš
38. Soukup Rostislav, Březi 58, 594 53
39. Soukupová Zdeňka, Březi 58, 594 53
40. Hedeja Gustav, Palackého 967, 58813 Polná
41. Hedeja Jaroslav, Zahradníčkova 904/9, 674 01 Třebíč
42. Svobodová Jana, Jestřabí 1, 595 01 Velká Bíteš
43. Vitoušová Ivana, Vlkovská 211, 595 01 Velká Bíteš
44. Burianová Marie, Pod Hradbami 23, 595 01 Velká Bíteš
45. Třeštlík Rostislav Ing., Poštovní 1831/14, 594 01 Velké Meziříčí
46. Žaloudková Eva, Růžová 149, 595 01 Velká Bíteš
47. Gamba Radovan, Nerudova 1270/18, 589 01 Třešť
48. Gambová Marcela, Pražská 3207/63i, 669 02 Znojmo
49. Burian Pavel, Pod Hradbami 23, 595 01 Velká Bíteš
50. Burianová Jana, Pod Hradbami 23, 595 01 Velká Bíteš

51. Pelánek Josef, Hrnčířská 105, 595 01 Velká Bíteš
52. Pelánková Eva, Hrnčířská 105, 595 01 Velká Bíteš
53. Kubíková Bohumila, Vlkov 75, 594 53 Vlkov
54. Žáková Eva, Osová Bitýška 39, 594 53 Osová Bitýška
55. Nováková Růžena, Vlkov 24, 594 53 Vlkov
56. Kopáček Marcela, Tyršova 222, 595 01 Velká Bíteš
57. Polách Josef, Březské 69, 595 01 Velká Bíteš
58. Rauš Jiří, Jihlavská 566, 595 01 Velká Bíteš
59. Raušová Ludmila, Jihlavská 566, 595 01 Velká Bíteš
60. Pavlíček Michal, Zahradní 505, 595 01 Velká Bíteš
61. Borkovec Josef, Blatnice 113, 675 51 Blatnice
62. Hruška Jiří, Březské 73, 595 01
63. Kratochvíla Jan, Lánice 37, 595 01 Velká Bíteš
64. Bouzek Bořivoj, Družstevní 488, 588 56 Telč
65. Bouzek Karel, Zvolenovice 29, 588 56 Zvolenovice
66. Bouzek Zdeněk, Kopřivův Mlýn 89, 588 56 Telč
67. Kooperacio CZ, spol. s r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
68. Batelka Stanislav, Karlov 64, 595 01 Velká Bíteš
69. Batelková Libuše, Karlov 64, 595 01 Velká Bíteš
70. Peterková Pavlína, Ing., tř. Kpt. Jaroše 1933/15, 602 00 Brno
71. Peterka Mojmír, tř. Kpt. Jaroše 1933/15, 602 00 Brno
72. Ventruha Daniel, Ing., Nové Sady 29, 595 01 Velká Bíteš
73. Ventrubová Jana, Nové Sady 29, 595 01 Velká Bíteš
74. Šubertová Olga, Velké Meziříčí, ev.č. 1265, 594 01 Velké Meziříčí
75. Veselá Petra, Lánice 420, 595 01 Velká Bíteš
76. Novotný Josef, Vlkov č.p. 29, 594 53 Vlkov
77. Novák Lubomír, Sadová 496, 595 01 Velká Bíteš
78. Vydrová Simona Mgr., Lucemburská 1599/27, 130 00 Praha
79. MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14000 Praha

Účastníci řízení podle ust. §85 odst. 2, písm. b) stav.zákona (identifikace účastníků řízení je provedena ve smyslu ust. § 92 odst.3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v KN dotčených vlivem záměru)

80. Vlastníci pozemků parc.č. 3107, 2437/5, 3359, 2441/1 (včetně stavby bez čp.), 2441/2 (včetně stavby bez čp.), 2442 (včetně stavby čp. 56), 2444, 2445, 3361, 3364, 3368, 3376, 3346, 3323, 3318/1, 3318/2, 3316/1, 3316/2, 3315/2, 3314/1, 3314/2, 3327, 3326/1, 3325/1, 3325/3, 3302, 2345/1, 3296/5, 3296/3, 2349/3, 2352/6, 2354/7, 2331/4, 2330/1, 3293, 3291/1, 3291/2, 3285, 3274, 3273, 3272, 3271, 3270, 2335/16, 2334, 2335/1, 3268, 3267, 3265, 3263, 3261, 3260, 3257/1, 2300/1, 3238/1, 3238/2, 3239, 3246, 3245, 3009/66, 3009/64, 3009/65, 4669, 4671/1, 4673/1, 4674/1, 4674/2, 4675/1, 4675/2, 4676/1, 4676/2, 4679/1, 4679/2, 4680/1, 4680/2, 4682/1, 4682/2, 4683/1, 4683/2, 4684/1, 4684/2, 4678, 2286/1, 2286/6, 3008/13, 4593, 4597/1, 4598/1, 4689/2, 4688 v kat.ú. Velká Bíteš a dále parc.č. 1620/1 a 1620/2 v kat.ú. Březské
81. Ředitelství silnic a dálnic, Kosovská č.p. 58, 586 01 Jihlava
82. Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 57, Jihlava
83. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě.org., Kosovská č.p. 16, 586 01 Jihlava
84. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
85. E.ON Distribucí, a.s., F.A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice
86. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681, 130 00 Praha
87. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820, 638 01 Brno
88. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou
89. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno
90. ČEPS,a.s., Elektrárenská č.p. 774, 101 52 Praha

Účastník řízení poř.č. 1 je žadatel o vydání ÚR.

Účastníci řízení poř.č. 4 až 79 jsou vlastníci pozemků (případně ti mají k těmto pozemkům jiné věcné právo), na kterých má být stavba umístěna.

Účastníci řízení poř.č. 80 jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Účastník řízení poř.č. 81 je vlastník silnice I/37.

Účastník řízení poř.č. 82 je vlastník silnice II/379 a III/3791.

Účastník řízení poř.č. 83 je správce silnice II/379 a III/3791.

Účastníci řízení poř.č. 84 až 88 a 90 jsou vlastníci a správci technické infrastruktury, kteří byli identifikováni z důvodu vlastnictví staveb, které jsou rozhodnutím přímo dotčeny.

Účastník řízení poř.č. 89 je správce příslušného povodí.

Stavební úřad posoudil předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí zejména z hlediska souladu s ustanoveními § 37 a § 45 správního řádu, § 86 stavebního zákona, § 3 odst. 1 a přílohy č. 1 vyhl. č.503/2006 Sb., dále posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle § 90 stav. zákona shledal, že záměr žadatele je:

a) v souladu s Územním plánem města Velká Bíteš v právním stavu po Změnách č.1 až 7 a 9 (účinnost od 26.04.2018), neboť je navržen v dopravním koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu VS4-2 Dopravní koridor pro severozápadní obchvat a částečně v dopravním koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu VS7-III koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a umístění staveb silnice II/379 a dále v souladu s Územním plánem Břežské (účinnost od 13.06.2012), kde je část předmětné stavby v kat.ú. Břežské vymezena jako veřejně prospěšná stavba WD 11 - Severozápadní obchvat města Velká Bíteš ve vymezeném koridoru K8. Stavební úřad dále vyhodnotil, že předmětný záměr na stavbu „Silnice II/379 Velká Bíteš –severozápadní obchvat“, je rovněž v souladu se ZÚR Kraje Vysočina po vydání Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 a rozsudku Krajského soudu v Brně z 13. 4. 2017 (účinnost poslední aktualizace dne 30.12.2017). Stavební úřad dále vyhodnotil, že je stavba rovněž v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1 z roku 2015.

b) umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,

c) je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

d) je v souladu s požadavky na veřejnou a dopravní technickou infrastrukturu,

Jedním z faktorů, které stavební úřad sledoval a trval na jejich zajištění, jsou přístupy na pozemky, které umístěním stavby přišly o svůj stávající přímý přístup z veřejné komunikace nebo po rozdělení na více parcel by tyto nové pozemky zůstaly v důsledku umístění silnice bez přístupu. Proto podmínkou č. 6 tohoto rozhodnutí stavební úřad stanovil, že „Manipulační pásy podél plánované stavby silnice budou do doby kolaudace umísťovaného souboru staveb upraveny na polní cesty, které budou sloužit pro zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků a bude zajištěno jejich napojení na veřejně přístupné komunikace“.

e) je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, které jsou výše uvedeny. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební záměr naplňuje dle bodu 9. 1. kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c tohoto zákona. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán KrÚ Kraje Vysočina, odborem ŽP a zem. dne 27.6.2012, č.j.:KUJL 45099/2012/OZP/Fr s výsledkem, že navržená stavba nevyžaduje posuzování vlivů na životní prostředí. Navržená stavba respektuje podmínky stanovené závěrem zjišťovacího řízení.

V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže uvedená závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a další doklady a to:

- vyjádření obce Březské, Březské 55, 594 53 ze dne 16.05.1917
- vyjádření Archeolog. ústavu akademie věd ČR, Čechyňská 363/19, Brno ze dne 19.5.2017 pod zn.: ARUB/2567/2017
- vyjádření MěÚ Velké Meziříčí odbor dopravy a SH ze 29.05.2017, pod č.j.: DOP/21341/2017-krej/15/2017-krej
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Jihlava ze dne 13.04.2018 pod č.j.:KSAUSPO/4335/2018
- závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ze dne 31.05.2017, pod č.j.: HSIJ-3068-2/ZR-2017
- záv. stanovisko KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze 15.5.2012 pod zn.:KHSV/06957/2012/ZR/HOK/Roh a ze dne 13.06.2017 pod zn.:KHSV/10858/2017/ZR/HOK/Roh
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno ze 13.6.2017, pod č.j.: PM029417/2017-203/Fi
- stanovisko Policie ČR,KRP Kraje Vysočina z 22.6.2017, č.j.:KRPJ-65743-1/ČJ-2017-161406, ze dne 04.03.2013 pod č.j.:KRPJ-127838-8/ČJ-2012-1600DP-AUG, ze dne 25.02.2013 pod č.j.:KRPJ-17118/ČJ-2013-161406, ze dne 10.12.2012 pod č.j.:KRPJ-127838-3/ČJ-2012-1600DP-AUG, ze dne 26.11.2012 pod č.j.:KRPJ-119463/ČJ-2012-161406
- záv.stanovisko Ministerstva dopravy, Praha ze dne 02.05.2018 pod zn.:235/2018-910-IPK/5
- záv.stanovisko KrÚ Kraje Vysočina,odb.dopravy a SH ze dne 09.05.2018, pod č.j.: KUJI28738/2018-Pr/V/40,ODSH63/2018
- vyjádření KrÚ Kraje Vysočina,odb.dopravy a SH ze dne 25.07.2017, pod č.j.: KUJI 5527/2017 ODSH
- vyjádření KrÚ Kraje Vysočina,odb.dopravy a SH ze dne 18.3.2013, pod č.j.: KUJI 10941/2013 ODSH33/2013/Ma/V/34
- stanovisko KrÚ Kraje Vysočina, odbor ŽP ze 2.5.2012 pod č.j.:KUJI 30229/2012,OZP58/2012/78 Váv
- souhlas KrÚ Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava ze dne 27.4.2018 pod č.j.:KUJI 32737/2018,OZPZ 698/2018 Go
- závěr zjišťovacího řízení KrÚ Kraje Vysočina, odbor ŽP z 27.6.2012, č.j.:KUJI 45099/2012/OZP/Fr
- vyjádření MěÚ Velké Meziříčí odbor ŽP, ze dne 21.11.2012 pod č.j.: ŽP/58597/2012/6460/2012-pa
- vyjádření MěÚ Velké Meziříčí odbor ŽP, ze dne 28.11.2012 pod č.j.: ŽP/61266/2012/6713/2012-vrano
- záv.stanovisko MěÚ Velké Meziříčí odbor ŽP z 03.04.2013 pod č.j.: ŽP/10781/2013/509/2013-kriz
- vyjádření ŘSD ČR,Kosovská 10, Jihlava ze dne 6.6.2013, pod č.j.:3842/ŘSD/39200/2012
- souhlas ŘSD ČR,Kosovská 10, Jihlava ze dne 15.8.2013, pod zn.: 1487218100/2013
- vyjádření ŘSD ČR,Kosovská 10, Jihlava ze dne 11.11.2013 pod zn.: 002628/11300/2013
- vyjádření ŘSD ČR,Kosovská 10, Jihlava ze dne 3.12.2012, pod zn.: 004344/11300/2012
- vyjádření První brněnské strojírny Velká Bíteš a.s., Vlkovská 279, V.Bíteš ze dne 16.05.2017
- vyjádření E-ON Servisní, s.r.o., ze dne 3.11.2017 pod zn. P11356-16215076
- souhlas E-ON Česká republika, s.r.o., ze dne 07.11.2017, pod zn. L16945-16215089
- záv.stanovisko MO ČR, sekce ekonomická a majetková ze dne 2.6.2017,sp.zn.:4870/62882/2017-8201-OÚZ-PCE
- vyjádření GridServices,s.r.o., Plynářská 499/1, Brno, ze dne 09.06.2017, pod zn. 5001512660
- souhlas ČEPS,a.s., Elektrárenská 774/2, Praha ze dne 14.06.2017 pod zn.: 27/BRN/433/17/18130 Dvoř
- stanovisko VAS, a. s., Studentská 1133, 591 21 Žďár n. S. ze dne 29.6.2017, pod č.j.: ZR/2754-1/2017-Mr
- SVK Žďársko, Vodářská 2, Žďár n.S. ze dne 17.07.2017, smlouva z 5.9.2017
- vyjádření UPC Česká republika,s.r.o., Závěšova 5, Praha ze dne 15.5.2017 pod č.j.: E009866/17
- vyjádření CETIN a.s., Olšanská 6, Praha ze dne 15.5.2017, č.j.:613622/17 a ze dne 19.4.2018 (ing.Kubiš)

Jelikož v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodl stavební úřad na základě výše uvedených skutečností dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze **odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení** k odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ Kraje Vysočina, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Platnost územního rozhodnutí stavební úřad stanovil podle § 93 odst. 1 stavebního zákona 5 let ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. V souladu s ust. § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbude platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů.

Ing. Ladislav Homola v.r.
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš

Za správnost vyhotovení:

Miroslava Urbánková
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš

Vyměření správního poplatku:

Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí se v souladu s ust. §8 odst.2 písm.c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

Počet stran: 31

Příloha: „Přehledná situace 1:10000“-výkres č. D1

Doručí se:

Účastník řízení podle ust. §85 odst.1 písm.a) stavebního zákona (žadatel-doručení jednotlivě do vlastních rukou -dodejka):

- Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č.p.87, 595 01 Velká Bíteš

Účastníci řízení podle ust. §85 odst.1 písm.b) stavebního zákona (příslušné obce – doručováno jednotlivě dle § 92 odst. 3 stavebního zákona, ve vazbě na § 87 odst. 3 stavebního zákona)

- Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č.p.87, 595 01 Velká Bíteš
- Obec Březské, Březské 55, 59453 Březské

Účastníci řízení podle ust. §85 odst. 2, písm. a) stav.zákona (vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami žadatelem, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám -doručení veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu s odkazem na § 92 odst. 3 stavebního zákona)

Tito účastníci řízení jsou identifikováni v odůvodnění tohoto rozhodnutí jménem , příjmením , adresou trvalého pobytu, označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Jedná se o vlastníky těchto pozemků a staveb:

parc.č. 3013, 2447/1, 2447/5, 2446, 2447/4, 2443, 2438/7, 2438/12, 2438/5, 2439, 2438/6, 2437/4, 2355, 2356/1, 2354/1, 2440, 3012/4, 3012/3, 3012/1, 3321/3, 3365/1, 3365/2, 3366/1, 3366/2, 3367, 2347/1, 3324, 3322, 3321/1, 3321/4, 2352/1, 3320, 3319, 3318/3, 3317, 3316/3, 3315/3, 3315/1, 2350/2, 3313, 2350/1, 3312, 3326/2, 3325/2, 3305/1, 3301, 3300, 3299, 3298, 3297, 3310, 3305/2, 2352/7, 2345/7, 2330/6, 2330/1, 3296/4, 3295, 3294, 3292, 3289, 3291/3, 3286/1, 3275/1, 3269, 3266, 3264, 3262, 3258, 3257/2, 3256/1, 3256/2, 3255/1, 3255/2, 3254/1, 3254/2, 3253, 3236, 3237, 3238/3, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 4671/2, 4672, 4673/2, 4674/3, 4675/3, 4676/3, 4679/3, 4680/3, 4682/3, 4683/3, 4684/3, 4693, 4692, 4691, 4690/1, 4690/2, 4689/1, 4687, 4686, 4685, 2285/7, 2285/6, 4681, 3008/1, 3008/11, 4594, 4595, 4596/1, 4596/2, 4597/2, 4598/3, 4599, 4600/1, 4600/3 a 4601 v kat. ú. Velká Bíteš a dále 1620/5, 1620/6, 1620/12, 1620/7, 1620/8, 1620/9, 1620/13, 1518/7, 1518/5, 1518/3, 1518/2, 1518/1, 1606, 1608/1, 1608/6, 1551/1 v kat. ú. Březské

Účastníci řízení podle ust. §85 odst. 2, písm. b) stav.zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno-doručení veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu s odkazem na § 92 odst. 3 stavebního zákona)

Tito účastníci řízení jsou identifikováni podle § 92 odst.3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Jedná se vlastníky těchto pozemků a staveb:

- 3107, 2437/5, 3359, 2441/1 (včetně stavby bez čp.), 2441/2 (včetně stavby bez čp.), 2442 (včetně stavby čp. 56), 2444, 2445, 3361, 3364, 3368, 3376, 3346, 3323, 3318/1, 3318/2, 3316/1, 3316/2, 3315/2, 3314/1, 3314/2, 3327, 3326/1, 3325/1, 3325/3, 3302, 2345/1, 3296/5, 3296/3, 2349/3, 2352/6, 2354/7, 2331/4, 2330/1, 3293, 3291/1, 3291/2, 3285, 3274, 3273, 3272, 3271, 3270, 2335/16, 2334, 2335/1, 3268, 3267, 3265, 3263, 3261, 3260, 3257/1, 2300/1, 3238/1, 3238/2, 3239, 3246, 3245, 3009/66, 3009/64, 3009/65, 4669, 4671/1, 4673/1, 4674/1, 4674/2, 4675/1, 4675/2, 4676/1, 4676/2, 4679/1, 4679/2, 4680/1, 4680/2, 4682/1, 4682/2, 4683/1, 4683/2, 4684/1, 4684/2, 4678, 2286/1, 2286/6, 3008/13, 4593, 4597/1, 4598/1, 4689/2 a 4688 v kat.ú. Velká Bíteš

- 1620/1 a 1620/2 v kat.ú. Březské

a dále se jedná o :

- Ředitelství silnic a dálnic, Kosovská č.p. 58, 586 01 Jihlava
- KrÚ Kraje Vysočina, odbor majetkový zastupující Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 57, Jihlava
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp.org., Kosovská č.p. 16, 586 01 Jihlava
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 602 00 Brno zastupující GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem
- E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice zastupující E.ON Distribuci, a.s., F.A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681, 130 00 Praha 3
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820, 638 01 Brno
- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno
- ČEPS,a.s., Elektrárenská č.p. 774, 101 52 Praha

Dotčené orgány (doručováno jednotlivě dle § 92 odst. 3 stavebního zákona, ve vazbě na §87 odst. 1 stavebního zákona)

- KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, úz.prac.Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
- HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ŽP a zem., Žižkova č.p.1882, 587 33 Jihlava
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova č.p. 1882, 587 33 Jihlava
- Městský úřad, odbor výstavby a RR, úřad ÚP, Radnická č.p.29, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor ŽP, Radnická č.p.29, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a SH, Radnická č.p.29, 594 13 Velké Meziříčí
- Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického č.p.2627, 586 01 Jihlava (DI. ÚO Žďár nad Sázavou)
- Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha
- Ministerstvo dopravy, nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222, 110 00 Praha

Tento dokument č.j. MÚVB/9687/17/URB, VÝST/84/2018/URB musí být vyvěšen na úředních deskách Městského úřadu Velká Bíteš a Obecního úřadu Břežské po dobu nejméně 15 dnů a současně musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle §25 odst. 2 správního řádu.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:.....

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávn. osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

zveřejněno od:

V elektronické podobě

zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

.....
Podpis oprávn. osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

Razítko:

Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Ing. Miroslava Kota

Supervizor, Výstavba PPS Čechy/Morava jih

os. č. 3672, nar. dne 22. 2. 1960, bytem Starý Pelhřimov 89, Pelhřimov, PSČ 393 01
(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,

- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukci) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 19.2.2020. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 19.2.2019

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

.....
Ing. Filip Cába
místopředseda představenstva

.....
Michal Frankl
člen představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 0-I/207-208/2019
258-259/2019

Ověřuji, že:

Ing. Filip Cába, nar. 22.5.1974-----

bydlištěm Kaštanová 927, Buštěhrad-----

Mgr. Michal Frankl, nar. 13.12.1963-----

bydlištěm, Na břehu 260/1, Praha 9-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne 19.2.2019-----

Maria Mandlerová



JUDr. Maria Mandlerová

notářská kandidátka

pověřená Mgr. Radimem Neubauerem,

notářem v Praze, se sídlem

Praha 1, Kaprova 6



Handwritten mark or signature.