

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace – Výměna nákladního výtahu na pracovišti Dřevohostice“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc -Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: LIFTMONT CZ, s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40382

Se sídlem: Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

IČO: 26845687

DIČ: CZ26845687

Zastoupený: Ing. Jiřím Kvapilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo pod názvem:

„Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace – Výměna nákladního výtahu na pracovišti Dřevohostice“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele č. j. KÚOK 70882/2019 ze dne 8. 7. 2019 a nabídky zhotovitele ze dne 17. 7. 2019.
3. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované Ing. Radkem Štěpánkem, IČO: 87430941, se sídlem Bezuchov 27, 753 54 Soběchleby.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací a před podpisem této smlouvy si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejjasnosti.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí. Dílo bude dále provedeno v souladu s předanou zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky vztahujícími se na předmět této smlouvy platnými v době uzavření smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
6. Místem plnění je Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, na adrese Lapač 449, Dřevohostice.
7. Předmětem plnění této smlouvy je výměna stávajícího výtahu v rozsahu dodávky nového výtahu, instalovaného do stávající šachty, ve stávající budově. Výtah bude sloužit k dopravě nákladů uvnitř budovy mezi jednotlivými podlažími.

Pohon výtahu bude hydraulický, agregát bude ve "skříňovém" provedení. Jedná se o plechovou uzamykatelnou skříň, ve které je hydraulický agregát, řídicí rozvaděč a hlavní vypínač a kterou je možné umístit do úklidové místnosti za výtahovou šachtou v 1PP. Je nutné zabránit případnému úniku oleje do jiných prostor budovy. Pro tyto účely je navržena nerezová vana o objemu min. 60 l. Skříň agregátu bude postavena v uvedené vaně.

Dále je navrženo zajistit prohlubeň výtahové šachty proti pronikání vody. Tato

úprava bude provedena pomocí ocelového kesonu svařeného v prohlubni šachty pro zajištění její vodotěsnosti.

Nový výtah:

- HNN – 500/0,29 – 2/2 – R/C10/V

Hydraulický nákladní výtah se zakázanou dopravou osob, s nepřímým pohonem, kabina bez kabinových dveří, odolný proti vandalům – stupeň ochrany „0“

- nosnost 500 [kg]

- počet osob 0 [osob]

- počet stanic 2

- jmenovitá rychlost 0,29 [m/s]

Výměna technologie výtahu bude provedena kompletně, včetně prací souvisejících.

Předmětem plnění dle této smlouvy je dále vypracování kompletní realizační dokumentace výměny výtahů, která bude zpracována v souladu a v rozsahu dle ČSN EN 81.20 a předpisů souvisejících. Potřebnou realizační dokumentaci je zhotovitel povinen zajistit si před vlastní rekonstrukcí. Zpracování realizační dokumentace je zhotovitel povinen konzultovat při jejím zpracování s provozovatelem zařízení a objednatelem. Objednatel požaduje zpracování realizační dokumentace ve 2 vyhotoveních v písemné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD ve formátu blíže specifikovaným v příloze č. 3 této smlouvy.

8. Součástí díla mimo vlastní provedení stavebních prací a předmětem této smlouvy jsou i následující práce a činnosti zhotovitele, pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:
- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;
 - b) provedení videozáznamu nebo podrobné fotodokumentace stavebního pozemku a jeho nejbližšího okolí, a to před zahájením a po dokončení stavebních prací;
 - c) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - d) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - e) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
 - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
 - g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;

- i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení inženýrské sítě;
 - j) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění.
9. Předmět a rozsah díla vymezený v čl. II. odst. 7 této smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu plnění je možná pouze na základě projevu vůle objednatele akceptovaného zhotovitelem. Změnu v obsahu závazku je možné provést pouze v písemné formě, a to dodatkem k této smlouvě.
10. Smluvní strany sjednaly oprávnění objednatele vyhradit si jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu díla o dodávky prací menšího rozsahu (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 10% z celkové ceny díla bez DPH) a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Objednatel je oprávněn požadovat také zúžení předmětu díla, zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a vyúčtovat objednateli cenu díla upravenou o rozdíl v rozsahu zúžení. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z předávacího nebo z případného kolaudačního řízení.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1. Termín zahájení prací: **4. 9. 2019**
- 2. Termín dokončení díla: **do 28. 11. 2019**
- 3. Dokončením díla se rozumí dokončení i všech případných nezbytných stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů, bezpečnostní opatření aj.), provedení veškerých souvisejících zkoušek, revizí a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.
- 4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce dle čl. II. odst. 10. této smlouvy nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno zhotovitelem ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 5. Smluvní strany sjednaly závazek objednatele, že tento přistoupí po písemné dohodě, ve formě dodatku k této smlouvě uzavřeným se zhotovitelem, na přiměřené prodloužení termínu dokončení díla v následujících případech:
 - a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodloužení s předáním a převzetím staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště);

- b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ uvedený v čl. III. odst. 3. této smlouvy;
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele nebo z důvodu způsobeného vyšší mocí, orgány veřejné moci, případně z jiných skutečností, či nepředvídatelných okolností, které vznikly na straně objednatele bez jeho zavinění.
6. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	699 000,- Kč
15 % DPH.....	104 850,- Kč
Celkem cena díla celkem včetně DPH.....	803 850,- Kč

Celkem cena díla včetně DPH slovy: osmsettřítisícosmsetpadesát korun českých

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovým rozpočtem a textovou částí. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.
3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.
4. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k provedení celého díla vymezeného čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci stavby, případně náklady na geodetické práce: zaměření hlavních objektů a inženýrských sítí, vyhotovení geometrického zaměření skutečného provedení díla a vyhotovení geometrického plánu; všechny zkoušky, revize a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.). Cenu díla je možné zvýšit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.
5. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného v čl. II. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo

ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu díla, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění postupem dle čl. X odst. 16 této smlouvy a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě, ve kterém strany dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, pak nemá objednatel povinnost navýšenou cenu díla zhotoviteli hradit.
7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže objednateli písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě měsíčních faktur – daňových dokladů, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jednotlivé faktury zhotovitel vystaví vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vystavována. Zhotovitel doloží k fakturám zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu. Faktury budou hrazeny až do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury vystavené do 15 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla na základě faktury, vystavené nejpozději do 15 dnů od jejich odstranění).
2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí navíc obsahovat název díla uvedený v článku II. odst. 1 této smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
3. Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu uvedeného na faktuře.
4. Platební podmínky uvedené v tomto článku smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v

platném znění (dále jen „ZDPH“).

7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VI. SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

a) Prodlení s dokončením díla:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, které zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.

b) Neodstranění vad zjištěných během předávacího řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

c) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady.

d) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě:

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení.

e) Nevyklizení staveniště:

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

f) Prodlení s úhradou ceny díla:

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

g) Sankce za neuvedení čísla bankovního účtu v registru plátců:

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč za porušení této smluvní povinnosti.

2. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvním smlouvy se nedotýkají práva věřitele domáhat se náhrady škody v celém rozsahu vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

VII. PODDODAVATELÉ

1. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (poddodavatele). Pokud zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla poddodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli min. 5 dnů před zahájením příslušných prací poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto článku odstavci prvním smlouvy (oznámít objednateli zadání celého díla nebo jeho části poddodavateli) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být kdykoliv v průběhu provádění prací na staveništi oběma smluvním stranám trvale přístupný.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele;
 - b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele;

- c) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;
 - d) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - e) přehled všech provedených zkoušek jakosti;
 - f) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
 - g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo příslušné orgány státní správy.
 5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace anebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.
 8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 stavebního zákona po dokončení díla, případně po odstranění případných vad zjištěných při předávacím řízení stavby, předat objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít staveniště **do termínu zahájení prací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.**
2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a platnými právními normami.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné

zabezpečení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.

5. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu provedení díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy a upravit je tak, jak určuje tato smlouva.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.
6. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých

osob ani na majetku obce, kraje či státu.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
12. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
13. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
14. **Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 0022636951 se společností ČPP, a.s., Vienna Insurance Group na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.**
15. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Změny zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak použije ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu, vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady změn. K základním nákladům změn dopočte zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých soupisech prací. K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
16. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být uskutečněny jiné změny proti projektové dokumentaci.

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré originály dokladů o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
 - a) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);
 - b) protokoly o zkouškách použitých materiálů;
 - c) protokoly o provedených zkouškách;
 - d) zápisy o převzetí zakrývaných prací;
 - e) originál stavebního deníku.

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kolaudačního řízení, na němž poskytne objednateli požadované informace o předmětu a provedení díla a odstraní případné vady, a za úhradu provede požadované vícepráce vyplývající z kolaudačního řízení.

XII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se zhotovitel

zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy.

2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel objednateli záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.

Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

3. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektovou dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelem.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, v případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovolí-li to klimatické podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezačne odstraňování vady nebo neodstraní vady v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.
9. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.
10. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně

soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany sjednaly, že se mohou zprostit své odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, prokážou-li, že nesplnění smluvních závazků bylo zapříčiněno zásahem vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena písemným dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 60 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 5 měsíců, smluvní strany sjednaly oprávnění zhotovitele od této smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o

odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodlením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s platbou faktury déle než 30 dní.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor objednatelem určen.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

5. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 23. 7. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Příloha č.2: Technická specifikace

V Olomouci dne: 16 -08- 2019

Za Objednatele:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Ve Šternberku dne: 16 -08- 2019

Za Zhotovitele:



LIFTMONT CZ, s.r.o.

Ing. Jiří Kvapil

jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 15/2019 Centrum Dominika Kokory p.o., výměna nákladního výtahu na pracovišti Dřevohostice
 Objekt: SO 01 Pracoviště Dřevohostice
 Rozpočet: 01 Výměna výtahu

Zadavatel Olomoucký kraj IČO: 60609460
 Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460
 77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: vybrán ve výběrovém řízení IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			39 912,24
PSV			34 963,52
MON			609 624,24
Vedlejší náklady			14 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			699 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	699 000,00 CZK
Snížená DPH	15 %	104 850,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 803 850,00 CZK

v Šternberku

17. července 2019

Za zhotovitele/

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 329,90	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 666,24	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 200,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 050,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 455,12	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			852,10	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			23 500,00	3
784	Malby	PSV			3 261,92	0
M21	Elektromontáže	MON			8 201,60	1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			12 300,24	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			597 324,00	85
VN	Vedlejší náklady	VN			5 358,88	1
Cena celkem					14 500,00	2
					699 000,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15/2019	Centrum Dominika Kokory p.o., výměna nákladního výťahu na pracovišti Dřevohostice
O: SO 01	Pracoviště Dřevohostice
R: 01	Výměna výťahu

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3							
Svislé a kompletní konstrukce							
1	1310235241R00 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m ² ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	RTS 19/1	RTS 19/1
zazdívka otvoru 150x100mm po řezových pohonech : 1							
zazdívka otvoru 150x100mm po řezových pohonech : 1,00000							
2	2346275115R00 Plizdivky a obezdívky z desek porobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m ²	1,05000	600,00	630,00	RTS 19/1	RTS 19/1
oprava otvoru dveří výťahu : (2,1*0,25)*2							
1,05000							
3	3137314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo sífký 250 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	2,00000	400,00	800,00	RTS 19/1	RTS 19/1
uložení montážního nosníku v horní části výťahové šachty : 2							
2,00000							
4	4317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,01665	8 000,00	99,90	RTS 19/1	RTS 19/1
montážní nosník v horní části výťahové šachty : (1,5*11,1)/1000							
0,01665							
5	5143232211R00 Zazdívka zhlaví jakýmkoliv ohlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm zazdívka vybouraných otvorů pro osazení montážního nosníku v horní části výťahové šachty : 2	kus	2,00000	600,00	1 200,00	RTS 19/1	RTS 19/1
2,00000							
Díl: 61							
Úpravy povrchů vnitřní							
15 666,24							
6	61611421321R00 Oprava vnitřních vápených omítek stropů železobetonových rovných tvánicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m ²	2,16000	600,00	1 296,00	RTS 19/1	RTS 19/1
oprava omítky v šachtě : 1,2*1,8							
2,16000							
7	71612421321R00 Oprava vnitřních vápených omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých oprava omítky v šachtě : (1,2+1,8)*2*7	m ²	37,15120	200,00	7 430,24	RTS 19/1	RTS 19/1
oprava omítky v šachtě : (1,2+1,8)*2*7							
42,00000							
-1,16*2,09)*2							
-4,84880							
8	81612401191R00 Oprava majáků ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² , vápenou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	10,00000	400,00	4 000,00	RTS 19/1	RTS 19/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15/2019	Centrum Dominika Kokory p.o., výměna nákladního výtahu na pracovišti Dřevohostice
O:	SO 01	Pracoviště Dřevohostice
R:	01	Výměna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zpravení 2x prostup pr. 150mm ze šachty do strojovny pro elektrickou a hydraulickou instalaci : (2)*2		4,00000				
		zpravení v šachtě po uložení montážního nosníku 1120 : 2		2,00000				
		zpravení zadivky otvoru 150x100mm po řezových pohonech : 2		2,00000				
		zpravení upraveného stávajícího prostupu 150x100mm po řezových pohonech - nově		2,00000				
		prostup 150x150mm pro odvětrání šachty ventilací mřížkou 150x150mm : 2		2,00000				
91612401391R00		Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv malou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zajištění do 1,5 kPa,	Kus	7,00000	420,00	2 940,00	RTS 19/I	RTS 19/I
		zpravení stěny v místě původního rozvaděče řízení : 1		1,00000				
		zpravení stěn po odstranění původní elektroinstalace na chodbě : 1+1		2,00000				
		zpravení stěny po demontáži potahu stávajícího výtahu včetně ocelových konzol : 1		1,00000				
		zpravení po výměně dveří výtahu : (1,5)*2		3,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
101632451431R00		Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m ² , tloušťky přes 20 do 30 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěného nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),	m ²	3,00000	1 400,00	4 200,00	RTS 19/I	RTS 19/I
		oprava povrchu dojezdové prohlubně šachty : 1		1,00000				
		oprava podlahy po vybourání dveří výtahu : 1+1		2,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách						
111953761133R00		Odvětrání vislé trubami kruhovými PVC průměr 160 x 3,2 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	0,60000	500,00	300,00	RTS 19/I	RTS 19/I
		chránička pro 2x prostup pr. 150mm ze šachty do strojovny pro elektrickou a hydraulickou instalaci : 2*0,3		0,60000				
121953946111R00		Doplňující konstrukce Ozazení ventilčních mřížek bez dodávky ventiláč. mřížky	kus	1,00000	600,00	600,00	RTS 19/I	RTS 19/I
1342972852R		mřížka krycí, čtyřhranná, rozměr 160 x 160 mm; materiál, výplň lahokv., barva základní nátěr, provedení s přírubou rámeč a příchytkami pro osazení do zdi	kus	1,00000	400,00	400,00	RTS 19/I	RTS 19/I
141909	R00	Odvětrání šachty ventilací mřížkou : 1		1,00000				
		Hzs-nezmeritejne stavebni prace	h	5,00000	150,00	750,00	RTS 19/I	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15/2019	Centrum Dominika Kokory p.o., výměna nákladního výtahu na pracovišti Dřevohostice
O: SO 01	Pracoviště Dřevohostice
R: 01	Výměna výtahu

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	drobné pomocné práce a demolice : 5		5,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí				7 455,12		
15 968071125R00	Výšeření nebo zavěšení kovových klídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	200,00	800,00	RTS 19/1	RTS 19/1
	v případě uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, stávající dveře výtahu : (2)*2		4,00000				

16 968072456R00	Vybourání a výmudí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,04000	200,00	1 008,00	RTS 19/1	RTS 19/1
	stávající dveře výtahu : (1,2*2,1)*2		5,04000				

17 973031335R00	Vysektání v chleběm zdvu výkřenků a kapes kapes na jakoukoliv malou vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	200,00	400,00	RTS 19/1	RTS 19/1
	pro uložení montážního nosníku v horní části výtahové šachty : 2		2,00000				

18 971033241R00	Vybourání otvorů ve zdvu chleběm z jakýchkoliv cíhel pálených na jakoukoliv malou vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	RTS 19/1	RTS 19/1
	základován nebo nadzákladován,						

rozšíření stávajícího prostupu 150x100mm po letežových pohonech - nové prostup 150x150mm pro odvětrání šachty ventilací mřížkou 150x150mm : 1							
19 970031160R00	Jádrové vrtní, kruhové prosupy v chleběm zdvu jádrové vrtní, do D 160 mm	m	0,60000	1 500,00	900,00	RTS 19/1	RTS 19/1
	2x prostup pr. 150mm ze šachty do strojovny pro elektrickou a hydraulickou instalaci : 2*0,3		0,60000				

20 978011141R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	2,16000	200,00	432,00	RTS 19/1	RTS 19/1
	oprava omítky v šachtě : 1,2*1,8		2,16000				

21 978013141R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	37,15120	100,00	3 715,12	RTS 19/1	RTS 19/1
	oprava omítky v šachtě : (1,2*1,8)*2*7		42,00000				
	-(1,16*2,09)*2		-4,84880				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				852,10		
----------------	--------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15/2019	Centrum Dominika Kokory p.o., výměna nakladního výtahu na pracovišti Dřevohostice
O: SO 01	Pracoviště Dřevohostice
R: 01	Výměna výtahu

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	899281109R00	Presun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	1,42016	600,00		852,10 RTS 19/1	RTS 19/1

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
23	767-O.K.	Dodávka a montáž ocelových keson v prohlubni šachty proti pronikání vody, rozměr kesonu 1790x1190x750mm	kus	1,00000	15 000,00		15 000,00	Vlastní

dojezdová prohlubně šachty :

24	767-N.V.	Dodávka a montáž nerezová vana pro zachycení případného úniku oleje z agregátů, rozměr vany 400x1700x100mm	kus	1,00000	8 000,00		8 000,00	Vlastní
----	----------	--	-----	---------	----------	--	----------	---------

keson proti pronikání vody - svařeny na místě : 1

nerezová vana pro zajištění případného úniku oleje z hydraulického agregátu : 1
Presun hmot pro kovové slávební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

25	998767202R00		%	1,00000	500,00		500,00	RTS 19/1
----	--------------	--	---	---------	--------	--	--------	----------

místnost strojovny :

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
26	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	2,40000	300,00		720,00	RTS 19/1

oprava podlahy po vybourání dveří výtahu : (0,6+0,6)*2

27	771473001R00	Rezáni dlaždic pro soklíky	m	2,40000				
----	--------------	----------------------------	---	---------	--	--	--	--

oprava podlahy po vybourání dveří výtahu : (0,6+0,6)*2

28	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,08000	200,00		216,00	RTS 19/1
----	--------------	---	----	---------	--------	--	--------	----------

oprava podlahy po vybourání dveří výtahu : (1,2*0,45)*2

29	771579791R00	Připínavky k podlahám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	1,08000	200,00		216,00	RTS 19/1
----	--------------	--	----	---------	--------	--	--------	----------

oprava podlahy po vybourání dveří výtahu : (1,2*0,45)*2

30	697642030R	dlažba keramická s = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný, pro interier i exteriér	m2	1,41240	800,00		1 129,92	RTS 19/1
----	------------	--	----	---------	--------	--	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15/2019	Centrum Dominika Kokory p.o., výměna nákladního výtahu na pracovišti Dřevohostice
O: SO 01	Pracoviště Dřevohostice
R: 01	Výměna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	998771202R00	oprava podlahy po vybourání dveří výtahu : (1,2*0,45)*2		1,08000				
		(0,6+0,6)*2*0,1		0,24000				
		Mezisoučet		1,22000				
		prořez 7% : 1,32*0,07		0,09240				
		Mezisoučet		0,19240				
31	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%				500,00 RTS 19/ I	RTS 19/ I
		50 m vodorovně		1,00000	500,00			
Díl: 784								
		Malby				8 201,60		
32	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah , včetně papírové lepenky	m2	20,00000	80,00	1 600,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		20		20,00000				
33	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů , včetně dodávký fólie tl. 0,04 mm	m2	10,00000	80,00	800,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		10		10,00000				
34	784131101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	72,52000	40,00	2 900,80	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		šachta výtahu : (1,2*1,8)*2*7		42,00000				
		-1(1*2)*2		-4,00000				
		strojovna : (2*1,85)*2*2,7-(0,8*2)		19,19000				
		chodba 1,PP : (2,3)*2,7+(1,1+2,1)*2*0,3		7,80000				
		-1(1,1*2,1)		-2,31000				
		chodba 1,NP : (0,5+2+2,3)*2,7+(1,1+2,1)*2*0,3		14,55000				
		-1(1,1*2,1)-(1,2)*2		-4,71000				
35	784135212R00	Malby z malířských směsí oteřuvadlných , bělost 89 %, dvojnásobné	m2	72,52000	40,00	2 900,80	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		šachta výtahu : (1,2*1,8)*2*7		42,00000				
		-1(1*2)*2		-4,00000				
		strojovna : (2*1,85)*2*2,7-(0,8*2)		19,19000				
		chodba 1,PP : (2,3)*2,7+(1,1+2,1)*2*0,3		7,80000				
		-1(1,1*2,1)		-2,31000				
		chodba 1,NP : (0,5+2+2,3)*2,7+(1,1+2,1)*2*0,3		14,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15/2019	Centrum Dominika Kokory p.o., výměna nákladního výtahu na pracovišti Dřevohostice
O:	SO 01	Pracoviště Dřevohostice
R:	01	Výměna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
- (1,1*2,1)-(1,2*2)								
Díl: M21 Elektromotáž								
36	M21-S01	Demontáž stávající elektroinstalace		4,00000	300,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
... zrušení stávajícího výtahového rozvaděče včetně veškerých rozvodů elektro a plastových listů :								
37	M21-V.J	Výměna stávajícího jističe v domovním rozvaděči	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
... stávající jistič B25/3 v domovním rozvaděči se vymění za nový jistič D25/3 :								
kompletní provedení : 1								
38	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	16,00000	200,00	3 200,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
výměna hlavního přívodu výtahu za nový : 16								
39	222260603R00	Lišta vkládací 20x20, na uchyt body, zavěšování	m	16,00000	80,00	1 280,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
výměna hlavního přívodu výtahu za nový : 16								
40	34572171R	Lišta elektroinstalací hranatá; mat. PVC samozhášivá; Š x V 20 x 10 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot. rozsah -5 až 60 °C	m	9,00000	80,00	720,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
výměna hlavního přívodu výtahu za nový : 9								
41	M21-SV1	Posílení zdroje stávajícího osvětlení na chodbách před dveřmi do výtahu	kus	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
... tak, aby byla zajištěna minimální intenzita osvětlení 50lx před prahem dveří (výměna stávajícího zdroje za silnější ve stávajících svítidlech) :								
... počet svítidel : 2								
42	M21-SV2	Výměna stávajícího osvětlení v místnosti strojovny za nové svítidlo LED	kus	2,00000	500,24	500,24	Vlastní	Indiv
výměna stávajícího osvětlení v místnosti strojovny za nové svítidlo LED :								
... demontáž stávajícího zářivkového svítidla :								
... dodávka a montáž nového svítidla LED včetně zdroje :								
... intenzita osvětlení minimálně 200Lx :								
stropní svítidlo ve strojovně : 1								
43	910 R00	Hřez - predbezne obhlídky a revize	h	4,00000	300,00	1 200,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: IM33 Montáž dopravních zařízení a vah-výtahy								
						597 324,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 15/2019	Centrum Dominika Kokory p.o., výměna nákladního výtahu na pracovišti Dřevohostice
O: SO 01	Pracoviště Dřevohostice
R: 01	Výměna výtahu

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44 IM33-DMTZ	Demontáž stávajícího nevyhovujícího nákladního výtahu včetně příslušenství, odvoz a likvidace	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
stávající výtah již nevyhovuje bezpečnostním a provozním standardům :							
... demontáž stávajícího nákladního výtahu :							
... vybourání závaží výtahu (betonová protiváha cca 0,7tuny), dosedů, podstavce pro stroj :							
... demontáž stávajícího pohonu výtahu včetně ocelových konzol :							
... vybourání-odřezání nosníků stroje v 1.NP :							
... vybourání-odřezání ocelových nosníků původních převáděcích kladek v horní části šachty :							
... včetně lešení pro demontáž (dovoz, montáž, náklady na pronájem, demontáž, odvoz) :							
kompletní demontáž odvoz a likvidace : 1							
45 IM33-HYDR.V.	Dodávka a montáž hydraulický nákladní výtah HNN - 5000/29 - 2/2 -R/C10V	soubor	1,00000	579 324,00	579 324,00	Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž výtahu :							
součástí dodávky bude doprava, projektová dokumentace technologické části a kompletní zkouška výtahu :							
dále součástí dodávky a montáže bude hydraulická centrála a rozváděč, vhodný žebřík pro přístup do prohlubně, hlavní vypínač s příslušným jističem 20 [A], uzamykací knoflík ve vypnuté poloze, osvětlení šachty a zásuvka pro ruční nářadí v šachtě :							
dále součástí dodávky bude lešení pro montáž výtahu (dovoz, montáž, náklady na pronájem, demontáž, odvoz) :							
... hydraulický nákladní výtah HNN - 5000/29 - 2/2 -R/C10V se zakázanou dopravou osob, s nepřímým pohonem, kabina bez kabinových dveří, odolný proti vandalům - stupeň ochrany "0" :							
... druh výtahu - A01 :							
... třída výtahu - II :							
... dle normy - ČSN EN 81-31 :							
... nosnost výtahu - 500kg :							
... počet osob - 0 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15/2019	Centrum Dominika Kokory p.o., výměna nákladního výřahu na pracovišti Dřevohostice
O:	SO 01	Pracoviště Dřevohostice
R:	01	Výměna výřahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

... počet stanic - 2 :

... počet nástupišť 2, neprokládací :

... dopravní zdvih - 2,92m :

... jmenovitá rychlost - 0,29m/s :

... pohon výřahu - hydraulický, nepřímý :

... agregát - 93/E-2DS, 55l/min, 35bar :

... hydromotor-píst - 90x5 - 17*10mm :

... výkon motoru - 4,4kW :

... lanový převod - 2:1, lana 3x10mm po 12,5m :

... strojovna - plechová skříň agregátu vedle šachty (š 760 x hl.360 x v.2100mm) - součást dodávky výřahu :

... kabina výřahu - rozměr 1150x1050x2100mm, povrchová úprava komaxit :

... vybavení kabiny výřahu - protinárazové listy, okapová lišta v provedení nerez, podlaha s protiskluzovým povrchem Altko, osvětlení - LED - diodové spoty, světelná závora celoplošná :

... řízení - jednoduché, tlačítkové - 2 stanice :

... vnější řízení ve stanicích - ovládače ve štičku v provedení nerez, přivolání a odeslání z každé stanice do každé stanice, signalizace obsazeno (v jízdě), signalizace klec ve stanicí :

... dveře šachetní - 1000x2000mm, ruční dvoudílné, povrchová úprava komaxit :

... požární odolnost - bez požární odolnosti, provedení DP1 :

... dveře kabinové - bez dveří, vstup jistič celoplošnou světelnou závorou :

dodávka a montáž : 1

1,00000

Díl: Dg6 Přesuny suti a vybouraných hmot

46	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,86433	500,00	5 358,88	432,17	RTS 19/1	RTS 19/1
47	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,86433	500,00		432,17	RTS 19/1	RTS 19/1
48	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,10068	300,00		3 630,20	RTS 19/1	RTS 19/1
49	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,86433	500,00		432,17	RTS 19/1	RTS 19/1


Položkový soupis prací a dodávek

S:	15/2019	Centrum Dominika Kokory p.o., výměna nákladního výtahu na pracovišti Dřevohostice
O:	SO 01	Pracoviště Dřevohostice
R:	01	Výměna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suť	t	0,86433	500,00	432,17	RTS 19/1	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 500,00		
51	005124010R	Koordináční činnost						
52	00524 R	Dokumentace skutečného provedení - 2x	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 19/1	Indiv
53	00525 R	Zařízení staveniště + provoz + odsínění	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/1	Indiv
			Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 19/1	Indiv
	Celkem					699 000,00		

ODKAZY S ČÍSLEM ČLÁNKU SE ROZUMÍ DLE ČSN EN 81-31

TŘÍDA / DRUH VÝTAHU	I / A10	TYP	HNN – HYDRAULICKÝ NÁKLADNÍ VÝTAH
NOSNOST [kg] / OSOB [1]	500 / –	STANIC / NÁSTUPIŠŤ	2/2
ZDVIH [m]	2,92	RYCHLOST [m/s]	0,29
PROSTŘEDÍ Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 tab. ZA.1. – normální. TEPLOTA +5 až +40°			
SCHEMA ELEKTROINSTALACE	VRH3-D		
ŘÍZENÍ VÝTAHU	JEDNODUCHÉ TLAČÍTKOVÉ – 2 STANICE		
POHON-HYDRAUL. AGREGÁT	S.E.H. 93/E-2DS, NÁDRŽ 93/01/SL 55 [l/min], 35 [bar]		
VÁLEC/ PÍST/ BEZP. VENTIL	S.E.H. Ø133x4,5 / Ø90x5 -1710 / 1 1/4"		
NOSNÉ PROSTŘEDKY	3 LANA Ø10 [mm] – 12,5 [m]		
VÝKON POHONU [kW]	4,4	NAP. SOUSTAVA	TN-C (TN-S)
JMENOVITÝ PROUD [A]	9,8	NAPÁJENÍ [V]	3 x 400
ZÁBĚROVÝ PROUD [A]	37 start $\gamma-\Delta$	JIŠTĚNÍ VE HLAVNÍM VYP: 20 [A]	
ŠACHETNÍ DVEŘE	RUČNÍ DVOUDÍLNÉ 1000x2000mm		EW –
KABINOVÉ DVEŘE	–		

ZATÍŽENÍ OD VÝTAHOVÝCH ČÁSTÍ	Fx	Fy	Fp1	Fp2	Fp3
	± 2450	520	10900	42000	12400
Fp1 – POD KAŽDÝM VODÍTKEM Fp2 – POD KAŽDÝM NÁRAZNÍKEM Fp3 – POD VÁLCEM					
PODLE PROVOZNÍHO STAVU PŮSOBÍ VŽDY JEN JEDNY ZE SIL Fp1, Fp2, Fp3.					

ZMĚNY				
	Označ.	Popis	Datum	Vyprac. Schválil

Investor:	Rozřítko :	Kopie číslo :
Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc ČESKÁ REPUBLIKA		

Vypracoval : Radka Páclíková	Dodavatel: PLANPROJEKT – Ing. Radek Štěpánek Bezuchov 27, 753 54	
Odpov. proj. : Ing. Radek Štěpánek		
Měřítko : 1 : 20	Dat.zprac. : 26.3.2019	
Formát : 9 x A4	List/listů : 1 / 5	
Název akce: Centrum Domonika Kokory, příspěvková organizace – Výměna nákladního výtahu na pracovišti Dřevohostice		č.zakázky: 04-01-19 výr. číslo:
Název (Označení) HYDRAULICKÝ NÁKLADNÍ VÝTAH HNN-500/0,29-4/4-R/C10/V		