Změnový list č. 4 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: I8/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2, km 0,000 - 3,350 **Registrační číslo projektu:**

Díly a zděnkovýtky, VORP - MJ 'M1, M2 'M3 '- VÝKAZ VÝMĚR													**723 085,82**
poř. číslo	důvod změny	číslo stavby se stavebním deníkem, kde je změna zaznamena	hlavní položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cenář. náklady jednotlivo Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
3			113307382	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	104,249	104,249	48,700	0,00	5 079,07	5 079,07
2			113307383	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,000	110,540	110,54	95,300	0,00	10 534,46	10 534,46
20			271537511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem nepropustného tř. C 20/25	m3	0,000	32,904	32,90	2 740,000	0,00	90 815,04	90 815,04
22			451387777	Podklad nebo lože pod dlažbu (jiné dlažby) Připlatek k ceníku ze ručních dělicích i zapuštěných 10mm finišérky podkladu nebo lože přes 50 mm z cementové malty	m2	0,000	251,870	251,87	24,600	0,00	8 620,82	8 620,82
30			560355511.R0	Uváděcí, zaměřovací a vytýčí stavební práce	m	60,960	313,380	252,42	85,900	5 236,46	26 919,34	21 682,88
14			564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, tloušťka po zhutnění tl. 80 mm	m2	0,000	6,800	6,80	66,600	0,00	451,52	451,52
15			564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, tloušťka po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,000	34,980	30,98	95,200	381,20	3 331,59	2 952,39
16			564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, tloušťka po zhutnění tl. 250 mm	m2	37 862,880	38 017,080	154,20	110,000	4 369 181,20	4 371 961,90	2 780,70
21			591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beranidlem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných v kamenu, do lože z cementové malty	m2	0,000	211,970	211,97	592,000	0,00	125 486,24	125 486,24
17			596215210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s tvarem z kamenné klínového nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a dvojím hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro obrubníky do 50 m2	m2	9,270	39,270	30,00	295,000	2 439,65	11 578,75	9 139,10
26			914231111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	30,000	32,000	2,00	135,800	4 074,00	4 345,60	271,60
29			914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	27,000	29,000	2,00	253,000	6 831,00	7 337,00	506,00
9			916511122	Osazení silničního obrubníku z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou z drobných kostek a boční zpětnou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého	m	0,000	252,420	252,42	102,000	0,00	25 746,84	25 746,84
6			916231213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stupatého a boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého lože značky	m	87,663	155,853	67,97	240,000	21 091,92	37 404,72	16 312,80
7			916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stupatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	193,320	193,32	215,000	0,00	41 563,80	41 563,80
9			919881121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaždicích Svedení z betonu monolitního tř. C*, 16/20	m2	4,201	12,210	8,02	2 314,000	9 806,81	28 556,72	18 749,90
1	vlv. příčka	vlv. příčka	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	51,662	374,312	322,65	114,000	5 915,30	31 408,72	25 493,42
4			997221550.00	Vodorovná doprava suti ze vyplých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	1 211,329	1 276,506	65,18	50,000	60 566,45	63 825,25	3 258,80
5			997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenivo zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 211,329	1 241,574	30,24	102,000	123 797,82	126 888,86	3 091,04
10			998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 967,044	6 196,080	199,04	5,900	35 205,56	36 379,87	1 174,31
11			59017098	obrubník betonový silničový přírodní 100x15x25x50 cm	m	47,543	108,143	61,60	90,000	4 277,40	9 677,46	5 574,82
12			59017039	obrubník betonový silničový přírodní vnější 78 x 15x25 x 25cm	m	2,034	8,404	6,37	215,300	437,92	1 809,38	1 371,46
13			59238107	krajník kamenný žulový silniční 100x200x300-800mm	m	0,000	193,320	193,32	343,000	0,00	66 502,08	66 502,08
28			915331119.CP	Svodítko vlečkové tvaru písmene T	m2	0,000	30,000	30,00	720,000	0,00	21 627,20	21 627,20
18			59245018	dlažba zámková tloušťka 200 mm přírodní	m2	0,000	39,203	39,20	232,000	0,00	9 094,64	9 094,64
19			59245227.00	dlažba zámková betonová pro nevidomé barevná provedení - červená	m2	8,353	10,607	2,25	165,000	1 549,48	2 023,25	473,77
24			915611111	Vodorovné dopravní značení stříkaným barvou	m2	0,000	338,208	338,21	350,000	0,00	118 914,95	118 914,95
25			916561111	Osazení pod dopravní značky Zn 60 - 360	kus	27,000	29,000	2,00	502,000	13 554,00	14 558,02	1 004,02
27			40448002	značka dopravní svislá nefiksní fólie tř. 1 A prosta 700x700mm	kus	0,000	2,000	2,00	807,000	0,00	1 614,00	1 614,00
7			113307382	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	91,590	91,59	60,200	0,00	4 911,72	4 911,72
11			564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm		0,000	37,208	37,21	71,400	0,00	2 656,65	2 656,65
8			560355511.R0	Uváděcí, zaměřovací a vytýčí stavební práce	m	6,570	98,300	91,73	86,000	564,90	7 584,97	7 020,07
2			916511122	Osazení silničního obrubníku z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou z drobných kostek a boční zpětnou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého	m	0,000	91,730	91,73	102,000	0,00	8 336,46	8 336,46
3			916531213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stupatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého lože značky	m	58,190	139,920	81,73	240,000	13 965,60	33 580,80	19 615,20
3			919881121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaždicích Svedení z betonu monolitního tř. C*, 16/20	m2	3,661	5,943	2,28	2 314,000	8 149,39	13 873,34	5 723,95
12			916121211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 300 do 600 mm	m	0,000	36,840	36,84	346,900	0,00	12 779,80	12 779,80
8			997221550.00	Vodorovná doprava suti ze vyplých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	267,206	290,867	23,66	50,000	13 360,38	14 543,35	1 183,05
9			997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenivo zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	267,206	290,867	23,66	101,200	27 041,25	29 435,74	2 394,49
10			998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	163,950	218,040	24,11	6,900	1 144,31	1 286,55	142,25
4			59017098	obrubník betonový silniční 100x15/12x50 cm	kus	58,772	140,602	81,83	90,000	5 318,87	12 715,43	7 396,57
26			915331209.CP	Svodítko vlečkové tvaru písmene T	m2	0,000	10,000	10,00	720,000	0,00	7 002,80	7 002,80
13			55227202	Betonový decorativní vibrolisovaný pro pouličnímu odvodnění 8 x 33 x 15/16 cm	kus	0,000	112,752	112,75	43,000	0,00	4 904,76	4 904,76
Rozdíl oproti SoD Kč:												**723 085,82**

Díly a zděnkovýtky, VORP - MJ 'M1, M2 'M3 '- VÝKAZ VÝMĚR													**- 349 163,73**
poř. číslo	důvod změny	číslo stavby se stavebním deníkem, kde je změna zaznamena	hlavní položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cenář. náklady jednotlivo Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
15			181351132	Založení trávníku na ploše přes 1000 m2 výsevem směsi zatažení parkovačky na sadu přes 1 000 do 2	m2	10 495,33	10 415,97	-91,45	19,0	199 139,07	195 075,89	-1 063,77
16			142351132	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, v tlušťce přes 100 do 150 mm	m2	10 495,33	10 415,97	-91,45	35,0	1 195 195,55	1 193 125,38	-1 913,07
1			565152121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednědrobné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v ploše tlšhy přes 3 do do zhutnění tl 80 mm	m2	25 142,34	24 983,36	-158,98	2,00	5 732 459,57	5 696 681,28	-35 270,24
5			569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm	m2	2 958,29	2 911,67	-46,22	1,00	535 023,32	533 635,92	-1 967,78
6			577221187	Podkladní spojovací PE bitá postupným nanášením z asfaltu modifikovaného v množství 4,50 kg/m2	m2	29 797,00	28 386,27	-981,73	4,00	233 043,60	231 736,06	-1 713,97
3			577215432	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v ploše tlšhy přes 3 do na zhutnění tl. 60 mm	m2	23 698,94	23 364,29	-322,65	29,0	8 282 298,22	8 223 739,37	-58 558,85
8			577155432	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v ploše tlšhy přes 3 do na zhutnění tl. 60 mm	m2	23 624,68	23 465,98	-158,68	33,0	7 976 398,84	7 925 847,90	-51 541,92
19			914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4	3	-1	325	1 300,00	975	-325,00
17			914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	27	26	-1	253	6 831,00	6 578,00	-253,00
23			916231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem plochosty dle zkoušky, Bílá - symboly nebo šipky dopravního	m2	145,393	140,023	-5,33	323	46 990,27	45 567,26	-3 022,92
18			916241111	Přechodové pro odstranění značení stříkaním barvou nebo prostředkem v odlišném barevném tónu, symboly, nápisy	m2	145,393	140,023	-5,33	26,0	3 672,79	3 754,61	-248,18
4			916121212	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových desek jakékoliv šířky přes 800 do 1 000 mm	m2	3 123,47	3 136,91	-6,56	320	1 000 695,84	1 004 223,39	-3 560,96
2			916111711	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 300 do 600 mm	m	2 903,83	2 896,27	-8,56	238	564 903,88	562 883,72	-2 020,16
3			59227720	Zídka betonový decorativní vibrolisovaný pro pouličnímu odvodnění 8 x 33 x 15/16 cm	kus	12 294,19	12 257,96	-36,2	63,7	1 026 672,00	1 023 479,42	-2 192,58
20			69227720.CP	deska přechod betonový decorativní vibrolisovaný pro pouličnímu odvodnění 40 x 40 x 40	kus	18 311,65	18 285,45	-52,4	70	1 281 815,50	1 281 261,40	-3 667,66
21			915213	zemní práce kopání kanálu - ručním	kg	331,729	333,287	1,56	50,0	16 214,10	16 297,61	-120,51
22			45240105	sloupek do 40 - 350	kus	27	26	-1	550	14 850,00	14 300,00	-550,00
23			45240020	značka dopravní svislá nefiksní AL 3M 700x 700 mm	kus	4	3	-1	4 000,00	16 000,00	12 000,00	-4 000,00
14			181351132	Založení trávníku na ploše přes 1000 m2 výsevem směsi zatažení parkovačky na sadu přes 1 000 do 2	m2	1 622,10	1 538,72	-83,38	19,0	32 279,87	30 609,91	-11 609,36
13			182301132	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, v tlušťce přes 100 do 150 mm	m2	1 622,10	1 538,72	-83,38	35,0	58 233,53	57 282,01	-20 943,52
9			27153511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepropustného tř. C 12/15	m3	2,18	0	-2,18	2 490,00	5 428,40	0	-5 428,40
10			451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (jiné dlažby) v ploše souvislé nebo ve pásu do 15 m, tloušťky od 80 do 100 mm z betonu prostého	m2	48,4	4,69	-43,71	151	7 326,40	642,65	-6 683,75
11			451387777	Podklad nebo lože pod dlažbu (jiné dlažby) Připlatek k ceníku za ztížení jakékoliv nebo lože pod dlažbu ve ztížených podmínkách v ploše přes 50 m2 do 100 mm	m2	48,4	4,69	-43,71	7,90	384,20	34,52	-321,71
4			564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	55	43,51	-11,49	70,0	7 665,00	3 232,70	-4 348,30
5			569851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8	43,78	35,78	109	864	4 873,24	-7 536,24
6			569851811	Ztužení zemních vrstev kamenivem drceným, plošnou tkaniny se	m3	33	11,497	-21,5	312	10 992,00	3 615,06	-7 379,94
7			596215111	Dlažba velká (dlaždice z betonu kamene betonu) upravená zpevněná - vyplněná cementovou malbu ve délce tl. do 200 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	48,4	4,69	-43,71	620	30 008,00	29 252,40	-35 448,81
8			596622111	Vyplnění spár dlažby (jiného) z betonu kamene v plochách nebo ploše jednotlivě tlouštky cementovou malbou ve zatřetím	m2	48,4	4,69	-43,71	220	10 692,00	1 004,29	-9 834,75
2			911121111	Montáž zábrany zvetrvalého přechodného svislé do betonového podkladu	m	7,8	0	-7,8	713	5 561,40	0	-5 561,40
18			912231111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou jakéhoje ochranu bez betonového nárazu nárazu	kus	23	13	-10	298	6 854,00	3 874,00	-2 680,00
1			919511121	Čelo propustku dlažbě lomy z betonu prostého bez zvláštních nároků na provedení, pro propustek z trub DN 800 do 1 000 mm	kus	2	0	-2	24 500,00	49 000,00	0	-49 000,00
17			915331209.CP	Svodítko vlečkové	m	7,8	0	-7,8	880	7 664,00	0	-7 664,00
24			915331209.CP	Nátěr dopravní značení na betonu, silniční barvou a montáž	m2	60,489	26,189	-34,3	920	62 494,40	24 093,80	-38 400,60
25			915213	zemní práce kopání kanálu - ručním	kg	20,593	20,068	-0,52	50,0	1 007,00	1 003,40	-3 315,57
26			45240108	sloupek ocelové pozinové s ekrouhlenou tlačí konkrety	kus	23	13	-10	175	4 025,00	2 275,00	-1 750,00
Rozdíl oproti SoD Kč:												**-349 163,73**

Zhotovitel/dodavatel:		
Jméno	podpis	datum
STRABAG a.s.		
Schválil:		
Jméno, funkce TSP		
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.		
Zhotovitel/dodavatel		
Jméno	podpis	datum
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.		
Zhotovitel/dodavatel		
Jméno	podpis	datum
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.		
Jméno finanční manažer SMP/SRC		
Jméno	podpis	datum
Schválil:	podpis	datum