

## Změnový list č. 3 - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2, km 0,000 - 3,350 |                    | Registrační číslo projektu: <b>913 796,37</b>                                  |              |  |             |                     |                   |                   |                        |                         |                       |                        |
|--|--------------------|--|--------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Číslo a název objektu: VCP1 - SO 101 - Hlavní trasa                            |                    |  |              |  |             |                     |                   |                   |                        |                         |                       |                        |
| poř. číslo pol.  | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena                        | kód položky  | popis položky  | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdílné množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč |
| 95   |                    |  | 10310000.DP  | Nákup materiálu pro násyp z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, včetně dopravy a složení  | m3          | 1 243,82            | 1 806,62          | 562,80            | 289,00                 | 359 463,98              | 522 113,18            | 162 649,20             |
|  |                    |  | 10310099.DP  | Nákup vhodné zeminy do násypu, včetně dopravy a složení  | m3          | 4 622,340           | 5 397,580         | 775,24            | 193,80                 | 895 809,49              | 1 046 051,00          | 150 241,51             |
| 96   |                    | SD SO 801: 9.4.2018; 22.5.2018; 23.5.2018; SD SO 101: 18.12.2018; 6.3.2019     | 171101103    | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS | m3          | 5 910,360           | 7 248,400         | 1338,04           | 92,40                  | 546 117,26              | 669 752,16            | 123 634,90             |
| 18   | 4.3.2019           | SD SO 101: 15.10.2018; 18.10.2018; 23.10.2018; 8.11.2018; 26.11.2018; 6.3.2019 | 122302204    | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m3   | m3          | 48 448,660          | 49 418,440        | 969,78            | 17,40                  | 843 006,68              | 859 880,86            | 16 874,17              |
| 19   |                    |  | 122302209    | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4   | m3          | 48 448,660          | 49 418,440        | 969,78            | 7,50                   | 363 364,95              | 370 638,30            | 7 273,35               |
| 33   |                    |  | 171201211    | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)  | t           | 92 650,365          | 94 492,947        | 1842,58           | 25,30                  | 2 344 054,23            | 2 390 671,56          | 46 617,32              |
| 89   |                    |  | 564681110.DP | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 300 mm  | m2          | 78 070,390          | 81 302,990        | 3232,60           | 112,30                 | 8 767 304,80            | 9 130 325,78          | 363 020,98             |
| 29   |                    |  | 162701110    | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením   | t           | 92 650,365          | 94 492,947        | 1842,58           | 23,60                  | 2 186 548,61            | 2 230 033,55          | 43 484,94              |
| <b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>  |                    |  |              |  |             |                     |                   |                   |                        |                         |                       | <b>913 796,37</b>      |

**Zhotovitel/dodavatel:**

|               |        |       |
|---------------|--------|-------|
| jméno         | podpis | datum |
| STRABAG a.s., |        |       |

**Schválil:**

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| Inženýr stavby/TDI                             | podpis  | datum  |
| SAMSON PRAHA, spol. s r.o.,                    |         |        |
| projektant/AD                                  |         |        |
| D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.,                 |         |        |
| zadavatel/objednatel                           |         |        |
| Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. , |         |        |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:               | podpis: | datum: |
| Schválil:                                      | podpis: | datum: |