

Změnový list č. 4 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2, km 0,000 - 3,350				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCP1 - SO 101, SO 103						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3		113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm			
2		113107183	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm			
20		273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25			
22		451459777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10mm tloušťky podkladu nebo lože přes 50 mm z cementové malty			
32		564000001.DP	Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry			
14		564821111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm			
15		564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm			
16		564871111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm			
21		591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty			
17		596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2			
26		914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly			
24		914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu			
8		916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky			
6		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky			
7		916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		Změna vyvolaná podáním žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2, km 0,000-3,350, doplnění chodníku pro pěší a místa pro přecházení v km 0,635“ městem Hrádek. Požadavek města na zajištění přístupové trasy pro pěší z města Hrádek do lokality přírodního parku Kamínky byl řešen na kontrolních dnech stavby. Pro napojení s městem je v současnosti využívána stávající účelová komunikace, která je dotčena stavbou III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek úsek 2, km 0,000 - 3,350 v	
9		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20			
1		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	výstavba ochraného ostrůvku v místě přecházení		

4	997221550.DP	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	v km 0,635 a stím související stavební úpravy	konkrétně - hrábek úsek 2, km 0,600 - 0,600, v rámci které nebylo převádění pěší dopravy přes obchvat z pohledu dnešních potřeb a způsobu užívání odpovídajícím způsobem řešeno. Dále v době přípravy projektu byl požadavek na zřízení odbočovacího pruhu do plánované průmyslové zóny. Změna územního plánu umožnila návrh stavby chodníků tak, že mohlo dojít ke zrušení odbočovacího pruhu a v tomto místě zřízení ochranného ostrůvku jako součást místa pro přecházení. Další vyvolanou změnou je potřeba osazení obrubníků podél komunikace.
5	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504		
33	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m		
10	59217034	jakékoliv délky objektu obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm		
11	59217035	obrubník betonový obloukový přírodní vnější 78 x 15/12 x 25cm		
12	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm		
13	58381009.DP	kostka dlažební žula vel. 12		
18	59245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní		
19	59245007.DP	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná		
23	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10		
25	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn 60 - 350		
27	40445572	značka dopravní svislá reflexní folie tř. 1 Al prolis D500mm		
7	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		
11	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm		
6	564000001.DP	Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry		
2	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky		
1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky		
3	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20		
12	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm		
8	997221550.DP	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením		
9	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504		
10	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m		
4	59217034	jakékoliv délky objektu obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm		
5	58381009.DP	kostka dlažební žula vel. 12		
13	592277230	žlab betonový dvourstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 59/66,9		

* může být doloženo na samostatném listu