



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138  
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 33

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
33	19.8.2019 - 30.9.2019	1101 Bakov nad Jizerou - Jedlová	Oprava propustku v km 43,471

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 19.8.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**

**Dílní objednávka č. 33 Oprava propustku v km 43,471**

**Traťový úsek: Bakov n/J - Jedlová**

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Česká Lípa

Č.	Uživatel elské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
<b>1 Zemní práce</b>					
1	68	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,168
2	54	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,168
3	55	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,360
4	56	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,680
5	57	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,800
6	58	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,680
7	60	174111211	Zásyp sypaninou se ztuhnutím do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	1,680
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>					
8	104	423951111	Dočasné konstrukce trémové ze dřeva hraněného - zřízení	m3	0,363
9	105	423952111	Dočasné konstrukce trémové ze dřeva hraněného - odstranění	m3	0,243
<b>5 Komunikace pozemní</b>					
10	118	511532111	Kolejové lože se ztuhnutím z kameniva hrubého drceného	m3	0,640
11		544145111	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu	kus	2,000
12		544995193	Příplatek za ztlížení podbíjení pražců při překážce po obou stranách	kus	2,000
13	165	5909032020.R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	hod	0,200
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>					
14	348	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	65,400
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
15	197	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,400
16	202	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,200
17	281	953943114	Osazování výrobků do 30 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	6,000
18	279	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000
19	280	973042251	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000
20	247	985223210	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,600
21	256	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	0,270
<b>99 Přesun hmot a manipulace se suti</b>					
22	302	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,600
23	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,600
24	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	32,000
25	295	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,600
26	296	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,600
27	297	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	1,600
28	298	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	32,000

29	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,742
30	299	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,600
31	300	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	1,600
32	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2,510
33	292	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	25,100

**D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč**

34	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
35	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
36	381	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
37	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
38	380	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

**D4 Materiály**

39	401	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	65,400
40	401	133317541.R	dřevěné hranoly	m3	0,120

**N01 Nepojmenovaný díl**

41	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	80,000
----	-----	-----------	--	-----	--------

**Celkem**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 371956

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1821215b-2f3e-42cc-861b-857458178b78

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.08.2019 10:14:00



3261d3c8-c44b-49fe-82b1-9b8bf8f1fa90