

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Orlová - Školní 882 - tělocvična

Objekt: el - výměna svítidel v tělocvičně

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Datum: 15. 6. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 988,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 645,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 842,80

1	K	612325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách	kus	36,000		
2	K	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách	kus	36,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdíva z cihel	kus	24,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

D 997 Přesun sutě

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 10km	t	0,200		
6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,200		

D PSV Práce a dodávky PSV 180 912,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 175 196,90

7	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s vřetkem	m	12,000		
8	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m	12,000		
9	K	741120541	Montáž šňůra Cu těžká do 2,5 mm ² do 7 žil uložená volně (CGTG)	m	18,000		
10	M	34143276	šňůra s Cu jádrem stíněná 3x2,50mm ²	m	18,000		
11	K	741130115	Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm ² se zapojením	kus	24,000		
12	K	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	2,000		
13	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika C 16A	kus	2,000		
14	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslovénástěnné reflektor	kus	12,000		
15	M	358001R	LED svítidlo GULO L 60 27k6840+clona, 27573/21465lm, 230W	ks	12,000		
16	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		
17	M	345R1	drobný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000		
18	K	HZS2	Zjišťování stávajícího stavu a koordinace s ostatními profesemi	nh	8,000		
19	K	M - PC11	Vypůjčení lešení	den	5,000		
20	K	M - PC12	Demontáž a montáž pojízdného lešení do výše 6m	nh	8,000		

D 741-b Demontáže

21	K	741372801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj bez zachování funkčnosti	kus	12,000		
22	K	741PC1	Ostatní demontáže, (jističe, kabely, lišty, odpojování a pod.)	nh	16,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 270,00

23	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000		
----	---	---------	--	-----	--------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 160,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 700,00

24	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN3			Zařízení staveniště				2 100,00
25	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1		2 100,00
D VRN4			Inženýrská činnost				2 360,00
26	K	045203000	Kompletační činnost	hod			2 360,00