

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019_029 ZUŠ Palackého 146 - oprava učebny

Objekt: 01 Oprava prostor vytv. učebny

Rozpočet: 01 Stavební řešení - celkový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o. IČO: 28334043
 Vinohradská 1113/78 DIČ: CZ28334043
 61800 Brno

Vypracoval: Dušan Smrček

Rozpis ceny	Celkem
HSV	155 932,17
PSV	242 002,98
MON	13 847,11
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	411 782,26

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	411 782,26 CZK
Základní DPH	21 %	86 474,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **498 256,53 CZK**

v Brně

dne

28.7.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 192,14	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 448,38	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			36 979,51	9
64	Výplně otvorů	HSV			6 302,52	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 998,83	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 010,73	2
711	Izolace proti vodě	PSV			27 345,82	7
720	Zdravotechnická instalace	PSV			37 223,76	9
735	Otopná tělesa	PSV			3 440,76	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 014,56	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 607,36	3
776	Podlahy povlakové	PSV			70 399,03	17
781	Obklady keramické	PSV			39 320,53	10
783	Nátěry	PSV			4 674,78	1
784	Malby	PSV			32 976,38	8
M21	Elektromontáže	MON			13 847,11	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			43 000,06	10
Cena celkem					411 782,26	100

Položkový rozpočet

S:	2019_029	ZUŠ Palackého 146 - oprava učebny
O:	01	Oprava prostor výt. učebny
R:	01	Stavební řešení - celkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 192,14
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou okno : 0,9*0,9*0,1	m3	0,08100	5 420,00	439,02
				0,08000		
2	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou po dveřích : 0,1*1*2,1+0,15*1*2,1	m3	0,52500	5 130,00	2 693,25
				0,53000		
3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. zazdívání otvory : 2,1*2+0,9*2	m	6,00000	125,50	753,00
				6,00000		
4	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace 0,07 : 2,7*(5,07+0,6+0,07*2)	m2	15,68700	541,00	8 486,67
				15,69000		
5	342265195R00	Příplatky k úpravě podkrovní sádrokartonem za otvor ve stěně podkrovní pl. 0,50 m2	kus	20,00000	436,00	8 720,00
6	342267112RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm 0,04 svislý obklad instalací : 2,7	m	2,70000	1 246,00	3 364,20
				2,70000		
7	28349063R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 150 mm; D vnitřní 120 mm	kus	20,00000	36,80	736,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 448,38
8	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tváricových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	66,48000	86,60	5 757,17
9	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou zazděné okno : 0,9*0,9*2 zazdění po dveřích : 1*2,1*2	kus	5,82000	573,00	3 334,86
				1,62000		
				4,20000		
10	612421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových stěny 0,07 : 2,7*(7,73+5,39*2+0,65+3,73+2,55*2+5,53+1,38+0,5) odpočet otvorů : -2,08*1,65*4-0,8*2-0,67*2,05-3,5*2,15*2	m2	84,17100	59,60	5 016,59
				95,58000		
				-31,75000		
				3,55000		
				5,22000		
				11,57000		
11	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou otvor po dveřích : (1+2,1*2)*0,25 zazděné dveře a okno : 0,15*(1+2,1+0,9*4) po shmovací stěně : 0,3*(3,5+2,15*2)	m2	4,64500	719,00	3 339,76
				1,30000		
				1,00000		
				2,34000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				36 979,51

Položkový rozpočet

S:	2019_029	ZUŠ Palackého 146 - oprava učebny
O:	01	Oprava prostor výtv. učebny
R:	01	Stavební řešení - celkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. nové podlahy : 0,1*66,48	m3	6,64800	3 415,00	22 702,92
				6,65000		
13	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm nové podlahy : 66,48*1,2*0,00444	t	0,35421	35 940,00	12 730,31
				0,35000		
14	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu 0.04 : 1,57*2+3,35*2 0.05 : 1,46*2+1,67*2 0.06 : 0,8*2+1,67*2 0.07 : 0,58*2+2,08+5,07+0,6+2,08*3+0,63+0,65+0,3*2+0,5+5,53+2,4+1,38 3,73+5,39+0,15*9	m	58,35000	26,50	1 546,28
				9,84000		
				6,26000		
				4,94000		
				26,84000		
				10,47000		
Díl: 64 Výplně otvorů						6 302,52
15	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 250 do 500 mm 5,39+2,55	m	7,94000	255,00	2 024,70
				7,94000		
16	6118755PC2	Deska parapetní DTD deska,hrany ABS šířka 30 cm, s transparentním lakem	m	2,55000	403,00	1 027,65
17	611875PC	Deska parapetní deska DTD,hrany ABS šířka 50 cm, s transparentním lakem	m	5,39000	603,00	3 250,17
Díl: 96 Bourání konstrukcí						19 998,83
18	965043341RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 0.05 - 0.07 : 0,1*61,4	m3	6,14000	2 090,00	12 832,60
				6,14000		
19	965043441RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2 0.04 : 0,15*5,08	m3	0,76200	3 170,00	2 415,54
				0,76000		
20	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	16,20	32,40
21	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1*2,1*2	m2	4,20000	368,50	1 547,70
				4,20000		
22	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 5,39+2,55	m	7,94000	44,00	349,36
				7,94000		
23	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 0.04 : 1,4*(1,55+2,87+0,7+0,1+0,58*2+0,84+0,67+1,53+0,1*2) 0.06 : 1,4*(0,8*2+1,65*2-0,7) 0.05 : 1,6*(1,46+1,65+0,85+0,35)	m2	26,24400	107,50	2 821,23
				13,47000		
				5,88000		
				6,90000		

Položkový rozpočet

S:	2019_029	ZUŠ Palackého 146 - oprava učebny
O:	01	Oprava prostor výtv. učebny
R:	01	Stavební řešení - celkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 010,73
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	19,18120	365,50	7 010,73
Díl: 711		Izolace proti vodě				27 345,82
25	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	66,48000	231,50	15 390,12
		oprava hydroizolace po vybouraných podlahách : 66,48		66,48000		
26	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy	m2	66,48000	18,20	1 209,94
27	711212221R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti 0.04 - 0.06 : 1,34+2,44+5,08	m2	8,86000	349,00	3 092,14
				8,86000		
28	711212201R00	Izolace proti vodě doplňky hloubková penetrace 0.04 - 0.06 pod hydroizolaci : 1,34+2,44+5,08 oprava hydroizolace po vybourání podlah : 66,48	m2	75,34000	88,30	6 652,52
				8,86000		
				66,48000		
29	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	263,44720	3,80	1 001,10
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				37 223,76
30	720001	Dodávka a montáž rozvodů ZTI vč.zař.předmětů a demontáží	kpl.	1,00000	37 223,76	37 223,76
Díl: 735		Otopná tělesa				3 440,76
31	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru 0,16*0,6*90*2	m2	17,28000	62,70	1 083,46
				17,28000		
32	735118110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou 0,16*0,6*90*2	m2	17,28000	59,10	1 021,25
				17,28000		
33	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových 0,16*0,6*90*2	m2	17,28000	35,70	616,90
				17,28000		
34	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles 0,16*0,6*90*2	m2	17,28000	13,50	233,28
				17,28000		
35	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží 0,16*0,6*90*2	m2	17,28000	22,60	390,63
				17,28000		
36	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	33,45420	2,85	95,34
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 014,56
37	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1.5 m2 0.07 : 2,15*(5,07+0,6+2,515+0,3+0,41+2,81+0,35+0,56+0,3*2+0,5+1,03) 2,15*(0,35+0,33*2+0,3*2+0,5) 2,7*(5,53+2,4+0,17) obklad pod parapety : 8.815	m2	66,92325	100,50	6 725,79
				31,70000		
				4,54000		
				21,87000		
				8,81000		
38	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	66,92325	31,60	2 114,77

Položkový rozpočet

S:	2019_029	ZUŠ Palackého 146 - oprava učebny
O:	01	Oprava prostor výt. učebny
R:	01	Stavební řešení - celkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,07 :		31,70000		
		2,15*(5,07+0,6+2,515+0,3+0,41+2,81+0,35+0,56+0,3*2+0,5+1,03)				
		2,15*(0,35+0,33*2+0,3*2+0,5)		4,54000		
		2,7*(5,53+2,4+0,17)		21,87000		
		obklad pod parapety : 8,815		8,81000		
39	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	1,00000	334,00	334,00
		pult s dřezy : 1		1,00000		
40	766001	Demontáž polic včetně ocelových konzol	kpl.	1,00000	960,00	960,00
41	766002	Demontáž koženkových shmovacích dveří, včetně likvidace do suť	hod	10,00000	240,00	2 400,00
42	766003	Demontáž garníží a odvoz k likvidaci	ks	1,00000	480,00	480,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 607,36
43	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	46,00000	206,50	9 499,00
		konzola pod parapetní desku : 2,3*20		46,00000		
44	13611218R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 5,00 mm	t	0,00196	19 550,00	38,32
		výztuha konzoly : 0,040*0,07*0,07/2*20				
45	14587232R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 30,0 mm; b = 30,0 mm	t	0,08839	23 390,00	2 067,44
		0,00254*0,87*40		0,09000		
46	30900702R	šroub ocelový; přesný se šestihran. hlavou a dřikem; pr. M10; l = 160 mm; pevnost 8.8	1000 ks	0,04000	13 450,00	538,00
47	31171801.AR	ampule pro chem. kotvu závrtná; pr. ampule 10 mm; p. otvoru pro ampuli 12 mm; průměr otvoru ve fix.materiálu 11-12 mm; průměr otvoru v betonu 12 mm; min.hĺoubka otvoru 90 mm; max.síla fixovaného materiálu 25 mm; min.síla zákl.materiálu 115 mm; použitelnost vhodně pro beton, použitelné pro kámen, plnou cihlu, plně betonové bloky	kus	40,00000	30,60	1 224,00
48	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	133,66760	1,80	240,60
Díl: 776		Podlahy povlakové				70 399,03
49	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	66,48000	70,40	4 680,19
50	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	66,48000	22,00	1 462,56
51	776511810RT1	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	66,48000	38,80	2 579,42
		0.04 - 0.07 : 66,48		66,48000		
52	776520010RA0	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku	m2	66,48000	763,00	50 724,24
		bez vyrovnání podkladu				
		PVC dekorativní : 66,48		66,48000		
53	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm;	kg	319,10400	31,70	10 115,60
		pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů: barva šedá				
		spotřeba 1,6 kg/m2/1 mm - 3 mm : 66,48*3*1,6		319,10000		

Položkový rozpočet

S:	2019_029	ZUŠ Palackého 146 - oprava učebny
O:	01	Oprava prostor výt. učebny
R:	01	Stavební řešení - celkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek 66,48*0,1	kg	6,64800	103,00	684,74
				6,65000		
55	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	195,22510	0,78	152,28
Díl: 781 Obklady keramické						39 320,53
56	781111151R00	Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela)	m	13,30000	64,50	857,85
57	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	22,00000	327,00	7 194,00
58	781475124RAA	Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, s hydroizolačním nátěrem 0.04 : 1,4*(2,87+0,8+0,9+0,15) 0.06 : 1,4*(0,8*2+1,67*2-0.6) 0.05 : 1,4*(1,46+1,67+0,33+0,85)	m2	18,71800	1 401,00	26 223,92
				6,61000		
				6,08000		
				6,03000		
59	5978001PC	Listela jednobarevná 20x600 mm	kus	24,00000	192,00	4 608,00
60	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	126,59850	3,45	436,76
Díl: 783 Nátěry						4 674,78
61	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním 0,16*0,6*90*2	m2	17,28000	193,50	3 343,68
				17,28000		
62	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem 26,1	m	26,10000	51,00	1 331,10
				26,10000		
Díl: 784 Malby						32 976,38
63	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m stropy : 5,08+2,44+1,34+57,62 stěny 0.07 : 2,7*(7,73+5,39*2+0,65+3,73+2,55*2+5,53+1,38+0,5) 0.05 : 1,1*(1,46*2+1,67*2) 0.06 : 1,3*(0,8*2+1,67*2) 0.04 : 1,3*(1,67*2+3,31*2)	m2	188,31600	33,20	6 252,09
				66,48000		
				95,58000		
				6,89000		
				6,42000		
				12,95000		
64	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná stropy barva bílá : 5,08+2,44+1,34+57,62 stěny 0.07 barva bílá : 2,7*(7,73+5,39*2+0,65+3,73+2,55*2+5,53+1,38+0,5)/2 0.05 barva bílá : 1,1*(1,46*2+1,67*2) 0.06 barva bílá : 1,3*(0,8*2+1,67*2) 0.04 barva bílá : 1,3*(1,67*2+3,31*2) stěny 0.07 barevné : 47,8	m2	188,32600	23,50	4 425,66
				66,48000		
				47,79000		
				6,89000		
				6,42000		
				12,95000		
				47,80000		
65	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné stropy barva bílá : 5,08+2,44+1,34+57,62 stěny 0.07 barva bílá : 2,7*(7,73+5,39*2+0,65+3,73+2,55*2+5,53+1,38+0,5)/2 0.05 barva bílá : 1,1*(1,46*2+1,67*2) 0.06 barva bílá : 1,3*(0,8*2+1,67*2)	m2	188,32600	91,50	17 231,83
				66,48000		
				47,79000		
				6,89000		
				6,42000		

Položkový rozpočet

S:	2019_029	ZUŠ Palackého 146 - oprava učebny
O:	01	Oprava prostor výtv. učebny
R:	01	Stavební řešení - celkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.04 barva bílá : 1,3*(1.67*2+3.31*2)		12,95000		
		stěny 0.07 barevné : 47,8		47,80000		
66	784164122R00	Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné	m2	47,80000	106,00	5 066,80
		0.07 : 47,8		47,80000		
Díl: M21 Elektromontáže						13 847,11
67	210001	Dodávka a montáž rozvodů el. instalace dle položkového rozpočtu, včetně demontáží původních	kpl.	1,00000	13 847,11	13 847,11
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						43 000,06
68	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	22,44965	129,00	2 896,00
69	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,44965	220,00	4 938,92
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
70	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,44965	15,70	352,46
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,44965	305,50	6 858,37
72	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton, cihel a dřeva	t	22,44965	1 235,00	27 725,32
73	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	22,44965	10,20	228,99
Celkem						411 782,26

Poznámky uchazeče k zadání

--

Název zakázky: ZŠU Palackého 146

Objekt: ZTI

Zakázkové číslo: výkaz výměr

Místo: Brno

REKAPITULACE

1	721	Kanalizace	1 585,88
2	722	Vodovod	8 437,46
3	725	Zařizovací	17 366,33
4	HZS	H Z S	5 360,00
5		Opravy-kanal	3 077,52
6		Opravy-vodo	665,07
7		DMT-zařizovac	731,50

8		Celkem	37 223,76
---	--	---------------	------------------

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Název zakázky: ZŠU Palackého 146
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI
Místo: Brno

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pof.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-4042	Potrubi z trub DN 40 HT připojovací	m	5,00	232,00	1 160,00	0,00	0,00
2	72119-4104	Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	kus	4,00	75,20	300,80	0,00	0,00
3	72119-4108	Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	1,00	124,00	124,00	0,00	0,00
Součet						1 584,80		0,00
Přesun hmot				745 Kč/ř		1,08		
Celkem						1 585,88		

Název zakázky: ZŠU Palackého 146
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI
Místo: Brno

Oddíl: Vodovod

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72217-4002	Potrubí z trub plast.svaf.polyf. d20	m	16,00	209,50	3 352,00	0,00	0,01
2	72218-1211	Ochrana potrubí izol.trubicemi do 22mm tl.6mm	m	16,00	81,70	1 307,20	0,00	0,00
3	72219-0401	Vyvedení vypustek DN 15	ks	12,00	217,50	2 610,00	0,00	0,00
4	72223-2044	Kulový kohout s páčkou G 3/4	ks	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00
5	72229-0226	Tlaková zkouška do DN 50	m	20,00	15,70	314,00	0,00	0,00
6	72229-0234	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	m	20,00	31,20	624,00	0,00	0,00
Součet						8 427,20		0,02
Přesun hmot				661 Kč/T		10,26		
Celkem						8 437,46		

Název zakázky: ZŠU Palackého 146
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI
Místo: Brno

Oddíl: Zařizovací

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72511-2171	Klozet kombi odpad vodorovný	ks	1,00	3 190,00	3 190,00	0,02320	0,02320
2	72521-1602	Umyvadla keramická 550 mm	ks	1,00	1 878,00	1 878,00	0,01	0,01
3	72582-9113	Montáž baterii stojánkových um.	ks	1,00	360,00	360,00	0,00004	0,00004
4	72582-2611	Baterie umyvadlová stojánková	ks	1,00	1 960,00	1 960,00	0,00180	0,00180
5	72581-3111	Rohové ventily s filtrem	ks	9,00	303,00	2 727,00	0,00	0,00
6	72582-1312	Baterie dřezová stojánková ram.300 mm	ks	3,00	2 380,00	7 140,00	0,00	0,01
7	cena viast	Připojovací hadička k roh. ventilu	ks	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Součet						17 330,00		0,05
Přesun hmot				751 Kč/T		36,33		
Celkem						17 366,33		

Název zakázky: ZŠU Palackého 146
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI
Místo: Brno

Oddíl: H Z S

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	HZS	Zednická výpomoc	Nh	5,00	290,00	1 450,00	0,00	0,00
2	HZS	Nepředvidané vícepráce	Nh	2,00	290,00	580,00	0,00	0,00
3	HZS	Vypuštění a napuštění systému	Nh	2,00	290,00	580,00	0,00	0,00
4	HZS	Úprava napojení zařizovacích předmětů	Nh	3,00	290,00	870,00	0,00	0,00
5	HZS	Demontáž stávajícího rozvodů	Nh	4,00	290,00	1 160,00	0,00	0,00
6	HZS	Odvoz vybouraných hmot	Nh	3,00	240,00	720,00	0,00	0,00
Součet						5 360,00		0,00
Přesun hmot				1104 Kč/T		0,00		
Celkem						5 360,00		

Název zakázky: ZŠU Palackého 146

Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI

Místo: Brno

Oddíl: Opravy-kanal

C.P.	Geník.pol.	N Á Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-1912	Propojení na dosav. potr. DN 40	ks	4,00	535,00	2 140,00	0,00	0,00
2	72117-1915	Propojení na dosav. potr. DN 100	ks	1,00	936,00	936,00	0,00	0,00
Součet						3 076,00		0,00
Přesun hmot						725 Kč/T	1,52	
Celkem						3 077,52		




Název zakázky: ZŠU Palackého 146
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI
Místo: Brno

Oddíl: Opravy-vodo

C.P.	Geník.pol.	N Á Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72213-1931	Opr.potr..propojení potrubí DN 15	ks	2,00	332,00	664,00	0,00	0,00
Součet						664,00		0,00
Přesun hmot				661 K&T		1,07		
Celkem						665,07		



Název zakázky: ZŠU Palackého 146
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI
Místo: Brno

Oddíl: DMT-zařizovac

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72511-0811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	ks	1,00	221,00	221,00	0,00	0,00
2	72521-0821	Demontáž umyvadel	ks	1,00	143,00	143,00	0,00	0,00
3	72581-0811	Demontáž výtokových ventilů	ks	1,00	42,70	42,70	0,00	0,00
4	72582-0801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	ks	4,00	81,20	324,80	0,00	0,00
		Součet				731,50		0,00
		Přesun hmot		751 K&T		0,00		
Celkem						731,50		

Elektroinstalace

Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby
OPRAVA VÝTVARNÉ UČEBNY V 1.PP.
OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146 BRNO

Datum
14.06 2019


Elektroinstalace			7370,50	
Podružný materiál	koef.	3 %	221,12	
Nosný materiál			7591,62	7591,62
Demontáže			2900,00	2900,00
Práce (ceník)				
Stavební práce				
PPV		6 %		455,50
			0,00	10947,11

HZS - Revize

2900,00

Elektroinstalace celkem

13847,11



ELEKTROINSTALACE**KABELY**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množství	Celkem
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 1.5	m	35,60	5	178,00
210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	42,70	10	427,00

MEZISOUČET					605,00
-------------------	--	--	--	--	---------------

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množství	Celkem
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová 68 bez zapojení včetně dodávky krabice 68	ks	72,10	15	1081,50
211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, uložená pevně LH40 protah.včetně dodávky LH40	m	62,30	10	623,00
211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+Z +montáž	ks	248,50	10	2485,00
210 01-0301-RT9	Drobný materiál	ks	800,00	1	800,00

MEZISOUČET					4989,50
-------------------	--	--	--	--	----------------

SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množství	Celkem
211 11-0001.RT1	Spínač nástěnný 1.polový řazení 1 včetně dodávky spínače	ks	222,00	8	1776,00

MEZISOUČET					1776,00
-------------------	--	--	--	--	----------------

ELEKTROINSTALACE CELKEM					7370,50
--------------------------------	--	--	--	--	----------------

DEMONTÁŽE		hod	290	10	2900,00
------------------	--	-----	-----	----	---------

Revize elektroinstalace		hod	290	10	2900,00
-------------------------	--	-----	-----	----	---------