

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce plynoinstalace a ÚV - Budova	Objednatel:	ing. Tichý Pavel	IČ/DIČ:	455 65 082
Druh stavby:	DDM - 1.etapa	Projektant:	Miroslav Horáček P@H	IČ/DIČ:	16753321/CZ6003081997
Lokalita:	Jevičská 606/55, Moravská Třebová 571	Zhotovitel:	Konec výstavby:	Položek:	56
Začátek výstavby:	26.07.2019	Zpracoval:	Horáček	Datum:	26.07.2019
JKSO:					

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál		0,00	NUS celkem	0,00
	Přesun hmot a suti	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
		ORN celkem za obj.	0,00		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	157 610,00	Celkem bez DPH	157 610,00
DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00		33 098,10	Celkem včetně DPH	190 708,00
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko			

Stavební rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce plynoinstalace a UV - Budova DDM - 1. etapa** Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 26.07.2019 Projektant: ing. Tichý Pavel

Lokalita: Jevíčská 606/55, Moravská Třebová 571 01

Konec výstavby:

Zhotovitel: Miroslav Horáček P@H servis, Komenského 62, Mor. Třeb

JKSO:

Datum zpracování 26.07.2019 Zpracoval: Horáček

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sleva %	Cena/MJ po slevě (Kč)	Dodávka	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
										Celková	
	722	Vnitřní vodovod						874,60	2 136,00	0,0064	
1	722174251R00	Montáž potr. z plastů lisované D 16 mm, vodovod	m	10,0	71,50	10,00	64,35	59,40	644,00	0,0028	
2	722174911R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 16 mm	m	10,0	65,39	10,00	58,85	59,40	589,00	0,0028	
3	734281123R00	Odvaděče kondenzátu závrtový DN 15	kus	1,0	803,99	6,00	755,75	681,52	756,00	0,0008	
4	734289113R00	Montáž odvaděče kondenzátu DN 15	kus	1,0	157,99	6,00	148,51	74,28	149,00	0,0000	
	723	Vnitřní plynovod						1 757,46	3 576,00	0,0066	
5	723163104R00	Potrubi z měděných plyn trubek D 22 x 1,0 mm	m	4,0	466,51	12,00	410,53	1 037,84	1 642,00	0,0042	
6	723160334R00	Rozpětka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,0	439,99	10,00	395,99	27,11	396,00	0,0002	
7	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních vypustek DN 20	kus	1,0	334,49	10,00	301,04	100,15	301,00	0,0010	
8	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závrtý, G 3/4	kus	1,0	111,99	10,00	100,79	3,38	101,00	0,0000	
9	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závrtý, G 1	kus	1,0	123,50	10,00	111,15	3,38	111,00	0,0000	
10	723235112R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní DN 20	kus	1,0	288,00	10,00	259,20	201,65	259,00	0,0004	
11	723235113R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní DN 25	kus	1,0	465,00	10,00	418,50	356,74	419,00	0,0007	
12	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,0	33,69	10,00	30,32	0,00	30,00	0,0000	
13	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	4,0	15,20	0,00	15,20	0,00	61,00	0,0000	
14	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,0	253,99	10,00	228,59	0,00	229,00	0,0000	
15	286004163	Chráněná plynová PE pro 32 x 3,0 mm IVAR žlutá	m	0,6	50,42	10,00	45,38	27,23	27,00	0,0001	
16	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,0	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,0000	
	731	Kotelny						49 357,71	52 670,00	0,0392	

Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sleva %	Cena/MJ po slevě (Kč)	Dodávka	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
17	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV	soubor	1,0	3 500,00	0,00	3 500,00	187,91	3 500,00	0,0007
18	731412232R00	Odvod spalin a přívod vzduchu + přístup sítěchou	sada	1,0	9 619,00	0,00	9 619,00	9 619,00	9 619,00	0,0000
19	48417311011	Kotel BAXI kondenzační LUNA Duo-tec E 1.24	kus	1,0	42 990,00	8,00	39 550,80	39 550,80	39 551,00	0,0385
20	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,0	5 029,99	0,00	5 029,99	0,00	0,00	0,0000
	733	Rozvod potrubí						18 321,17	35 753,00	0,0884
21	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	35,0	320,50	14,00	275,63	5 034,23	9 647,00	0,0266
22	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	37,0	367,51	14,00	316,06	6 651,33	11 694,00	0,0326
23	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	27,0	420,00	14,00	361,20	5 951,52	9 752,00	0,0273
24	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	99,0	8,80	0,00	8,80	18,81	871,00	0,0000
25	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	16,0	113,50	8,00	104,42	0,00	1 671,00	0,0000
26	722181232RT6	Izolace nápleková MIRELON PET tl. stěny 9 mm	m	99,0	20,00	0,00	20,00	665,28	1 980,00	0,0020
27	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,1	1 379,01	0,00	1 379,01	0,00	138,00	0,0000
	734	Armatury						10 029,20	12 397,00	0,0078
28	734432133R00	Prostorový termostat Duo-Tec s časovým týdenním programováním B+P	kus	1,0	2 140,00	6,00	2 011,60	1 911,25	2 012,00	0,0001
29	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1zavětem, G 3/8	kus	6,0	25,50	6,00	23,97	6,32	144,00	0,0000
30	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2zavěti, G 3/4	kus	3,0	103,00	6,00	96,82	12,66	290,00	0,0000
31	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2zavěti, G 1/2	kus	8,0	82,39	6,00	77,45	25,34	620,00	0,0000
32	734291112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/8	kus	2,0	108,50	6,00	101,99	130,19	204,00	0,0002
33	734237132R00	Kohout kulový, 2xvětší závit Slovann KE-251 DN 20	kus	3,0	204,50	6,00	192,23	297,28	577,00	0,0007
34	734266412R00	Šroubení uzav.dvoutrub.přímé Helmeir DN 15	kus	8,0	440,00	6,00	413,60	2 718,48	3 309,00	0,0030
35	73426672R00	Šroubení svěrné na měď Helmeir 15x1 mm - EK	kus	16,0	65,00	6,00	61,10	718,61	978,00	0,0024
36	734213111R00	Ventil automatický odvzdušňovací, VAR VARIA DN 10	kus	2,0	189,50	6,00	178,13	300,46	356,00	0,0000
37	5512001877	filtr odkalovací magnet.3/4" AV EQUEN MB1Comfor 100 mikronů bílá	kus	1,0	1 890,00	6,00	1 776,60	1 776,60	1 777,00	0,0000
38	5513730630	Hlavice termostatická Helmeier DX standard	kus	7,0	299,29	6,00	281,33	1 969,33	1 969,00	0,0014
39	55137302	Ovládací ruční " pro ventily	kus	2,0	86,53	6,00	81,34	162,68	163,00	0,0001
40	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,0	1 043,01	0,00	1 043,01	0,00	0,00	0,0000
	735	Otopná tělesa						28 334,07	33 828,00	0,3840
41	735156220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	7,0	271,01	0,00	271,01	17,64	1 897,00	0,0000
42	735156230R00	Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých	kus	1,0	408,00	0,00	408,00	3,77	408,00	0,0000
43	735157569R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1400	kus	1,0	3 226,00	3,00	3 129,22	3 129,22	3 129,00	0,0427

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sleva %	Cena/MJ po slevě (Kč)	Dodávka	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
44		735157769R00	Otopná těl. panel. Radik. Ventil Kompakt 33 600/1400	kus	1,0	5 116,00	3,00	4 962,52	4 962,52	4 963,00	0,0771
45		735157667R00	Otopná těl. panel. Radik. Ventil Kompakt 22 600/1100	kus	3,0	3 182,00	3,00	3 086,54	9 259,62	9 260,00	0,1198
46		735157669R00	Otopná těl. panel. Radik. Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	1,0	3 644,00	3,00	3 534,68	3 534,68	3 535,00	0,0508
47		735157669R00	Otopná těl. panel. Radik. Ventil Kompakt VKL 22 600/1400	kus	1,0	3 644,00	3,00	3 534,68	3 534,68	3 535,00	0,0508
48		735157669R00	Otopná těl. panel. Radik. Ventil Kompakt VKL 21 600/1400	kus	1,0	3 226,00	3,00	3 129,22	3 129,22	3 129,00	0,0427
49		735159111R00	Montáž panelových těles Radik. do délky 1600 mm	kus	8,0	438,00	0,00	438,00	762,72	3 504,00	0,0000
50		998735102R00	Přesun hmot. pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,4	1 172,01	0,00	1 172,01	0,00	469,00	0,0000
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							17 250,00	0,0000
51	003	905 R01	Hzs-revize provoz. souboru a st. obj. Revize plynu a tl. zk.	h	3,0	450,00	0,00	450,00	0,00	1 350,00	0,0000
52		904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz. prací Topná zkouška	h	5,0	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,0000
53		904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz. prací Komplexní vyzkoušení-seřízení kotle a uvedení do provozu	h	4,0	400,00	0,00	400,00	0,00	1 600,00	0,0000
54		909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Zednická výpomoc-otvory, díračky	h	16,0	450,00	0,00	450,00	0,00	7 200,00	0,0000
55		900 R04	HZS Demontáž stávajících radiátorů	h	8,0	500,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00	0,0000
56		900 R04	HZS- elektroinstalace	h	6,0	350,00	0,00	350,00	0,00	2 100,00	0,0000
Celkové náklady:										157 610,00 Kč	