

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2019**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	21 -08- 2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	1781/E719

obchod

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **KERSON spol. s r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové C 1585
Zastoupený: panem [redacted] Jednatel
Sídlo: č.p. 80, 517 93 Dobré
Doručovací adresa: č.p. 80, 517 93 Dobré
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted], ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2019**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.5.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „ZŠ POUCHOV – OPRAVA ŠKOLNÍ

JÍDELNY“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku č. 119054 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 164.806,12 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí:

Celková smluvní cena díla bez DPH	6.853.685,57 Kč
DPH 21 %	1.439.273,97 Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH	8.292.959,54 Kč

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Vdne


Digitálně podepsal
Datum: 2019.08.21 13:23:31
+02'00'

.....
jedenatel

KERSON spol. s r.o.

V Hradci Králové dne.....


Ing. Tomáš
Pospíšil
Podepsal
DN: cn=
c=CZ, o=TECHNICKE SLUZBY
HRADEC KRÁLOVÉ [IČ
64809447], ou=1061,
email=
Datum: 2019.08.21 13:37:48
+02'00'

.....
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.
Dobré 80, 517 93 Dobré

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Předmět změny:

ZL01 a - Vnitřní dveře a zárubně

Po domluvě s investorem, projektantem a provozovatelem jídelny byly dohodnuty změny, týkajících se vnitřních dveří. Stávající zárubně se v místě kuchyně zachovají, nebude se provádět demolice a výměna dle PD. Do těchto zárubní budou dodány dvevní křídla, dle rozměrů stávajících zárubní. Jedná se o méněpráce.

ZL01 b – PVC

Po domluvě s investorem, projektantem a provozovatelem jídelny byly dohodnuty změny, týkajících se stávajícího PVC. V místnostech č. 128,129 a 136a zůstane stávající PVC, jelikož je v dobrém technickém stavu. Oprava PVC bude provedena pouze v místnostech č. 132 a 133. Jedná se o méněpráce.

ZL01 c – Polyuretanová stěrka

V projektové dokumentaci, v kuchyni, je navržena polyuretanová stěrka o tloušťce 6mm. V místnosti č. 125 (kuchyň) musí být tato stěrka provedena v tloušťce 12mm, kvůli zatížení, tepelným podmínkám a provozu v kuchyni. Ostatní místnosti č. 121, 122, 126 a 127 budou provedeny v tloušťce 6mm. Jedná se o vícepráce.

ZL01 d – Provizorní otvor pro stěhování nábytku

Po domluvě s investorem a dodavatelem zařizovacích předmětů kuchyně, bylo domluveno provedení provizorního vybourání stěny v místnosti č. 121, kvůli vystěhování a zpětném nastěhování zařizovacích předmětů kuchyně. Jedná se o vícepráce.

ZL01 f - Různé

Po domluvě s investorem a projektantem bylo dohodnuto doplnění odvětrávání skladu č. 129 a celého sociálního zařízení (místnosti č. 136-141). Jedná se o vícepráce.

ZL02 a – Nerealizované stavební práce v místnosti 010

Při provádění bouracích prací v suterénu objektu, v místnosti č. 010, došlo k odhalení závady týkající se zatékání vody do objektu skrz stávající anglické dvorky. Po domluvě s investorem, projektantem a TDI bylo dohodnuto, že veškeré práce

týkající se provedení nové omítky, stěrky a obkladu se nebudou provádět po dobu trvání závady. V místnosti č. 010 se provedou pouze rozvody vody a el. energie. Jedná se o méněpráce.

ZL02 b – Kuchyňská linka v m.č. 128 (denní místnost)

Po domluvě s investorem a provozovatelem jídelny, bude doplněna kuchyňská linka, do které se umístí nerezový dřez dle PD. Jedná se o vícepráci

ZL02 c – Zákryt VZT v prostoru jídelny

Při provádění bouracích prací, bylo zjištěno, že podhled v jídelně zakrývající stávající VZT není podhled dřevěný, ale podhled železobetonový. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny za bourací práce a odvoz materiálu. Jedná se o vícepráci.

ZL02 d – ZTI, ÚT, EI

Při provádění montážních prací ZTI, bylo odhaleno, že stávající rozvody ÚT k radiátorům jsou ve špatném technickém stavu. Po domluvě s investorem bude provedena oprava vedení ÚT. Jedná se o vícepráci.

Po domluvě s provozovatelem jídelny došlo k vynechání napojení dřezu a výlevky v místnosti č. 121. Jedná se o méněpráci.

Při provádění montážních prací na EI, došlo k navýšení kabeláže, proudových chráničů a přídavného materiálu (trubek), chybějících ve výkazu výměr. Jedná se o vícepráci.

Kvůli špatnému technickému stavu stávajícího rozvaděče v 1PP a rozvaděče pro výtah, bylo rozhodnuto o jejich výměně za nové rozvaděče. Jedná se o vícepráci.

Po dohodě s investorem a provozovatelem jídelny bylo dohodnuto nové provedení a vedení slaboproudů pro montáž čteček.

ZL02 e – Podlahy

Při provádění bouracích prací bylo odhaleno, že podlahy v kuchyni a přilehlých místnostech mají tloušťku betonové mazaniny 200 mm. Předpoklad v projektové dokumentaci je 100-120 mm. Došlo k navýšení objemu bouracích prací a také došlo k záměně tepelné izolace z 20mm na 80-100mm. Jedná se o vícepráci.

ZL02 f – Různé 2


Po domluvě s investorem a TDI došlo k provedení čerpací jímky, pro budoucí potřebu při vytopení suterénu. Jedná se o vícepráci.

Po domluvě s investorem a provozovatelem jídelny došlo k rozšíření plastových dveří do mrazáku, kvůli pohybu uskladněných zásob. Jedná se o vícepráci.

Při provádění demontáže stávajících žaluzií, bylo odhaleno poškození nerezových pultů v kuchyni. Po domluvě s investorem budou tyto pulty oplechovány znovu. Jedná se o vícepráci.

Po domluvě s investorem a TDI došlo k rozhodnutí o ponechání stávajících parapetů oken. Jedná se o méněpráci.

Pro potřebu montáže obkladů byly dodány další plastové rohové lišty. Jedná se o vícepráci.

Dodatek č.1	Popis položky	Bez DPH	Včetně DPH		
ZL01a	Vnitřní dveře a zárubně				
ZL01b	PVC				
ZL01c	Polyuretanová stěrka				
ZL01d	Provizorní otvor pro stěhování nábytku				
ZL01f	Různé				
ZL02a	Nerealizované stavební práce v m.č. 010				
ZL02b	Kuchyňská linka v m.č. 128 (denní				
ZL02c	Zákryt VZT v prostoru jídelny				
ZL02d	ZTI, ÚT, EI				
ZL02e	Podlahy				
ZL02f	Různé 2				
CELKEM				164 806,12	199 415,41
Cena změnového listu celkem bez DPH: 164 806,12 Kč				Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
					
Datum podpisu: 21.8.2019		Datum podpisu: 21.8.2019			
Stanovisko technického dozoru objednatele Se změnami souhlasím		Stanovisko autorského dozoru projektanta: Se změnami souhlasím			
Datum podpisu:		Datum podpisu:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/018
Stavba: ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

KSO:
Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:
Datum: 31.7.2019

Zadavatel:
TSHK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KERSON spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			164 806,12
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	164 806,12	34 609,29
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	199 415,41
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/018

Stavba: ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

164 806,12

199 415,41

ZL01a	Vnitřní dveře a zárubně		STA
ZL01b	PVC		STA
ZL01c	Polyuretanová stěrka		STA
ZL01d	Provizorní otvor pro stěhování nábytku		STA
ZL01f	Různé		STA
ZL02a	Nerealizované stavební práce v m.č. 010		STA
ZL02b	Kuchyňská linka v m.č. 128 (denní místnost)		STA
ZL02c	Zákryt VZT v prostoru jídelny		STA
ZL02d	ZTI, ÚT, EI		STA
ZL02e	Podlahy		STA
ZL02f	Různé 2		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01a - Vnitřní dveře a zárubně

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt: **ZL01a - Vnitřní dveře a zárubně**

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01a - Vnitřní dveře a zárubně

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
13	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-4,000			
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně					
	VV		"T/2 80x197" -3		-3,000			
	VV		"T/5 80x197" -1		-1,000			
	VV		"T/Xa 80x197" 0		0,000			
	VV		"T/Ya 80x167" 0		0,000			
	VV		Součet		-4,000			
14	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000			
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně					
	VV		"T/2a 90x197" 3		3,000			
	VV		"T/Yb 90x167" 0		0,000			
	VV		Součet		3,000			
16	M	611629300.1	dveře vnitřní hladké laminát CPL+HPL plně 1křídle 80x197 cm, T2	kus	-3,000			
	PP		dveře vnitřní hladké laminát CPL+HPL plně 1křídle 80x197 cm, T2					
	VV		"viz. D.1.1.2.7 výpis výrobků"					
	VV		"odstín RAL 9016"					
	VV		"zámek oboustranná cylindrická vložka vč.3 ks klíčů"					
	VV		"kování eleoxovan hliník"					
	VV		" bez prahu"					
	VV		-3		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
17	M	611629300.1a	dveře vnitřní hladké laminát CPL+HPL plně 1křídle 90x197 cm, T2a	kus	3,000			
	PP		dveře vnitřní hladké laminát CPL+HPL plně 1křídle 90x197 cm, T2a					
	VV		"viz. D.1.1.2.7 výpis výrobků"					
	VV		"odstín RAL 9016"					
	VV		"zámek oboustranná cylindrická vložka vč.3 ks klíčů"					
	VV		"kování eleoxovan hliník"					
	VV		" bez prahu"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	M	611629300.4	dveře vnitřní hladké laminát CPL+HPL plně 1křídle 80x197 cm, T5	kus	-1,000			
	PP		dveře vnitřní hladké laminát CPL+HPL plně 1křídle 80x197 cm, T5					
	VV		"viz. D.1.1.2.7 výpis výrobků"					
	VV		"odstín RAL 9016"					
	VV		"zámek oboustranná cylindrická vložka vč.3 ks klíčů"					
	VV		"kování eloxovaný hliník"					
	VV		" bez prahu"					
	VV		"větrací hliníková mřížka oboustranná 480x80mm"					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
24	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-64,990			
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01b - PVC

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01b - PVC

Místo:

K Sokolovně 452, HK


Datum:

31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:



Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV


9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01b - PVC

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
D		99	Přesun hmot					
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,037			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace					
2	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,037			
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,370			
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		-0,037*10 Přepočtené koeficientem množství		-0,370			
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,037			
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		776	Podlahy povlakové					
5	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	-40,050			
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"128" -((3,125+4,325)*2-0,8)		-14,100			
	VV		"129" -((2,4+4,325)*2-0,9)		-12,550			
	VV		"136a" -((3,2+4,3)*2-0,8*2)		-13,400			
	VV		Součet		-40,050			
6	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	-40,050			
	PP		Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty					
7	M	283421400	lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8	kus	-17,622			
	PP		lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8					
	VV		-(40,05/2,5*1,1)		-17,622			
8	K	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	m2	-37,200			
	PP		Lepení pásů povlakových podlah pryžových					
9	M	284122850.1	podlahovina PVC tl. 2,4 mm	m2	-40,920			
	PP		podlahovina PVC tl. 2,4 mm					
	VV		-37,2*1,1		-40,920			
	VV		Součet		-40,920			
10	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	-37,200			
	PP		Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou					
	VV		"skladba P1"					
	VV		"128" -12,6		-12,600			
	VV		"129" -10,5		-10,500			
	VV		"136a" -14,1		-14,100			
	VV		Součet		-37,200			
11	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	-37,200			
	PP		Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
12	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	-37,200			
	PP		Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
13	M	611552200	penetrace R 760 (á 10 kg)	kg	-9,300			
	PP		penetrace R 760 (á 10 kg)					
	VV		-37,2*0,25		-9,300			
	VV		Součet		-9,300			
14	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 30 Mpa	m2	-37,200			
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 30 Mpa					
15	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevností 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	-37,200			
	PP		Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevností 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky					
16	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	-532,758			
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m					
D		777	Podlahy lité					
17	K	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus	m2	-37,200			
	PP		Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus					
	VV		"skl. P1 pod PVC"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(12,6+10,5+14,1)			-37,200		
	VV		Součet			-37,200		
18	K	777551192	Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podlahy Nivelit plus	m2	-74,400			
	PP		Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podlahy Nivelit plus					
	VV		-37,2*2			-74,400		
19	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	-217,620			
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01c - Polyuretanová stěrka

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt: **ZL01c - Polyuretanová stěrka**

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

777 - Podlahy lité

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01c - Polyuretanová stěrka

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	777		Podlahy lité					
1	K	777530021.2	Příplatek k ceně za každý další 1mm tloušťky podlahy ze stěrky polyuretanové	m2	385,000			
	PP		Příplatek k ceně za každý další 1mm tloušťky podlahy ze stěrky polyuretanové					
	VV		77*5 'Přepočtené koeficientem množství		385,000			
2	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	571,340			
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01d - Provizorní otvor pro stěhování nábytku

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01d - Provizorní otvor pro stěhování nábytku

Místo:

K Sokolovně 452, HK

Datum:

31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:



Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

781 - Dokončovací práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01d - Provizorní otvor pro stěhování nábytku

Místo:

K Sokolovně 452, HK

Datum:

31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
12	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m ² tvánicemi párobratovými tl 150 mm	m ²	1,000			S ÚRS 2018 02
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách párobratovými tvánicemi plochy přes 0,025 m ² do 1 m ² , objemová hmotnost 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
13	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	2,000			S ÚRS 2018 02
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m ²					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
2	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	m ²	1,000			
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm					
VV			1*1					
3	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	1,000			
PP			Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²					
VV			"z prostoru jídelny" 1*1					
D 99			Přesun hmot					
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,338			
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace					
5	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,338			
PP			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,380			
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,338*10 "Přepočtené koeficientem množství"					
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,338			
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,187			
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 764			Konstrukce klempířské					
16	K	764002853	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů k dalšímu použití	m	2,400			
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů k dalšímu použití					
14	K	764206107	Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm	m	2,400			S ÚRS 2018 02
PP			Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 400 mm					
17	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	8,981			S ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 781			Dokončovací práce					
9	K	781413112	Montáž obkládaček vnitřních párobratovými pravouhlých do 25 ks/m ² lepených standardním lepidlem	m ²	1,000			
PP			Montáž obkládaček vnitřních párobratovými pravouhlých do 25 ks/m ² lepených standardním lepidlem					
VV			"z prostoru jídelny" 1*1					
10	M	597610200	obkládačky keramické - výběr investor	m ²	1,040			
PP			obkládačky keramické - výběr investor					
VV			1*1,04 "Přepočtené koeficientem množství"					
11	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	7,650			
PP			Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01f - Různé

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt: **ZL01f - Různé**

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL01f - Různé

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	01	Řešení vlhkosti v přípravně (m.č. 010) - bude řešeno dodatečně		0,000			
	PP		Řešení vlhkosti v přípravně (m.č. 010) - bude řešeno dodatečně					
2	K	02	Odvětrání sociálních zařízení (m.č. 138-141)	soubor	1,000			
	PP		Odvětrání sociálních zařízení (m.č. 138-141)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02a - Nerealizované stavební práce v m.č. 010

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02a - Nerealizované stavební práce v m.č. 010

Místo:

K Sokolovně 452, HK

Datum:

31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce

784 - Dokončovací práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02a - Nerealizované stavební práce v m.č. 010

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-18,900			
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%					
	VV		"1pp"					
	VV		"v opravovaných prostorech"					
	VV		-(18,9)			-18,900		
	VV		Součet			-18,900		
2	K	612321121	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-37,378			
	PP		Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		"pod obklady" -37,378			-37,378		
	VV		Součet			-37,378		
3	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-11,001			
	PP		Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		-(11,001+37,378)-37,378			-11,001		
	VV		Součet			-11,001		
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-37,378			
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-11,001			
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
6	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	-1,890			
	PP		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25					
	VV		"skl. P2" -18,9*0,1			-1,890		
	VV		Součet			-1,890		
7	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-1,890			
	PP		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu					
8	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-1,890			
	PP		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže					
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,046			
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					
	VV		-(18,9*2,1*1,15/1000)			-0,046		
	VV		Součet			-0,046		
10	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	-18,900			
	PP		Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše					
	VV		-18,9			-18,900		
	VV		Součet			-18,900		
11	K	634662114.1	Výplň dilatačních spár polyuretanovým tmelem	m	-13,700			
	PP		Výplň dilatačních spár polyuretanovým tmelem					
	VV		"skl. P2"					
	VV		-(4*2+5,7)			-13,700		
	VV		Součet			-13,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
D	99		Přesun hmot					
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,019			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace					
13	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,019			
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,190			
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		-0,019*10 'Přepočtené koeficientem množství			-0,190		
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,019			
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-7,371			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	713		Izolace tepelné					
17	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2		-18,900		
PP			Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm					
VV			"skl. P2* m.č. 010" -18,9			-18,900		
VV			Součet			-18,900		
18	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2		-18,900		
PP			Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
VV			"skl. P2* m.č. 010" -18,9			-18,900		
VV			Součet			-18,900		
19	M	283759180.1	deska z pěnového polystyren stabil EPS T5000 tl. 20 mm	m2		-19,278		
PP			deska z pěnového polystyren stabil EPS T5000 tl. 20 mm					
VV			-18,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			-19,278		
20	K	713191132	Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů	m2		-18,900		
PP			Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů					
VV			"skl. P2* m.č. 010" -18,9			-18,900		
VV			Součet			-18,900		
21	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%		-18,143		
PP			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					
D	777		Podlahy lité					
22	K	777530021.1	Podlahy ze stěrky polyuretanové tl. 6 mm odstín šedý, protiskluznost R10	m2		-18,900		
PP			Podlahy ze stěrky polyuretanové tl. 6 mm odstín šedý, protiskluznost R10					
VV			"podlahový odolný systém pro provoz s vysokými nároky na hygienu a provozní teploty"					
VV			"systém - polyuretanová stěrková hmota odstín šedý "					
VV			"včetně provedení soklu po obvodu místnosti ze stejného materiálu"					
VV			"P2"					
VV			-18,9			-18,900		
VV			Součet			-18,900		
23	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%		-168,210		
PP			Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m					
D	781		Dokončovací práce					
24	K	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2		-37,378		
PP			Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
VV			"1pp"					
VV			"hrubá příprava"					
VV			-((5,7+3,95)*2*2,1)			-40,530		
VV			-(-0,7*1,97)			1,379		
VV			-(-0,9*1,97)			1,773		
VV			Součet			-37,378		
25	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2		-18,689		
PP			Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch					
VV			-(37,378/2)			-18,689		
VV			Součet			-18,689		
26	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%		-164,463		
PP			Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
D	784		Dokončovací práce					
27	K	784411301	Pačokování vápenným mlékem se zacištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m	m2		-11,001		
PP			Pačokování vápenným mlékem se zacištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m					
28	K	784453621	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2		-29,901		
PP			Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m					
VV			-18,9			-18,900		
VV			0			0,000		
VV			-((11,001+37,378)-37,378)			-11,001		
VV			0			0,000		
VV			Součet			-29,901		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02b - Kuchyňská linka v m.č. 128 (denní místnost)

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02b - Kuchyňská linka v m.č. 128 (denní místnost)

Místo:

K Sokolovně 452, HK

Datum:

31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02b - Kuchyňská linka v m.č. 128 (denní místnost)

Místo:

K Sokolovně 452, HK

Datum:

31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
1	K	766000001	D+M kuchyňské linky dl. 1,4m (pouze spodní skříňky)	kus	1,000			
	PP		D+M kuchyňské linky dl. 1,4m (pouze spodní skříňky)					
2	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	60,000			S ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	781		Dokončovací práce					
3	K	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	0,840			
	PP		Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
	VV		"128" 1,4*0,6		0,840			
4	M	597610200	obkladačky keramické - výběr investor	m2	0,874			
	PP		obkladačky keramické - výběr investor					
	VV		0,84*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		0,874			
5	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	6,428			
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02c - Zákryt VZT v prostoru jídelny

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02c - Zákryt VZT v prostoru jídelny

Místo:

K Sokolovně 452, HK

Datum:

31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02c - Zákryt VZT v prostoru jídelny

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D	99		Přesun hmot					
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,000			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace					
	VV		4		4,000			
2	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,000			
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,000			
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		4*10		40,000			
	VV		Součet		40,000			
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	4,000			
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
5	K	766421812	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	-68,102			
	PP		Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2					
	VV		"zákryt VZT v prostoru jídelny"					
	VV		-(20,03*2,7+20,03*0,7)		-68,102			
	VV		Součet		-68,102			
6	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	-68,102			
	PP		Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů					
7	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-83,561			
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
8	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	90,000			S ÚRS 2018 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	VV		"kanál VZT" 9*10		90,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02d - ZTI, ÚT, EI

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02d - ZTI, ÚT, EI

Místo:

K Sokolovně 452, HK

Datum:

31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D9 - Montáž

D1 - Práce a dodávky PSV

734 - Ústřední topení, armatury

D7 - nosné konstrukce

D8 - kabeláž

721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední topení, rozvodné potrubí

735 - Ústřední topení, vytápěcí tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02d - ZTI, ÚT, EI

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D D9 Montáž								
1	K	Pol60	Montáž trubek plast.	m	60,000			
PP			Montáž trubek plast.					
2	K	Pol00.0004		ks	200,000			
PP			Montáž příchýtek na trubky					
3	K	Pol62	Montáž kabelů volně uložených - komplet	m	440,000			
PP			Montáž kabelů volně uložených - komplet					
VV			150		150,000			
VV			150		150,000			
VV			140		140,000			
VV			Součet		440,000			
D D1 Práce a dodávky PSV								
D 734 Ústřední topení, armatury								
4	K	734209114	Montáž armatura 2 závitů do DN20	ks	12,000			
PP			Montáž armatura 2 závitů do DN20					
5	K	998734201	Armatury přesun hmot výška -6m	%	10,296			
PP			Armatury přesun hmot výška -6m					
D D7 nosné konstrukce								
6	M	Pol00.001		m	30,000			
PP			Trubka tuhá 320 (5320KB)					
7	M	Pol00.002		m	30,000			
PP			Trubka tuhá 320 (5316EKB)					
8	M	Pol00.003		ks	200,000			
PP			Příchýtky na trubky					
D D8 kabeláž								
9	M	Pol39	KABEL CYKY-J 5x 10 BUBNY *	M	150,000			
PP			KABEL CYKY-J 5x 10 BUBNY *					
VV			"chybný výpočet délek oproti skutečným" 150		150,000			
10	M	Pol42	KABEL CYKY-J 5x 2,5 BUBNY	M	150,000			
PP			KABEL CYKY-J 5x 2,5 BUBNY					
VV			"přívod pro vzduchotechniku" 150		150,000			
11	M	Pol49	VODIC CY 6 H07V-U ZELENOZL.	M	140,000			
PP			VODIC CY 6 H07V-U ZELENOZL.					
VV			"vodič nad rámec VV - pospojení zásuvkových obvodů (z důvodu zvlášť nebezpečného prostředí viz. norma ČSN 33 2000-1 ed.2)" 140		140,000			
D 721 Zdravotech. vnitřní kanalizace								
12	K	721174043	Polypropylénové potrubí HT systém přípojovací DN50 vč. tvarovek, těsnění, montáže	m	-3,000			
PP			Polypropylénové potrubí HT systém přípojovací DN50 vč. tvarovek, těsnění, montáže					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
13	K	722174023	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25x2,8 PN22 vč. tvarovek, těsnění, montáže	m	-10,000			
PP			Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25x2,8 PN22 vč. tvarovek, těsnění, montáže					
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty								
14	K	725331111	Keramická výlevka s mřížkou stojací vč. montáže	kus	-1,000			
PP			Keramická výlevka s mřížkou stojací vč. montáže					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 733 Ústřední topení, rozvodné potrubí								
15	K	733111114	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	25,000			
PP			Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20					
16	K	998733201	Potrubí přesun hmot výška -6m	%	54,500			
PP			Potrubí přesun hmot výška -6m					
D 735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa								
17	K	nab	Úprava, přesun propláchnutí a zpětná montáž článkových těles dle specifikace ve výkresu	m2	3,679			
PP			Úprava, přesun propláchnutí a zpětná montáž článkových těles dle specifikace ve výkresu					
VV			25,755/7		3,679			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	nab.1	Revize a oprava nátěrů otopných těles	m2	3,679			
		PP	Revize a oprava nátěrů otopných těles					
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud					
19	K	741000004	Rozvaděč dle technických požadavků na splnění revizí	kus	1,000			
		PP	Rozvaděč dle technických požadavků na splnění revizí					
20	K	741000005	Nový rozvaděč pro výtah	kus	1,000			
		PP	Nový rozvaděč pro výtah					
21	K	741000006	Proudové chrániče v kuchyni	soubor	1,000			
		PP	Proudové chrániče v kuchyni					
		D 742	Elektroinstalace - slaboproud					
22	K	742000001	Kompletní dodávka a montáž propojení kuchyně a kanceláře pro funkci čteček - orientační cena	soubor	1,000			
		PP	Kompletní dodávka a montáž propojení kuchyně a kanceláře pro funkci čteček - orientační cena					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02e - Podlahy

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt: **ZL02e - Podlahy**

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

771 - Podlahy z dlaždic

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02e - Podlahy

Místo:

K Sokolovně 452, HK

Datum:

31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,600			
	PP		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25					
	VV		"mč 123" 0,1*6		0,600			
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,600			
	PP		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu					
3	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,600			
	PP		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže					
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,014			
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					
	VV		"mč 123" 6*2,1*1,15/1000		0,014			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,495			
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2					
	VV		"skl. P2* mimo m.č.010 - bouráno o 5cm více"		7,295			
	VV		(22,8+11+76,8+21,8+13,5)*0,05					
	VV		"mč 123" 0,2*6		1,200			
	VV		Součet		8,495			
D		99	Přesun hmot					
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	19,188			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace					
7	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,188			
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	191,880			
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		19,188*10 *Přepočtené koeficientem množství		191,880			
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,188			
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,487			
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
11	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-145,900			
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
	VV		"skl. P2* bez m.č. 010" -(22,8+11+76,8+21,8+13,5)		-145,900			
	VV		Součet		-145,900			
12	M	283759180.1	deska z pěnového polystyren stabil EPS T5000 tl. 20 mm	m2	-148,818			
	PP		deska z pěnového polystyren stabil EPS T5000 tl. 20 mm					
	VV		-145,9*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-148,818			
13	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	110,600			S ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		"skl. P2* m.č. 121+122+125" 22,8+11+76,8		110,600			
	VV		Součet		110,600			
14	M	283759210.1	deska z pěnového polystyrenu stabil EPS T5000 tl. 50 mm	m2	225,624			
	PP		deska z pěnového polystyrenu stabil EPS T5000 tl. 50 mm					
	VV		110,6*2,04 *Přepočtené koeficientem množství		225,624			
15	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	35,300			S ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		"skl. P2* m.č. 126+127" 21,8+13,5		35,300			
	VV		Součet		35,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	283759200.1	deska z pěnového polystyrenu stabil EPS T5000 tl. 40 mm	m2	72,012			
	PP		deska z pěnového polystyrenu stabil EPS T5000 tl. 40 mm					
	VV		35,3*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		72,012			
17	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	315,325			
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
18	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,000			
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"mč 123" 6		6,000			
19	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	6,000			
	PP		Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
	VV		"mč 123" 6		6,000			
20	M	597611520.1	dlaždice keramické protiskluzné (protiskl. odolnost min. R9) - výběr investor	m2	6,300			
	PP		dlaždice keramické protiskluzné (protiskl. odolnost min. R9) - výběr investor					
	VV		"mč 123" 6*1,05		6,300			
21	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	53,280			
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02f - Různé 2

KSO:

Místo: K Sokolovně 452, HK

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02f - Různé 2

Místo:

K Sokolovně 452, HK

Datum:

31.07.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:



Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání


99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce - obklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ POUCHOV - OPRAVA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Objekt:

ZL02f - Různé 2

Místo: K Sokolovně 452, HK

Datum: 31.07.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	K	900000001	Přípravné práce pro čerpání vody ve sklepě	soubor	1,000			
	PP		Přípravné práce pro čerpání vody ve sklepě					
2	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,200			S ÚRS 2018 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		"rozšíření otvoru v předchladírně m.č. 142" 2*0,3*2		1,200			
D	99		Přesun hmot					
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,066			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace					
4	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,066			
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,660			
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,066*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,660			
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,066			
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	764		Konstrukce klempířské					
7	K	764000001	Doplechování u nerezových parapetů	kus	4,000			
	PP		Doplechování u nerezových parapetů					
D	766		Konstrukce truhlářské					
8	K	766-01.1	Rozšíření plastových dveří	kus	1,000			
	PP		Rozšíření plastových dveří					
9	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	-1,000			
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m					
10	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-9,000			
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m					
11	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	-21,420			
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m					
	VV		-2,1*9*1,05		-19,845			
	VV		-1,5*1*1,05		-1,575			
	VV		Součet		-21,420			
12	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	-20,000			
	PP		koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm					
	VV		-(9*2+1*2)		-20,000			
	VV		Součet		-20,000			
13	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-57,188			
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady					
14	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	75,000			S ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové					
15	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	90,750			S ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					