

Položkový rozpočet

Rozpočet: SMSS033a19 Rekapitulace změn při realizaci stavby		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Oprava krytiny zdi	JKSO:
Stavba: SMSS033a19	Název stavby: Oprava ohradní zdi Žerotinského zámku Nový Jičín	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	31 530,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: SMSS033a19	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	14 550,73	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	16 978,78	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	31 529,51	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	31 529,51	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
		Jméno:
		Datum:
		Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	31 530,00 Kč
DPH	21,0% činí:	6 621,00 Kč
Cena za objekt celkem:		38 151,00 Kč

Stavba: SMSS033a19	Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku Nový Jičín	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	Oprava krytiny zdi	Datum tisku: 7.8.2019	
Rozpočet: SMSS033a19	Rekapitulace změn při realizaci stavby		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	4 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	16 978,78	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	14 550,73	16 978,78	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	31 529,51	0,00
Oborová přirážka	0,00	31 529,51	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	31 529,51	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	31 529,51	0,00
Zařízení staveniště	0,00	31 529,51	0,00
Provoz investora	0,00	31 529,51	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	31 529,51	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	31 529,51	0,00
			0,00

Stavba: SMSS033a19	Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku Nový Jičín	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	Oprava krytiny zdi	Datum tisku: 7.8.2019	
Rozpočet: SMSS033a19	Rekapitulace změn při realizaci stavby		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	319 20-1319.R00	Vyrovnaní zdiva pod prejzy maltou tl. do 50 mm	m2			
	62	Úpravy povrchů vnější				4 616,45
	9	Ostatní konstrukce, bourání				
2	765 31-6860.R00	Demontáž krytiny z prejzů, zvětralá malta, do suti	m2			
3	97905RNC	Ruční očištění prejzů od malty pro další použití	kus			
4	97908RNC	Vodorovná doprava prejzové krytiny do 50 m včetně vytřídění a dopravy na lešení- 2 prac.8 hod	hod			
5	996NC	Ruční odstranění organických rostlin mezi prejzy	hod			
6	997NC	Ruční očištění hradební zdi od malty po demontáži prejzů	hod			
	9	Ostatní konstrukce, bourání				8 567,80
	765	Krytiny tvrdé				
7	765 31-1483.R00	Prejzy, přiřezání tašek	m			
8	765 75-9214.R01	Montáž pokrytí hradební zdi pálen.prejzy do malty - suchá směs - bez dodávky krytiny prejzové	m			
9	789 47-1211.RNC	Spárování krytiny prejzové stříškové,CM-srov.pol	m			
10	998 76-5201.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%			
	765	Krytiny tvrdé				16 978,78
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
13	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
14	979 08-6112.R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
15	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti	t			
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 366,48