

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2019

Objekt : Oprava nástupiště - Ostroměř

Objednatel:

Ceník:

Údržba HK 2019

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

5 Komunikace

0,00

1	5914120010	Demontáž nástupiště úrovnového sypaného v celé šíři	m	94,000	0,00	0,00
2	5914130050	Montáž nástupiště úrovnového Sudop K (KD,KS) 145	m	94,000	0,00	0,00
3	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	10,519	0,00	0,00
4	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. Třídy	m3	51,700	0,00	0,00
5	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	89,770	0,00	0,00
6	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	23,142	0,00	0,00
7	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	0,00	0,00
8	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00	0,00
9	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500	0,00	0,00
10	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00	0,00
		Dodávka SŽDC s.o.				
		Nástupištní díly blok úložný žitý U65 (85;95)	kus	92,000	0,00	0,00
		Nástupištní díly tvárnice užitá Tischer B	kus	188,000	0,00	0,00
		Nástupištní díly konzolová deska užitá K 145	kus	94,000	0,00	0,00

Celkem

0,00