

REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO č. 2019/1042/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Dan Jiránek, primátor
Oldřich Černý, náměstek primátora
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel Subterra a.s.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP
uzavřené dne 18.01.2018
(dále jen “Rámcová smlouva”)

tuto Realizační smlouvu:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce chodníků v rámci rekonstrukce silnice II/118 v ulici Milady Horákové v úseku ulic Dr. Foustky – Železničářů- 4. etapa. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť**“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
 5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuté nebyly,

zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 5 774 846, - Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 1 212 717,60 Kč

Cena včetně DPH: 6 987 563,60 Kč

[slovy: šestmilionůdevětsetosmdesátsedmpětsetšedesáttřikoruny šedesáthaléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)
c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 60 dnů.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je

zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.








VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.



2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová smlouva
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
 - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V dne



Za objednatele:
Statutární město Kladno

V Praze, dne 14. 06. 2019

Za zhotovitele:

 Digitálně podepsal

Datum: 2019.08.20
14:28:18 +02'00'

.....
Oldřich Černý
náměstek primátor

 Digitálně podepsal

Datum: 2019.08.15
16:44:50 +02'00'

.....
Ing. Jiří Lev
ředitel divize 4
Subterra a.s.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - 4.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 4. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
113	002	5	Vytrhání obrub silničních zbývající obruby vozovky 18	m	18,000	70,00	1 260,00
47	002	6	Vytrhání obrub záhonových 415	m	415,000	25,00	10 375,00
98	002	75	Vytrhání obrub kamenných 110	m	110,000	80,00	8 800,00
56	002	1	Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic	m2	15,000	50,00	750,00
35	002	3	Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm 2720	m2	2 720,000	65,00	176 800,00
100	002	74	Odstranění podkladu živičného do tl 150 mm pruh vozovky pro parkovací stání a chodník 80	m2	80,000	240,00	19 200,00
57	002	2	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm bet. podklad stávajících asf. chodníků 1240	m2	1 240,000	70,00	86 800,00
114	002	133	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm stáv. vjezdy 54	m2	54,000	105,00	5 670,00
99	002	112	Odstranění dlažeb komunikací z mozaiky 1480	m2	1 480,000	190,00	281 200,00
40	002	4	Odstranění podkladu z kameniva těžkého do tl 200 mm podklad chodníků 1820	m2	1 820,000	45,00	81 900,00
48	002	66	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm podklad vjezdů 260+37-54 pruh vozovky 80 Součet	m2	323,000	85,00	27 455,00
53	002	246	Odstranění odpadkového koše vč. odvozu a likvidace 3	kpl	3,000	1 000,00	3 000,00
6	002	139	Ruční sbíjení betonu 19	m3	19,000	1 250,00	23 750,00
52	002	71	Ruční sbíjení živice 14	m3	14,000	1 250,00	17 500,00
12	002	170	Ruční výkop 6,38	m3	6,380	850,00	5 423,00
82	002	9	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 dotěžení na úroveň zemní pláně (prům. 10cm) 3219*0,1	m3	321,900	105,00	33 799,50
49	002	8	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 64,38	m3	64,380	150,00	9 657,00
79	002	85	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 zaústění okap. svodů 2*7*1,7*0,6	m3	14,280	265,00	3 784,20
13	002	182	Hloubení rýhy pro obrubníky "chodníkový obrubník"468 "silniční obrubník"48 Součet	m	516,000	205,00	105 780,00
65	002	101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	14,000	75,00	1 050,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - 4.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 4. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			14		14,000		
3	002	12	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	3 219,000	20,00	64 380,00
			"chodník DL60"1695*1,2		2 034,000		
			"chodník+cyklo"475*1,2		570,000		
			"vjezdy DL80"261*1,2		313,200		
			"parkovací stání DL80"80*1,2		96,000		
			"nevidomí DL60"(111+23,5)*1,2		161,400		
			"nevidomí DL80"37*1,2		44,400		
			Součet		3 219,000		
106	002	113	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m2	96,000	25,00	2 400,00
			30% zelených ploch				
			(260+60)*0,3		96,000		
108	002	15	Podklad ze štěrku do tl 100 mm	m2	3 084,875	145,00	447 306,88
			"chodník DL60"1695*1,15		1 949,250		
			"chodník+cyklo"475*1,15		546,250		
			"parkovací stání DL80"80*1,15		92,000		
			"nevidomí DL60"(111+23,5)*1,15		154,675		
			"vjezdy DL80"261*1,15		300,150		
			"nevidomí DL80"37*1,15		42,550		
			Součet		3 084,875		
37	002	319	Podklad ze štěrku do tl 150 mm	m2	2 742,175	195,00	534 724,13
			"chodník DL60"1695*1,15		1 949,250		
			"chodník+cyklo"475*1,15		546,250		
			"parkovací stání DL80"80*1,15		92,000		
			"nevidomí DL60"(111+23,5)*1,15		154,675		
			Součet		2 742,175		
58	002	83	Podklad ze štěrku do tl 200 mm	m2	342,700	205,00	70 253,50
			"vjezdy DL80"261*1,15		300,150		
			"nevidomí DL80"37*1,15		42,550		
			Součet		342,700		
94	002	143	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	80,000	260,00	20 800,00
			"parkovací stání DL80"80		80,000		
83	002	102	Dosyp výškového rozdílu ŠD vč.hutnění	m3	52,000	560,00	29 120,00
7	002	140	Kladecí vrstva ze štěrku do tl 40 mm	m2	2 207,500	80,00	176 600,00
			"chodník DL60"1695		1 695,000		
			"vjezdy DL80"261		261,000		
			"parkovací stání DL80"80		80,000		
			"nevidomí DL60"(111+23,5)		134,500		
			"nevidomí DL80"37		37,000		
			Součet		2 207,500		
21	002	254	Lože pod obrubníky z drátě š.0,3 , hl. 0,1 m	m	516,000	420,00	216 720,00
			"chodníkový obrubník"468		468,000		
			"silniční obrubník"48		48,000		
			Součet		516,000		
104	002	325	Dodávka písek technický tříděný	l	15,000	305,00	4 575,00
			15		15,000		
101	002	16	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl do 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	950,000	320,00	304 000,00
			chodník+cyklotrasa; 2 vrstvy				
			475*2		950,000		
102	002	199	Spojovací postřik	m2	475,000	13,00	6 175,00
			475		475,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - 4.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 4. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
16	002	196	Dodávka poklop šachtový D1 /víko litinové/ D 400 , s odvětráním výměna poškozených poklopů vč. rámu, odhad 1	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
96	002	53	Dodávka litinový poklop čtvercový pojezdový 600x600 mm DN 400 výměna poškozených poklopů vč. rámu, odhad 1	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
39	002	359	Dodávka prstenců do 20 cm šachetní betonový vyrovnávací 4	kus	4,000	900,00	3 600,00
72	002	125	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC – systém KG	kus	6,000	495,00	2 970,00
73	002	159	Zatrubnění okapových svodů prům.100 mm 2*7	m	14,000	750,00	10 500,00
76	002	204	Dodávka lapač střešních splavenin – geiger (plast) 6	kus	6,000	1 590,00	9 540,00
78	002	349	Dodávka kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 do DN200 7*2	m	14,000	650,00	9 100,00
85	002	122	Kanalizační potrubí montáž včetně dodávky z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 do DN150 zaústění dešť. svodů 7*9	m	63,000	450,00	28 350,00
77	002	337	Dodávka odbočka 45 st. Pro potrubí kanalizační, KG plast 2*2	kus	4,000	2 360,00	9 440,00
105	002	333	Ložba pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku 7*2*0,8*0,15	m3	1,680	540,00	907,20
74	002	187	Navrátka kanalizace prům.150mm zatrubnění okapových svodů 2	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
75	002	190	Napojení kanalizačního potrubí z KG plastu do stávající kanalizace zatrubnění okapových svodů 2	kpl	2,000	8 500,00	17 000,00
19	002	221	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm 125	m	125,000	56,00	7 000,00
22	002	255	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živíčním krytu	m	125,000	49,00	6 125,00
18	002	218	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	125,000	135,00	16 875,00
25	002	266	Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm "zeleň"260 "záhon"60 Součet	m2	320,000	125,00	40 000,00
109	002	57	Jemná modelace terénu záhony 60	m2	60,000	35,00	2 100,00
68	002	144	Montáž koše včetně dodávky	kus	3,000	9 500,00	28 500,00
64	002	48	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky trvalé	kus	9,000	350,00	3 150,00
115	002	303	Demontáž ocelového zábradlí (max. třítrubkové) 20+48	m	68,000	250,00	17 000,00
116	002	313	Montáž a dodávka zábradlí – pozink (max. třítrubkové)	m	9,000	1 900,00	17 100,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - 4.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 4. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
62	002	26	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého osazení chodníkové obrubníku 468 osazení silničního obrubníku 48 Součet	m	516,000	125,00	64 500,00
					468,000		
					48,000		
					516,000		
11	002	17	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm "chodník DL60"1695 "nevidomí DL60"111+23,5 Součet	m2	1 829,500	150,00	274 425,00
					1 695,000		
					134,500		
					1 829,500		
59	002	18	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm "vjezdy DL80"261 "parkovací stání DL80"80 "nevidomí DL80"37 Součet	m2	378,000	150,00	56 700,00
					261,000		
					80,000		
					37,000		
					378,000		
32	002	283	Řez dlažby 220	m	220,000	25,00	5 500,00
					220,000		
15	002	191	Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku 1829,5+378	m2	2 207,500	55,00	121 412,50
					2 207,500		
88	002	27	Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm "ztratiné 2%"48*1,02	kus	48,960	95,00	4 651,20
					48,960		
60	002	247	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní chodníková obruba "ztratiné 1%"430*1,01	kus	434,300	145,00	62 973,50
					434,300		
61	002	224	Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní "ztratiné 1%"38*1,01	kus	38,380	85,00	3 262,30
					38,380		
17	002	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní "chodník DL60" "ztratiné 3%"1695*1,03	m2	1 745,850	205,00	357 899,25
					1 745,850		
14	002	19	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná "nevidomí DL60" "ztratiné 3%"111*1,03	m2	114,330	280,00	32 012,40
					114,330		
87	002	88	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní "vjezdy DL80"261 "parkovací stání DL80"80 Součet "ztratiné 3%"341*1,03	m2	351,230	220,00	77 270,60
					261,000		
					80,000		
					341,000		
					351,230		
95	002	166	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná "VDZ parkovacích stání" 80*0,03 "ztratiné 3%"2,4*1,03	m2	2,472	240,00	593,28
					2,400		
					2,472		
86	002	167	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná "nevidomí DL80" "ztratiné 3%"37*1,03	m2	38,110	280,00	10 670,80
					38,110		
71	002	108	Obsypání potrubí pískem vč.hutnění a dodání materiálu	m3	5,000	560,00	2 800,00
81	002	353	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců včetně vyrovnávacího prstence vč.dodávky do 150 cm celkové výšky šachty oprava kanal. šachet 2	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
					2,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - 4.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 4. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
117	002	358	Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závlivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání stromů (dodání stromů zajišťuje zadavatele)	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
84	002	212	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	12,000	750,00	9 000,00
110	002	210	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže	kus	2,000	500,00	1 000,00
27	002	268	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
69	002	290	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	190,000	150,00	28 500,00
			výška 0,5m				
			380/2		190,000		
70	002	297	Chráněcí stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních prací	m	100,000	790,00	79 000,00
			předpoklad				
			100		100,000		
38	002	328	Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	100,000	850,00	85 000,00
34	002	296	Nakládání výkopku ručně	m3	39,380	350,00	13 783,00
			19+14+6,38		39,380		
26	002	267	Nakládání vybouraných hmot betot, živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 263,870	62,00	78 359,94
			2,52+29,05+19,8+1,5+680+30+248+16,2+236,8		1 263,870		
1	002	10	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	832,500	150,00	124 875,00
			1820*0,2+323*0,3+19+14+6,38+321,9+(516*0,2*0,1)		832,500		
51	002	97	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	4 175,000	32,00	133 600,00
			odvoz do 10km				
			835*5		4 175,000		
23	002	258	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton, živice do 1 km	t	1 263,870	130,00	164 303,10
			1263,87		1 263,870		
29	002	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton, živice	t	11 374,830	12,00	136 497,96
			odvoz do 10km				
			1263,87*9		11 374,830		
36	002	312	Odvoz výkopku ručně do 30m	m3	75,000	320,00	24 000,00
			75		75,000		
80	002	11	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovně)	t	614,124	150,00	92 118,60
			(321,9+6,38+(516*0,25*0,1))*1,8		614,124		
41	002	42	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovně)	t	349,070	70,00	24 434,90
			2,52+29,05+1,5+30+248+38		349,070		
42	002	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovně)	t	710,000	80,00	56 800,00
			680+30		710,000		
33	002	284	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovně)	t	1 086,220	180,00	195 519,60
			19,8+236,8+655,2+174,42		1 086,220		
43	002	44	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	60,000	300,00	18 000,00
44	002	45	Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	6,000	2 500,00	15 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - 4.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 4. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
2	002	104	Geodetické zaměření	hod	18,000	300,00	5 400,00
107	002	285	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	573,500	150,00	86 025,00
50	002	0	VRN	%	5,000	54 998,53	274 992,67

Celkem

5 774 846,00

