



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 32

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
32	19.8.2019 - 29.11.2019	1671 Tanvald - Harachov	Oprava mostu v km 29,238

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 19.8.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č. 32 Oprava mostu v km 29,238

Traťový úsek: Tanvald - Harachov

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Desná

Č.	Uživatel elské zařaz	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	----------------------------	-------------	-------	----	--------------------

1 Zemní práce

1	1	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	400,000
2	36	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	400,000
3		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	40,000

5 Komunikace pozemní

4	124	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	40,000
5	126	521273121	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	40,000
6	130	521273221	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	40,000
7	134	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000
8	135	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000
9	133	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus	2,000
10	143	521327111.R	rozdělení c - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojitých podložek	m	34,000
11	142	521371111.R	Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici - nový svrškový materiál 100% (svěrky Skl 24, podkladnice mostnicové)	m	21,000
12	148	525010022	Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose	m	15,000
13	149	525030022	Rozebrání koleje na pražcích ocelových v ose	m	19,000
14	147	525070011	Rozebrání koleje na ocelových mostech	m	21,000
15	154	548121313	Svařování kolejnic termitem krátký předehřev, široká spára jednotlivý svar, kolejnice tvaru S 49	kus	4,000
16	159	548911122.R	Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	220,000
17	161	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	6,000
18		5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	100,000
19		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	30,000
20		5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	4,000
21	164	5909032010.R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	hod	8,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22	171	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	811,728
----	-----	-----------	---	----	---------

767 Konstrukce zámečnické

23	321	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výtuh na mostech	m2	89,364
24	325	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výtuh při opravě mostu	m2	82,044
25	341	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	36,500
26	343	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	36,500
27	346	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000
28	347	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	4,000

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

29	362	789212122	Otryskání zařízení členitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2	m2	811,728
----	-----	-----------	---	----	---------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30		938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	10,500
31	182	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	350,000
32	183	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	10 500,000
33	184	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	350,000
34	194	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	42,000
35	195	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	1 260,000
36	196	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	42,000
37	188	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	528,000
38	190	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	15 840,000
39	189	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	528,000
40	191	946211131	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	180,000
41	193	946211231	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech 200 kg/m2 v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 400,000
42	192	946211831	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	180,000
43	236	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	55,123
44	237	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	55,123
45	244	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	33,700
46	252	985232112	m/m2	m2	33,700

99 Přesun hmot a manipulace se suti

47	302	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,625
48	307	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	29,512
49	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	18,900
50	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	63,903
51	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 853,187
52	296	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,391
53	308	997211621	Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km	kus	42,000
54	297	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	29,512
55	299	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	34,391
56	300	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	29,512
57	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	14,991

m Práce a dodávky M

58	368	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	40,000
59	370	004.R	Přívěsný vozík	Sh	40,000
60		XM43-LK001	Motorová lokomotiva s obsluhou	hod	8,000

přesun ASP

61	372	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	120,000
----	-----	------------	--	-----	---------

N01 Nepojmenovaný díl

62	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	80,000
63	364	HZS3122.R	Hodinová zúčtovací sazba - montér odborný	hod	1,000

oprava zábradlí

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

64	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
65	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
66	381	065002000.R2	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
67	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
68	380	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

69	392	012002000	Geodetické práce	soubor	2,000
----	-----	-----------	------------------	--------	-------

D4 Materiály

70	394	583440050	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD</i>	<i>t</i>	<i>60,000</i>
71	395	5956107010	<i>Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240</i>	<i>m3</i>	<i>6,683</i>
72		43765101	<i>kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S49)</i>	<i>t</i>	<i>5,390</i>
73	402	581544210	<i>křemičitý písek sušený pytlovan PBT 2 1-2 mm</i>	<i>t</i>	<i>29,512</i>

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 376464

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 93e54fb9-5ecb-46f1-ad3a-3f1d67b5c667

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2019 10:54:59



55d7b4f6-004d-4e9d-9a67-0b48aa3666fa