



LCR0895428

# DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO

## č.: S913/2019/083

### I.

#### Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] ředitelem  
Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: [redacted] e-mail: [redacted] (technický dozor)

#### Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

#### Doručovací adresa:

Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Jeseník, Zámecké náměstí č.p. 2, 790 01 Jeseník

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

#### Tomáš Salva

IČO: 74477951, DIČ: CZ [redacted]

místem podnikání: Skorošice 46, 790 65

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Tomáš Salva

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

### II. P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Lesní svážnice Pod Křížákem**, evidenční číslo zakázky **S913/2019/083**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v článku III. Doba plnění a článku IV. Cena za dílo. Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení díla o 11 dní z důvodu prostoje ze strany objednatele při provádění těžebních prací a dále nutnost vypořádání méněprací a víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o odečet ocelové chráničky a změnu ve zřízení jednoho nájezdu na trase A navíc a dále dodání kamenného odrazníku v napojení na účelovou komunikaci (opevnění vzniklého klínu). Podrobně viz změnový list a položkový rozpočet.

### III. D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD: 16. 9. 2019

Nově sjednaná doba plnění: 27. 9. 2019

## IV. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD:	466.243,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	3.929,50 Kč bez DPH
Méněpráce:	900,00 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	<b>469.272,50 Kč bez DPH</b>

slovy: čtyři sta šedesát devět tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých, padesát haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Ve Skorošicích, dne: 19. 8. 2019



za zhotovitele



V Šumperku, dne: 21-08-2019



za objednatele

  
ředitel KR Šumperk

Přílohy:

- změnový list
- kopie rozpočtu
- kopie zápisu ve stavebním deníku

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1.	
		Datum změny: 13. 8. 2018	
<b>Název VZ / stavby:</b> Lesní svážnice Pod Křížákem			
<b>Zhotovitel:</b> Tomáš Salva, Skorošice 46, 790 65, IČO: 74477951			
<b>Objednatel:</b> Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk			
<b>Název akce (majetku):</b> LS Pod Křížákem	<b>Charakter akce:</b> ① N IP NP	<b>Číslo objektů:</b> SO 01.1, VON	<b>Stavební díly:</b> 1, 4
<b>Popis změny:</b> Jedná se o MNP a VCP na trase A, kdy nebude provedeno osazení chráničky vodovodu v km 0,770 a navíc bude proveden jeden nájezd do porostu v úseku km 0-0,550 a kamenný odrazník na vrchní straně napojení na účelovou komunikaci v km 0,655 (opevnění vzniklého klínu). Dále se jedná o posunutí termínu dokončení stavby z důvodu vzniklé prodlevy při odtěžení a vytažení dřevní hmoty z místa stavby.			
<b>Zdůvodnění změny:</b> V rámci kontroly prováděných prací byla při pochůzce se zhotovitelem a uživatelem zjištěna potřeba zpevnění nájezdu na účelovou komunikaci – opevnění vzniklého klínu kamennou rovinou (odrazníkem) jako ochrana komunikace při přibližování dřeva, dále vybudování jednoho sjezdu na zářezové straně pro lepší zpřístupnění dotčeného porostu. Z důvodu prodlevy při odtěžení a zejména vytažení dřevní hmoty z posledních úseků trasy A i B, kdy zhotovitel nemohl provádět zadané práce, vznikla překážka ze strany objednatele a bylo nutné stavbu pozastavit do doby, než bude dřevní hmota z trasy odtažena. V období od 29.7. do 8.8.2019 vznikla prodleva 11 dní, o které bude prodloužen termín dokončení stavby do 27.9.2019.			
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> Bez autorizované projektové dokumentace a autorského dozoru		<i>Datum:</i> -----	<i>Podpis:</i> -----
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		Ne – bez PD
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		Ano
	<b>do ceny:</b>		Termín dokončení do: 27. 9. 2019
	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 900,00 N: 0,00	Bilance:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 3.929,50	3.029,50 Kč bez DPH
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		3.029,50 Kč bez DPH
	<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		469.272,50 Kč bez DPH
<b>Způsob ocenění VCP a MNP:</b>		dle SoD, č. IV, odst. 2, písmeno a)	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	██████████	<i>Datum:</i> 13.8.2019	<i>Podpis:</i> ██████████
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	██████████	<i>Datum:</i> 13.8.2019	<i>Podpis:</i> ██████████
<b>Zástupce uživatele - jméno:</b>	██████████	<i>Datum:</i> 13.8.19	<i>Podpis:</i> ██████████
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> Položkový rozpočet, zápis z SD.			
<b>Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)</b> Změna zaznamenána ve stavebním.			



Datum	Denní záznamy stavby
26. 7. 2019	<p>POČASÍ : Slunečno 29°C</p> <p>MECHANIZACE : Traktorbagr KOMATSU UOB 993</p> <p>PRACOVNÍCI : [REDAKCE]</p> <p>PRÁCE : zemní práce, odkopávání, přesun materiálů odstranění přežít, srovnání povrchu v úseku P44 - P48 trasa A</p> <p>PRACOVNÍ DOBA : 8:30 - 18:30 (10h.)</p>
26. 7. 2019	<p>KONTROLA STAVBY [REDAKCE]</p> <p>PROJEKTOVÍ 'BRITNI' PRÁCE NA T4 - T4 (PŘÍSLUŠNÍM DNE BUDOU DOUČENÍM UZNÍKEM ('PŘÍSLUŠNÍM')) PRÁCE NÁSLEDNĚ BUDOU BRITNI PRÁCE NA ÚPRAVĚ PŮDY A SUTROVÁNÍ. [REDAKCE]</p>
29. 7. 2019	<p>KONTROLA STAVBY : [REDAKCE]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BYLA PROVEDENA KONTROLA STAVBY V DOPOLEDNÍM MOMENTU PROŠEL VÍŠETI SILNÝ PŘÍVALOVÝ DEŠT. BRITNI 'PŮDA' NE VÍŠETI NÁSLEDNĚ A ROZŠÍŘENÍ</li> <li>- PŘÍSLUŠNÍ PRÁCE NEBYLY V PŮVODNÍM [REDAKCE]</li> <li>- PO ROZHODNUTÍ STAVBY A VÍŠETI POČASÍ BYLO ŽE PŘÍPRAVITELI DOUČENÍM PŘÍPRAVITELI PRÁCE 'VČASNĚ UZNÍKEM' ČINNOSTI DO 31. 7. 2019, TAK AŽ NEVYKONAJÍ ŽÁDNÝ NA NĚJ SUTROVÁNÍ A TĚM ODTOU VODY.</li> <li>- OBŠEŘNÍK SOKLASI S PŘÍPRAVITELI PRÁCE NA [REDAKCE]</li> </ul>
31. 7. 2019	<p>KONTROLA STAVBY [REDAKCE]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BYLA PROVEDENA KONTROLA PO STAVBY KSI BYLO ROZŠÍŘENO, ŽE DO SUD NEBYLO OŠETŘENO A OŠETŘENO DĚLU Ž POSLEDNÍM ÚKLEM TĚM P I 13.</li> <li>- PŘÍPRAVITEL TAK NEVYKONAJÍ PRÁCE V PRÁCI ANI NA VĚŠNOM ÚKLEM ANI NA VYŠETŘENÍ ČISTI STAVBY TĚM, ŽE NEBYLO K ROZHODNUTÍ PROVEDENÍ PRÁCE PŘÍPRAVITELI DĚLU. STAVBA TAKLE PŘÍPRAVITELI DO NEVYKONAJÍ NUTNOM DĚLU, ŽE DO OŠETŘENÍ A PŘÍPRAVITELI ROZŠÍŘENÍ DĚLU MOTOMY. O DOBU PŘÍPRAVITELI SE NÁSLEDNĚ PŘÍPRAVITELI TERÉN DOUČENÍ. OBŠEŘNÍK VSTĚM BRITNOMY LIST [REDAKCE]</li> </ul>

J. ZDE ODPRAVNĚ

Datum	Denní záznamy stavby
9.9.2019	KONTROLA SVAZKY = [REDACTED]
	- BYLA PROVÁDĚNA KONTROLA SVAZKY S TÍM, ŽE BĚŽNĚ ČINNÁ 9.9.2019 BUDE PROVĚDENO OČIŠTĚNÍ A PŘÍBLIKENÍ PŘÍSLUŠNÉ DŘEVNÍ MŮSTY. PŘÍSLUŠNĚL JEZ MŮSTĚ OD 9.9.2019 POKRČENÍ DĚL DŮE PŘÍBLIKENÍ. TRŽNÍK KONČENÍ JE BUDE PŘODOLIBEN O 11 DNI DO 24.9.2019
	DĚLE BYLO KONSTATOVANO, ŽE NEBUDE OSPOBEN ČIPANĚK VODOVODU NA TRASE 9 A R DÍVOU MINIMÁLNÍHO PŘÍBLIKENÍ (MŮST) V RÁMCI (VCP) BUDE PROVĚDĚN NAČE TRŽNĚN MŮSTĚK DO PŘODOLIBY V KOT 0,400 - 0,450 NA TRASE 9, DĚLE BUDE PŘÍBLIKENÍ TRŽNĚN ODLAŽNÍK PŘO VŤPĚNĚ, KLÍK (VCP) U MŮSTĚK NA UČEBLOVĚ KOTUNĚKĚ NA TRASE 9, KOT 0,650.
	DĚLE BYLO DONODLITĚ A ODSOLNĚNĚNĚ VŤPĚNĚ OZNAČENĚNĚ: DĚLE NA TRASE 9 OD KOT OD PŘODOLIBY 10 M 9 M, 11 M, 10 M.
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]

J ZDE ODTŘHNĚTE ↓

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-02(1)  
Stavba: Lesní svážnice Pod Křížákem - MNP a VCP

KSO:  
Místo: Jeseník

CC-CZ:  
Datum: 13.8.2019

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Tomáš Salva, Skorošice 46, 790 65

IČ: 74477951  
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 029,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 029,50	636,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 665,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

13.8.2019  
Datum a podpis:

Razítko

13.8.2019  
Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-02(1)

Stavba: Lesní svážnice Pod Křížákem - MNP a VCP

Místo: Jeseník

Datum: 13.8.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Tomáš Salva, Skorošice 46, 790 65

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 029,50</b>	<b>3 665,70</b>
SO 01.1	Lesní svážnice Pod Křížákem - větev A, MNP a VCP	3 929,50	4 754,70
VON	Lesní svážnice Pod Křížákem - VON, MNP a VCP	-900,00	-1 089,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní svážnice Pod Křížákem - MNP a VCP

Objekt:

SO 01.1 - Lesní svážnice Pod Křížákem - větev A, MNP a VCP

Místo: Jeseník

Datum: 13.8.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Tomáš Salva, Skorošice 46, 790 65

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

3 929,50

D HSV Práce a dodávky HSV

3 929,50

D 1 Zemní práce 2 842,42

32	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	342,00	1 368,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	7,875	35,00	275,63	CS ÚRS 2018 02
	W		"zastoupení 60 % hor. tř. 3					
	W		"pozn.: jedná o odkopy vč. vrchní vrstvy hrabanky (nepoužitelné zeminy do hut. násypů) a organické hmoty pro použití k finálním úpravám svahů a terénu					
	W		3,5*7,5*1/2*0,60 "nájezd do porostu		7,875			
	W		Součet		7,875			
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,575	25,00	39,38	CS ÚRS 2018 02
	W		7,875*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,575			
30	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	3,938	54,00	212,65	CS ÚRS 2018 02
	W		"zastoupení 30 % hor. tř. 4					
	W		"pozn.: jedná o odkopy vč. vrchní vrstvy hrabanky (nepoužitelné zeminy do hut. násypů) a organické hmoty pro použití k finálním úpravám svahů a terénu					
	W		3,5*7,5*1/2*0,3 "nájezd do porostu		3,938			
	W		Součet		3,938			
31	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	0,788	24,00	18,91	CS ÚRS 2018 02
	W		3,9375*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,788			
10	K	122401102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3	1,313	106,00	139,18	CS ÚRS 2018 02
	W		"zastoupení 10 % hor. tř. 5					
	W		3,5*7,5*1/2*0,1 "nájezd do porostu		1,313			
	W		Součet		1,313			
11	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,560	65,00	36,40	CS ÚRS 2018 02
	W		1*(2*0,8*0,7)*0,5 "odrazníky		0,560			
	W		Součet		0,560			
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,625	85,00	223,13	CS ÚRS 2018 02
	W		3,5*7,5*1/2*0,2 "nájezd do porostu		2,625			
	W		Součet		2,625			
16	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	13,125	17,00	223,13	CS ÚRS 2018 02
	W		3,5*7,5*1/2 "nájezd do porostu		13,125			
	W		Součet		13,125			
17	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	23,625	3,50	82,69	CS ÚRS 2019 01
	W		"zastoupení 90 % hor. tř. 3 a 4					
	W		3,5*7,5*0,9 "nájezd do porostu		23,625			
	W		Součet		23,625			
18	K	181951103	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 bez zhuťnění	m2	2,625	4,50	11,81	CS ÚRS 2019 01
	W		"zastoupení 10 % hor. tř. 5					
	W		3,5*7,5*0,10 "nájezd do porostu		2,625			
	W		Součet		2,625			
19	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	6,750	27,50	185,63	CS ÚRS 2018 02
	W		"zastoupení 90 % hor. tř. 3 a 4					
	W		7,5*1*0,90 "nájezd do porostů		6,750			
	W		Součet		6,750			
20	K	182101102	Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7	m2	0,750	34,50	25,88	CS ÚRS 2018 02
	W		"zastoupení 10 % hor. tř. 5					
	W		7,5*1*0,10 "nájezd do porostů		0,750			
	W		Součet		0,750			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 008,00	
22	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	1,120	900,00	1 008,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1*(2*0,8*0,7) "Odražník z LK nad 500 kg		1,120			
	W		Součet		1,120			
	D	998	Přesun hmot				79,08	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,081	38,00	79,08	CS ÚRS 2018 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní svážnice Pod Křížákem - MNP a VCP

Objekt:

VON - Lesní svážnice Pod Křížákem - VON, MNP a VCP

Místo: Jeseník

Datum: 13.8.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Tomáš Salva, Skorošice 46, 790 65

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-900,00</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	N00	Vedlejší a ostatní náklady				-900,00	
5	K	02234RFP.2	D+M ocelové chráničky	m	-6,000	150,00	-900,00	