

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava opěrné zdi DPS	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč	IČ/DIČ:	00240184/CZ 00240184
Druh stavby:	oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 Dubeč - DPS	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	07.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	9 964,56
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	127 194,66
Základ 15%	0,00	DPH 21%	26 710,88	Celkem včetně DPH	153 905,54
Základ 21%	127 194,66				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **oprava operně zdi DPS**

Doba výstavby:

Objednatel:

Městská část Praha - Dubč

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Praha 10 Dubč - DPS

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 07.08.2019

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
		767VD	zámečnické práce			928,80	2 456,68	3 385,48			0,00	
1		7670010VD	ocel zábradlí Jekl montáž	kpl	1,00	2 013,95	1 085,15	2 013,95	0,00	0,00	0,00	
2		767009VD	ocel zábradlí Jekl demontáž	kpl	1,00	1 371,52	1 371,52	1 371,52	0,00	0,00	0,00	
		783	Nátěry			141,91	1 141,13	1 283,04			0,00	
3		783122952R00	Údržba, nátěr syntetický, dvojnásobný zábradlí	m2	4,50	285,12	141,91	1 141,13	1 283,04	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stav	kus	10,00	264,60	1 567,19	1 078,81	2 646,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule				1 567,19	1 078,81	2 646,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		12	Odkopávky a prokopávky	m3	8,80	368,28	0,00	3 240,86	3 240,86	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	8,80	368,28	0,00	3 240,86	3 240,86	0,00	0,00	RTS II / 2017
		13	Hlubené výkopávky	m3	1,85	627,49	0,00	1 160,86	1 160,86	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		132301110R00	Hlubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ základy	m3	1,85	627,49	0,00	1 160,86	1 160,86	0,00	0,00	RTS II / 2017
		16	Přemístění výkopku	m3	8,80	38,12	0,00	335,49	335,49	0,00	0,00	RTS II / 2017
7		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	8,80	38,12	0,00	335,49	335,49	0,00	0,00	RTS II / 2017
		17	Konstrukce ze zemín	m3	8,80	428,23	0,00	3 768,43	3 768,43	0,00	0,00	RTS II / 2017
8		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,80	428,23	0,00	3 768,43	3 768,43	0,00	0,00	RTS II / 2017
		27	Základy			12 876,98	3 723,14	16 600,12			7,48	
9		272321311R00	Železobeton základových kleneb C 16/20 základy	m3	1,85	2 548,80	4 220,52	4 715,28	2,53	4,67	RTS II / 2017	
10		272361821R00	Výztuž základových kleneb z oceli 10 505 (R) základy	t	0,20	35 715,60	4 833,44	7 071,69	1,02	0,20	RTS II / 2017	
11		273321117R00	Železobeton zákl. desek z cem. portlandských C 25/30 deska	m3	1,00	2 683,80	2 485,89	2 683,80	2,53	2,53	RTS II / 2017	
12		273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,75	730,07	130,90	547,55	0,04	0,03	RTS II / 2017	
13		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstraňení	m2	0,75	111,79	0,00	83,84	0,00	0,00	RTS II / 2017	
14		273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,05	29 959,21	1 206,23	1 497,96	1,05	0,05	RTS II / 2017	
		31	Zdi podpěrné a volné			13 533,06	8 372,87	21 905,93			4,85	
15		311321411R00	Železobeton nadzákladových zdi C 25/30	m3	1,70	3 061,80	4 351,23	853,83	5 205,06	2,53	4,30	RTS II / 2017
16		311351105RT1	Bednění nadzákladových zdi oboustranné - zřízení	m2	8,40	763,56	3 471,77	2 942,14	6 413,90	0,04	0,31	RTS II / 2017
17		311351106R00	Bednění nadzákladových zdi oboustranné-odstraňení	m2	8,40	218,70	0,00	1 837,08	1 837,08	0,00	0,00	RTS II / 2017
18		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,23	36 579,59	5 710,06	2 739,82	8 449,89	1,02	0,24	RTS II / 2017
		711	Izolace proti vodě			4 056,66	1 830,00	5 886,66			0,04	
19		711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo síťka	m2	11,00	535,15	4 056,66	1 830,00	5 886,66	0,00	0,04	RTS II / 2017
		713	Izolace tepelné			530,69	183,17	713,86			0,01	
20		713131131RT2	Izolace tepelná stěn lepením	m2	2,00	356,93	530,69	183,17	713,86	0,00	0,01	RTS II / 2017
		96	Bourání konstrukcí			812,25	27 223,04	28 035,29			10,25	
21		961055111R00	Bourání základů železobetonových základy	m3	1,82	6 188,40	0,00	11 262,89	11 262,89	2,40	4,37	RTS II / 2017
22		961051111R00	Bourání železobetonových zdi	m3	1,70	8 629,20	812,25	13 857,39	14 669,64	2,52	4,29	RTS II / 2017
23		965041331RT1	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, pl. 4 m2 deska	m3	1,00	2 102,76	0,00	2 102,76	2 102,76	1,60	1,60	RTS II / 2017
		H99	Ostatní přesuny hmot			0,00	4 071,55	4 071,55			0,00	

24	999281105R00	Přesun hmoti pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,30	331,02	0,00	4 071,55	4 071,55	0,00	0,00	RTS II / 2017
	S	Přesuny sutí				62,45	23 540,09	23 602,53	0,00	0,00	
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,60	269,46	0,00	5 281,42	5 281,42	0,00	0,00	RTS II / 2017
26	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	19,60	340,75	62,45	6 616,27	6 678,72	0,00	0,00	RTS II / 2017
27	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	196,00	27,00	0,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
28	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	19,60	324,00	0,00	6 350,40	6 350,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Ostatní materiál				594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	
29	7130022VD	XPS 50mm	m2	2,00	297,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	
		Celkem:				594,00	0,00	117 230,10	0,00	0,00	

Poznámka: