

Oprava budovy seníku

ZL č. 2

KOMU: ZOO Ostrava OD: VAMOZ

ZL.č.2

Popis provedených změn :

1. Na základě prohlídky a výpočtů statika (práce v požadavku smlouvy) bylo konstatováno, že provedení bočních přístřešků dle původní kce (oprava) není možná, provedená konstrukce nikdy nevyhovovala platným normám, patrně šlo o dílenský zámečnický výrobek bez jakýchkoliv reálných podkladů pro únosnost, stabilitu a bezpečnost. Na základě tohoto zjištění je navržena nová ocelová konstrukce, včetně podpěr a nosných částí, která bude odpovídat platným normám .
2. Provedlo se přecenění celé konstrukce opláštění po zaměření všech ploch projektantem, dopočet byl nutný z hlediska dopočítání konstrukce střešní krytiny přístřešku jako samostatné položky nového rozpočtu. U stěn došlo ke snížení původní ceny, částečná kompenzace zvýšených nákladů na opravu přístřešku - vybudování nového.
3. Byla dopočítána cena za chybějící demontáž bednění přístřešku ve sníženém nákladu
4. Byl proveden odečet dveří z plochy vyzdívek - dveře přemístěny z boku do štítu stavby.
5. Upouští se od nátěru celé střechy, bude provedeno pouze 2x logo nátěrem na střešní krytinu

jméno zadavatele: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava - příspěvková organizace

Poprvzatá změna rozsahu díla: ceny bez DPH

Cena dle SOD+ZL.č.1	Nová cena:ZL.č.1+ZL.č.2	Rozdíl v ceně: ZL.č.2	+Navýšení (-snížení) oproti SOD
2 447 423,78	2 603 629,27	156 205,49	306 063,99

Vliv na termín podstatného dokončení díla

21 dní

schválil (Dodavatel): Jméno a příjmení podpis:
datum:

schválil (Objednatel): Jméno a příjmení podpis:
datum:

schválil (TDD): Jméno a příjmení podpis:
datum:

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.2

Stavba: Oprava budovy seníku

Objekt:

Část:

JKSO:

Zhotovitel VAMOZ-servis s.r.o.

Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava a botanický park p.o.

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
z toho	Vícepráce		1 162 635,56 Kč
z toho	Méněpráce		1 006 430,07 Kč
	Rozdíl		156 205,49 Kč

--	--	--	--

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel:

Měněpráce

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSC

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Oprava budovy seníku

boční přístřešky haly seníku

ocelová konstrukce, základy, opláštění

Zoologická zahrada a botanický park - příspěvková organizace

VAMOZ - servis s.r.o.

17.6.2019

Celkem za měněpráce ZL.č.2

1 006 430,07

2	K	34211111VPZOO	D+M Příčka štítová a vnitřní, samonosná, trapezový plech FeZn s barevnou upravou, min tl. 0,5mm, na ocel. kci	m2	443,400	1 069,30	474 127,62
3	K	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	kpl	1,000	4 598,01	4 598,01
10		76712221VPZOO	D+M ocelového přístřešku seníku, ocel. kce, trapézový plech barevný, statický výpočet, šířka 2,5 m	m	90,00	3 820,00	343 800,00
11		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	343 800,00	0,01	3 438,00
13		78315111VPZOO	Nátěr epoxidový OK "A" 1x + 2x email (nátěr střešní kce)	m2	508,50	345,00	175 432,50
30	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	6,250	805,43	5 033,94

			Původní položka v rozpočtu SOD				
			Původní položka v změn. Listu č.1 - dodatečné přemístění vrat				

VICEPRÁCE

Stavba:

Oprava budovy seníku

Objekt:

boční přístřešky haly seníku

Čas

ocelová konstrukce, základy, opláštění

Účel

Číslo

Objekt

Zřetel

Dát

Um

Zoologická zahrada a botanický park - příspěvková organizace

VAMOZ - servis s.r.o.

17.6.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] (80%)	Cena celkem [CZK]
CELKEM za vícepráce							1 162 635,56
767 Konstrukce zamecnické							892 950,00
###	R	767005678	D+M ocelová konstrukce seníku	t	8 700,000	70,000	609 000,00
###	R	767005876	D+M opláštění budovy seníku	m2	631,000	450,000	283 950,00
762 Konstrukce tesarské a klempířské							31 123,40
###	762	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	216,000	33,400	7 214,40
###	764	764001841	Demontáž krytiny střec z plechu	m2	216,000	63,420	13 698,72
###	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,889	564,820	2 761,40
###	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,890	12,360	604,28
###	013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného a plechového	t	4,889	1 400,000	6 844,60
M Základy							188 562,16
###	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,605	210,840	3 501,00
###	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,263	61,740	695,38
###	001	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	5,342	70,390	376,02
2 Zakladání							71 599,49
###	002	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	1,260	705,600	889,06
###	011	275321411	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	12,775	2 259,600	28 866,39
###	011	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	24,000	288,750	6 930,00
###	011	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	24,000	60,480	1 451,52
###	011	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,068	31 331,950	33 462,52
998 Presun hmot							13 835,64
###	011	998011001	Presun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	70,691	195,720	13 835,64
1 Zemní práce							13 119,47
###	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	47,082	210,840	9 926,77
001		162301102	Vodorovné přemístění do 1000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,035	61,740	866,52
###	1	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	33,047	70,390	2 326,18
2 Zakladání							71 599,52
###	002	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	1,260	705,600	889,06
###	011	275321411	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	12,775	2 259,600	28 866,39
	011	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	24,000	288,750	6 930,00
###	011	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	24,000	60,480	1 451,52
###	011	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,068	31 331,980	33 462,55
998 Presun hmot							13 835,64
###	011	998011001	Presun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	70,691	195,720	13 835,64
783 Natery							50 000,00
###		131201101	Zhotovení 2 ks logo barevné logo ZOO nátěrem dle předlohy délka v poměru loga, výška max 3m (střecha přístřešku)	kpl	1,000	50 000,000	50 000,00