

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
<i>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST</i>								
1220 d 20 mm, pevně	m	60,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ</i>								
d 20 mm, pevně	m	20,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.	ks	8,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽAROVY ZINEK</i>								
50/50	m	15,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
LHD40x40 hranatá	m	35,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
LV18x13 vkladací	m	30,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	80,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	80,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	80,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	80,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>KABEL STÍNĚNÝ</i>								
J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně	m	30,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i>								
CY6 Žlutozelený, pevně	m	40,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>SVORKA UZEMŇOVACÍ</i>								
ZSA16 na potrubí	ks	8,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	8,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
LTE-6B-3 Jistič	Ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
LTE-6B-1 Jistič	Ks	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
LTE-6C-1 Jistič	Ks	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
A230 Instalační stykač 3Z	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Úprava rozvaděče silnoproudu	hod	3,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Pomocný montážní materiál	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Podružný materiál				xxx			xxx	xxx
Montážní materiál a práce - celkem				xxx		xxx		xxx

