



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„II/437 Lipník nad Bečvou – hranice Zlínského kraje“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100**
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

- [REDAKCE]
- [REDAKCE]
- [REDAKCE]
- [REDAKCE]

IČO : **70960399**

DIČ : **CZ 70960399**

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

IČO: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Telefon: [REDAKCE]

e-mail:

vitezslav.bunoch@strabag.com

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Prováděním stavby pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Přerov

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jan Hýzl, prokurista

Ing. Tomáš Hoza, prokurista

osoba jednající na základě pověření

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDAKCE] vedoucí Provozní jednotky Přerov

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 a 3.3 takto:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	120.205 891,65 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	5.722 153,04
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 1.088 100,24
Nová cena díla bez DPH	124.839 944,45
DPH ve výši 21 %	26.216 388,33
Nová cena včetně DPH	151.056 332,78 Kč

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníků použitých projektanty v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **841/NBU/1900/2019 (7a-068-19)** ze dne 24. 4. 2019 zůstávají beze změn v platnosti.


Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

27-08-2019

V Olomouci dne

Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc


13

PŘEZKOUMA



V Olomouci dne

Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Ing. Jan Hýzl
prokurista



STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hoza
prokurista

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **II/437 Lipník nad Bečvou - hranice Zlínského kraje**

Objekt: **Vícepráce**

Rozpočet:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.**
Lipenská 120
772 00 Olomouc

IČO: **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČO: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třasoň**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			5 722 153,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 722 153,04


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 722 153,04 CZK
Základní DPH	21 %	1 201 652,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

6 923 805,18 CZK

v



dne

Správa silnic Olomouckého kraje

Společnost s ručením omezeným

Ústřední správa údržby Jih

912/55, 796 01 Prostějov

20

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název		Cena bez DpH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavba		5 683 381	1 193 510	6 876 891	
	Silnice II/437 Týn n. B. - křižovatka s III/43724, SO 103		5 089 309	1 068 755	6 158 063	
	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje, SO 103		509 764	107 050	616 815	
	Silnice II/437 Lipník n. B. - Týn n. B. SSOK 25.10., SO 101		84 308	17 705	102 013	
	Silnice II/437 Lipník n. B. - Týn n. B. SSOK 25.10., SO 102		38 772	8 142	46 914	
	celkem za stavbu		5 722 153	1 201 652	6 923 805	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6_1 Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724**

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.**
Lipenská 120
772 00 Olomouc

IČO: 70960399
DIČ: CZ70960399

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třásoň**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 071 704,63
PSV			17 604,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 089 308,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 089 308,63 CZK
Základní DPH	21 %	1 068 754,81 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

6 158 063,44 CZK

V

dne

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace

dříspěvková organizace

y Jih 20
l Prostějov

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižov	0	5 089 309	1 068 755	6 158 063	100
3	SO 103 - vícepráce	0	4 414 880	927 125	5 342 005	87
4	SO 103 - hospodářské sjezdy - vícepráce	0	674 429	141 630	816 059	13
Celkem za stavbu		0	5 089 309	1 068 755	6 158 063	92

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 853 587,64	36
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 032 740,96	20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 860,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			113 256,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 260 249,68	25
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			615 987,99	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			173 022,36	3
783	Nátěry	PSV			17 604,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
Cena celkem					5 089 308,63	100

Položkový rozpočet

S:	6_1	Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724
O:	2	Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724 - vícepráce
R:	3	SO 103 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	1 853 587,64					
1	113202111R001	Vytrhání příkopových dílců, lože písek od km 1,130 po 1,787 : 657 propustky : -4*10	m	617,00000	91,00	56 147,00	Vlastní	RTS 19/I
2	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 km 1,130-1,787 PS : 617*0,4*2 km 1,144-2,021 LS : 847*0,4*2	m3	1 171,20000	95,40	111 732,48	RTS 19/I	RTS 19/I
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 1171,2	m3	1 171,20000	49,80	58 325,76	RTS 19/I	RTS 19/I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 171,20000	346,60	405 937,92	RTS 19/I	RTS 19/I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 171,20000	20,10	23 541,12	RTS 19/I	RTS 19/I
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 171,20000	246,50	288 700,80	RTS 19/I	RTS 19/I
7	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	1 171,20000	140,40	164 436,48	RTS 19/I	RTS 19/I
8	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 1,8*(617+847)	m2	2 635,20000	25,60	67 461,12	RTS 19/I	RTS 19/I
9	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2 2635,2*1,2	m2	3 162,24000	21,40	67 671,94	RTS 19/I	RTS 19/I
10	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj včetně dopravy 1171,2*2,2	t	2 576,64000	236,60	609 633,02	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	1 032 740,96					
11	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm 657+877	m	1 534,00000	282,50	433 355,00	RTS 18/I	RTS 18/I
12	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Včetně práce a materiálu 0,5*0,5*(657+877)	m3	383,50000	1 160,00	444 860,00	RTS 19/I	RTS 19/I
13	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 1534*1,03	m	1 580,02000	97,80	154 525,96	RTS 19/I	RTS 19/I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	810 861,40					
14	917932131R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 617*4	m	2 468,00000	170,00	419 560,00	RTS 19/I	RTS 19/I
15	592162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní 617*4*2*1,05	kus	5 182,80000	75,50	391 301,40	RTS 19/I	RTS 19/I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	554 170,89					
16	59227906R	Dílec příkopový TBM-Q 200-800 617*2*1,05	kus	1 295,70000	202,70	262 638,39	RTS 19/I	RTS 19/I
17	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm	m	617,00000	472,50	291 532,50	RTS 19/I	RTS 19/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	163 519,02					
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 74,04	t	74,04000	94,10	6 967,16	RTS 19/I	RTS 19/I
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 74,04*9	t	666,36000	7,40	4 931,06	RTS 19/I	RTS 19/I
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	74,04000	12,50	925,50	RTS 19/I	RTS 19/I
21	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo beton, kamenivo 0,12*617	t	74,04000	154,90	11 468,80	RTS 19/I	RTS 19/I
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 617*0,12+2468*0,027	t	140,67600	217,50	30 597,03	RTS 19/I	RTS 19/I
23	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 5 km 617*0,12+2468*0,027	t	140,67600	28,20	3 967,06	RTS 19/I	RTS 19/I
24	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 383,5*2,2+2576,64	t	3 420,34000	22,70	77 641,72	RTS 19/I	RTS 19/I
25	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	3 420,34000	7,90	27 020,69	RTS 19/I	RTS 19/I

Celkem za objekt 4 414 879,91

Položkový rozpočet

S:	6_1	Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724
O:	2	Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724 - vícepráce
R:	4	SO 103 - hospodářské sjezdy - vícepráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 860,00		
1	392571111R00	Otryskání pískem líce obezdívky v opěře	m2	72,00000	317,50	22 860,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		6*(2*4+0,5*2*2+4*0,5)		72,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				113 256,00		
2	622474135R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm	m2	72,00000	1 573,00	113 256,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				449 388,28		
3	919523111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 100 cm	m	21,00000	3 975,00	83 475,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	919735124R03	Řezání železobetonové trouby DN 1000	m	40,82000	504,00	20 573,28	Vlastní	Indiv
		zešíkmení železobetonové trouby						
		5*2*4,082		40,82000				
5	59222414R	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 1000/2500 Integro DEHA	kus	9,00000	15 300,00	137 700,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		9		9,00000				
6	919441221R001	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 100 cm	kus	4,00000	32 020,00	128 080,00	Vlastní	RTS 19/ I
7	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm DN 1000	kus	4,00000	19 890,00	79 560,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		4		4,00000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				61 817,10		
8	938902206R00	Čištění příkopů zpev.š.nad 40cm,objem do 0,80 m3/m	m	69,00000	895,90	61 817,10	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		čištění stávajících propustků						
		12+6+7+6+8+18+12		69,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 503,34		
9	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	79,86000	79,30	6 332,90	RTS 19/ I	RTS 19/ I
10	998274118R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	t	79,86000	39,70	3 170,44	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				17 604,00		
11	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	72,00000	244,50	17 604,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Celkem za objekt 674 428,72

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	7_2	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
Objekt:	2	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje - vícepráce
Rozpočet:	7	SO 103

Objednatel:	Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.	IČO: 70960399
	Lipenská 120	DIČ: CZ70960399
	772 00 Olomouc	

Zhotovitel: **STRABAG a. s.** IČO: **60838744**
Na Bělidle 198/21 DIČ: **CZ60838744**
150 00 Praha 5

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třasoň**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			509 764,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			509 764,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	509 764,15 CZK
Základní DPH	21 %	107 050,47 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	616 814,62 CZK
--------------------------	-----------------------

dne

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace

národní organizace

údržby Jih

20

5,796 01 Prostějov

Coordinatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			106 585,25	21
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			221 766,12	44
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 350,00	2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			152 688,90	30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 373,88	4
Cena celkem					509 764,15	100

Položkový rozpočet

S:	7_2	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje - vícepráce
R:	7	SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				106 585,25		
1	113202111R001	Vytrhání příkopových dílců, lože písek od km 0,045 00 - km 0,210 00 : 170	m	170,00000	91,00	15 470,00	Vlastní	RTS 19/I
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ drenáž : 180*0,5*1	m3	90,00000	275,90	24 831,00	RTS 19/I	RTS 19/I
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 90	m3	90,00000	49,80	4 482,00	RTS 19/I	RTS 19/I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	90,00000	346,60	31 194,00	RTS 19/I	RTS 19/I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	90,00000	20,10	1 809,00	RTS 19/I	RTS 19/I
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	90,00000	246,50	22 185,00	RTS 19/I	RTS 19/I
7	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách čelo propustku : 2*0,5*1,5	m3	1,50000	4 409,50	6 614,25	RTS 19/I	RTS 19/I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				221 766,12		
8	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	180,00000	282,50	50 850,00	RTS 18/I	RTS 18/I
9	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Včetně práce a materiálu 1*0,5*180	m3	90,00000	1 160,00	104 400,00	RTS 19/I	RTS 19/I
10	212971122R00	Opláštění trav. z geot.,sklon nad 1:2,5 nad 2,5 m 180*3,5	m2	630,00000	52,80	33 264,00	RTS 19/I	RTS 19/I
11	67352003R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 250 g/m2 630*1,2	m2	756,00000	20,00	15 120,00	RTS 19/I	RTS 19/I
12	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 180*1,03	m	185,40000	97,80	18 132,12	RTS 19/I	RTS 19/I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 350,00		
13	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00	RTS 19/I	RTS 19/I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				152 688,90		
14	59227906R	Dílec příkopový TBM-Q 200-800 170*2*1,05	kus	357,00000	202,70	72 363,90	RTS 19/I	RTS 19/I
15	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 80cm	m	170,00000	472,50	80 325,00	RTS 19/I	RTS 19/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 373,88		
16	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 24	t	24,00000	94,10	2 258,40	RTS 19/I	RTS 19/I
17	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 24*9	t	216,00000	7,40	1 598,40	RTS 19/I	RTS 19/I
18	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	24,00000	12,50	300,00	RTS 19/I	RTS 19/I
19	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton, kamenivo beton, kamenivo 170*0,12+1,5*2,4	t	24,00000	154,90	3 717,60	RTS 19/I	RTS 19/I
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 170*0,12	t	20,40000	217,50	4 437,00	RTS 19/I	RTS 19/I
21	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km 20,4	t	20,40000	28,20	575,28	RTS 19/I	RTS 19/I
22	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 90*2,2	t	198,00000	22,70	4 494,60	RTS 19/I	RTS 19/I
23	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	198,00000	7,90	1 564,20	RTS 19/I	RTS 19/I
24	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop 1,5*2,4	t	3,60000	79,30	285,48	RTS 19/I	RTS 19/I
25	998274118R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	t	3,60000	39,70	142,92	RTS 19/I	RTS 19/I

Celkem za objekt 509 764,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017-08 Silnice II/437 Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou SSOK 25.10.
Objekt: SO 101 Úsek č. 1 II/437 18,082-18,99KM a II/434 34,779-34,
Rozpočet: 1 Intravilán km 0,000 - 0,625 00

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. IČO: 70960399
 Lipenská 120 DIČ: CZ70960399
 772 00 Olomouc

Zhotovitel: STRABAG a. s. IČO: 60838744
 Na Bělidle 198/21 DIČ: CZ60838744
 150 00 Praha 5

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			84 308,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			84 308,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	84 308,26 CZK
Základní DPH	21 %	17 704,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 102 012,99 CZK

v

dne



Správa silnic Olomouckého kraje
 příspěvková organizace
 Středisko údržby Jih
 č. 912/55, 796 01 Prostějov

 Za objednatele

20

Položkový rozpočet

S:	2017-08	Silnice II/437 Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou SSOK 25,10.
O:	SO 101	Úsek č. 1 II/437 18,082-18,99KM a II/434 34,779-34,
R:	1	Intravilán km 0,000 - 0,625 00

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	28,125	77,50	2 179,69
		podkladní vrstvy zp. ploch – kamenná sul' (17 05 04)		28,125		
	967158	VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ Z BETONU S ODVOZEM DO 20 KM	M3	11,250	4 660,00	52 425,00
		15 KS UV nadměrné obetonování konstrukčním betonem - bourání á 0,75M3 / KS		11,25		
	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	4,050	845,70	3 425,09
		přípojky UV:0,9*1,5*3*1=		4,05		
	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,350	1 147,30	1 548,86
		potrubí UV:0,5*0,9*3*1=		1,35		
	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	2,430	989,20	2 403,76
		rýhy dosypání po kufř:0,9*0,9*3*1=		2,43		
	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,405	976,20	395,36
		lože pod potrubí:0,9*0,15*3*1=		0,405		
	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,000	346,50	1 039,50
		:3*1= 3 [A]		3		
	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	12 165,90	12 165,90
		:1= 1,000 [A]		1		
	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,000	8 725,10	8 725,10
		:1= 1,000 [A]		1		

Celkem za objekt

84 308,26

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017-08 Silnice II/437 Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou SSOK 25.10.
Objekt: SO 102 ÚSEK Č. 2 II/437 18,99-20,54843KM
Rozpočet: 1 EXTRAVILÁN 0,94219-2,50062

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje p.o. IČO: 70960399
 Lipenská 120 DIČ: CZ70960399
 772 00 Olomouc

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
 Na Bělidle 198/21 DIČ: CZ60838744
 150 00 Praha 5

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			38 772,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 772,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 772,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 142,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 46 914,12 CZK

v



dne

Správa silnic Olomouckého kraje
 příspěvková organizace
 Ústředisko údržby Jih
 ul. 912/55, 796 01 Prostějov

 za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2017-08	Sílnice II/437 Lípňík nad Bečvou - Týn nad Bečvou SSOK 25,10.
O:	SO 101	ÚSEK Č. 2 II/437 18,99-20,54843KM
R:	1	EXTRAVILÁN 0,94219-2,50062

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5 S ODSTRANĚNÍM PŘEZU, ODVOZ DO 5 KM	KUS	10,000	1 670,00	16 700,00
				10,000		
	112024	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9 S ODSTRANĚNÍM PŘEZU, ODVOZ DO 5 KM	KUS	1,000	4 750,00	4 750,00
				1,000		
	112214	ODSTRANĚNÍ PŘEZŮ DO 0,5M ODVOZ DO 5 KM	KUS	3,000	674,00	2 022,00
				3,000		
	184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM	KUS	11,000	1 050,00	11 550,00
				11,000		
	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM OBVOD KMENE DO 14 CM	KUS	3,000	1 250,00	3 750,00
				3,000		

Celkem za objekt

38 772,00

Stavba: 6_1 Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724			
Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120 772 00 Olomouc		IČO: 70960399 DIČ: CZ70960399	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval: Ing. Stanislav Třasoň			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 088 100,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 088 100,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 088 100,24 CZK
Základní DPH	21 %		-228 501,05 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			-1 316 601,29 CZK
v dne			
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 1 IČ: 60838744 (355) Za zhotovitele		Správa silnic Olomouckého kraje příspěvková organizace Středisko údržby Jih Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov 20 Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižov	0	-1 088 100	-228 501	-1 316 601	100
4	SO 103 - hospodářské sjezdy - méněprá	0	-1 088 100	-228 501	-1 316 601	100
Celkem za stavbu		0	-1 088 100	-228 501	-1 316 601	-430

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-386 606,85	36
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-692 435,99	64
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-8 300,93	1
783	Nátěry	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-756,47	0
Cena celkem					-1 088 100,24	100

Položkový rozpočet

S:	6_1	Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724
O:	2	Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724 - méněpráce
R:	4	SO 103 - hospodářské sjezdy - méněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-386 606,85		
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	-11,50000	4 409,50	-50 709,25	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		propustky : -3,1*5+4*1		-11,50000				
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-252,80000	49,80	-12 589,44	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		-308		-308,00000				
		čištění propustků : 69*0,8		55,20000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-252,80000	346,60	-87 620,48	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-252,80000	20,10	-5 081,28	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-252,80000	246,50	-62 315,20	RTS 19/ I	RTS 19/ I
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	-308,00000	275,90	-84 977,20	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		-77*2*2		-308,00000				
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	-308,00000	193,20	-59 505,60	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		-77*2*2		-308,00000				
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-308,00000	77,30	-23 808,40	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-692 435,99		
9	919513111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 50 cm	m	-78,00000	1 573,00	-122 694,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
10	919735124R02	Řezání železobetonové trouby DN 500	m	-26,37600	3 663,00	-96 615,29	Vlastní	Indiv
		zešíkmení železobetonové trouby						
		-7*2*1,884		-26,37600				
11	59222409.AR	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 500/2500 integro	kus	-23,00000	3 413,30	-78 505,90	RTS 19/ I	RTS 19/ I
12	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	-14,00000	28 187,20	-394 620,80	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-8 300,93		
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-25,30000	94,10	-2 380,73	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		-25,3		-25,30000				
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-227,70000	7,40	-1 684,98	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		-25,3*9		-227,70000				
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-25,30000	12,50	-316,25	RTS 19/ I	RTS 19/ I
16	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	t	-25,30000	154,90	-3 918,97	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		beton, kamenivo						
		-11,5*2,2		-25,30000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-756,47		
17	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-25,30000	29,90	-756,47	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		-25,3		-25,30000				

Celkem za objekt -1 088 100,24