

	Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1				Příloha č.7
	SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI				
	SUTERÉNNÍCH PROSTOR				
<i>Pozice č.:</i>	<i>Název - rozměr</i>	<i>Mj</i>	<i>Počet</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Cena celk.</i>
	<u>Zařízení č. 8</u>				
8.1	Ventilátor K 250 EC SILEO Systemair, vč. spon FK 160 2 ks	ks	1	10 200,00	10 200,00
8.2	Zpětná klapka RSK 250	ks	1	450,00	450,00
8.3	Mřížka kruhová na konec potrubí DN 250	ks	1	200,00	200,00
8.4	Mřížka kruhová na sešikmený konec potrubí DN 250/45°	ks	1	230,00	230,00
8.5	Tepelná izolace vnitřní, minerální vlna 30 mm s polepem Al fólií	m2	6	350,00	2 100,00
Dále	Potrubí :				
	VZT potrubí SPIRO SAFE :				
	Do DN 250/25% tvar	bm	12	500,00	6 000,00
	<u>Montážní práce a materiál</u>				
	Montáž zařízení včetně dopravy, přesunů hmot a souvisejících činností	ks	1		4 300,00
	Montážní materiál	ks	1	4 300,00	
	Těsnící materiál	ks	1		
	Spojovací materiál	ks	1		
	<u>Související činnosti a položky</u>				
	Vyregulování zařízení	h	0,5	450,00	225,00
	Vypracování protokolu	h	0,5	450,00	225,00
	Vyzkoušení zařízení	ks	1	620,00	620,00
	Zaškolení obsluhy	h	0,5	450,00	225,00
	Vypracování provozních předpisů	ks	1	2 500,00	2 500,00
	Vypracování projektu skutečného provedení	ks	1	1 500,00	1 500,00
	Zpracování dodavatelské dokumentace	ks	1	230,00	230,00
	Bezpečnostní značení	ks	1		
	VZT a Chlazení celkem bez DPH :				29 005,00