

## DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/07786/19-2

Číslo smlouvy zhotovitele: *ZAMONT*

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

#### MĚSTO UHERSKÝ BROD

Zastoupené:

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Technický dozor objednatele:

Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

IČ:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic

DIČ:

00291463

Bankovní spojení:

CZ00291463

Číslo účtu:

ČS, a. s., Uherský Brod

#### 1.2. Zhotovitel:

#### ZAMONT cz, s. r. o.

se sídlem:

Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh

adresa provozovny:

Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh

Zastoupen:

Pavel Zámečník - jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38267 nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Pavel Zámečník - jednatel

Kontakt – tel., email:

IČ:

262 84 570

DIČ:

CZ26284570

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07786/19 uzavřené dne 19.03.2019 s předmětem smlouvy:

### Rekonstrukce ulice Na Chmelnici, Uherský Brod – SO 102, 103

(dále jen „smlouva o dílo“).

### 2. Preambule

Účelem dodatku je změna rozsahu díla dle čl. 3. této smlouvy o dílo související zejména se sanací podkladní vrstvy komunikace, kterou nebylo zapotřebí provést v předpokládaném rozsahu, s dodatečným osazením a připojením ul. vpustí a dále se skutečně provedenými pracemi realizované stavby.

### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**Změna ceny dle dodatku**

Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-147.901,46 Kč
DPH 21%	-31.059,31 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH	-178.960,77 Kč

**CENA DÍLA**

Cena dle SOD bez DPH	5.841.995,18 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 2 bez DPH	-147.901,46 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	5.694.093,72 Kč
DPH 21%	1.195.759,68 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	6.889.853,40 Kč


**4. Ustanovení společná a závěrečná**

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
 Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
 11. schůze konaná dne 04.03.2019  
 č. usnesení 249/R11/19

V Uherském Ostrohu, dne

V Uherském Brodě, dne 17. 8. 2019



za zhotovitele  
 Pavel Zámečník  
 jednatel



za objednatele  
 Ing. Ferdinand Kubáník  
 starosta

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	SOU-ZAM-021c	Rekonstrukce ul. Na Chmelnici, Uherský Brod-měněpráce
Objekt:	SO	Všechny objekty
Rozpočet:	1	měněpráce všechny objekty

Objednatel:	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 68801 Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ: CZ00291463
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	ZAMONT cz s.r.o. Mlýnská 253 68724 Uherský Ostroh-Kvačice	IČO: 26284570 DIČ: CZ26284570
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			-409 505,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-409 505,60</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-409 505,60 CZK
Základní DPH	21 %		-85 996,18 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-495 501,78 CZK</b>
--------------------------	------------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-74 157,08	18
5	Komunikace pozemní	HSV			-271 975,50	66
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-56 194,21	14
997	Přesun sutě	HSV			-1 234,04	0
998	Přesun hmot	HSV			-5 944,77	1
Cena celkem					-409 505,60	100

**Položkový rozpočet**

S:	SOU-ZAM-021 Rekonstrukce ul. Na Chmelnici, Uherský Brod-měněpráce
O:	SO Všechny objekty
R:	měněpráce všechny objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-74 157,06</b>
1	113154123	Frézování zvláštního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m <sup>2</sup> bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m <sup>2</sup>	-174,60000	36,00	-6 285,60
		SO 102 : -174,6		-174,60000		
2	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-106,98000	167,00	-17 865,66
		SO 102 : -89,08		-89,08000		
		SO 103 : -17,9		-17,90000		
3	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	-106,98000	33,00	-3 530,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -106,98000		-106,98000		
4	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m <sup>3</sup>	-89,08000	180,00	-16 034,40
		SO 102 : -89,08		-89,08000		
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	-89,08000	15,00	-1 336,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -89,08000		-89,08000		
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-160,34400	70,00	-11 224,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -89,08000*1,8		-160,34400		
7	181301101	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	-140,00000	42,00	-5 880,00
		SO 102 : -140		-140,00000		
8	10311100	rašelina zahradnická VL	m <sup>3</sup>	-14,00000	631,00	-8 834,00
		SO 102 : -14		-14,00000		
9	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	-140,00000	21,00	-2 940,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -140,00000		-140,00000		
10	00572410	osivo směs travní parková	kg	-2,10000	108,00	-226,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -140,00000*0,015		-2,10000		
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>-271 976,50</b>
11	564861111	Podklad ze šterkodrti S0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	-829,00000	206,00	-170 774,00
		SO 102 : -650		-650,00000		
		SO 103 : -179		-179,00000		
12	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m <sup>2</sup>	-9,50000	360,00	-3 420,00
		SO 103 : -9,5		-9,50000		
13	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-1 895,90000	15,00	-28 438,50
		SO 102 : -1315,6		-1 315,80000		
		SO 103 : -580,1		-580,10000		
14	573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-157,00000	20,00	-3 140,00
		SO 102 : -157		-157,00000		
15	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	-166,50000	328,00	-54 612,00
		SO 102 : -157		-157,00000		
		SO 103 : -9,5		-9,50000		
16	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m <sup>2</sup>	-67,00000	173,00	-11 591,00
		SO 102 : -67		-67,00000		
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-68 184,21</b>
17	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	-2,00000	514,00	-1 028,00
		SO 102 : -2		-2,00000		
18	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	-3,00000	410,00	-1 230,00
		SO 102 : -3		-3,00000		
19	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	-3,00000	441,00	-1 323,00

**Položkový rozpočet**

S:	SOU-ZAM-021 Rekonstrukce ul. Na Chmelnici, Uherský Brod-méněpráce
O:	SO Všechny objekty
P:	1 méněpráce všechny objekty

P.Č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / Mj.	Celkem
		SO 102 : -3		-3,00000		
20	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	-3,00000	14,00	-42,00
		SO 102 : -3		-3,00000		
21	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15,	m	-46,30000	123,00	-5 694,90
		SO 102 : -20,3		-20,30000		
		SO 103 : -26		-26,00000		
22	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	-5,46500	2 700,00	-14 755,50
		SO 102 : -1,765		-1,76500		
		SO 103 : -3,7		-3,70000		
23	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-54,50000	250,00	-13 625,00
		SO 102 : -41,3		-41,30000		
		SO 103 : -13,2		-13,20000		
24	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-88,33200	144,00	-12 719,81
		SO 102 : -68,646		-68,64600		
		SO 103 : -19,686		-19,68600		
25	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	-19,00000	304,00	-5 776,00
		SO 102 : -18		-18,00000		
		-1		-1,00000		
<b>Díl: 897 Přesun sutě</b>						<b>-1 234,04</b>
26	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	-20,91600	20,00	-418,32
		SO 102 : -20,916		-20,91600		
27	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s naložením, svyložením a hrubým urovnáním po suchu, na skládku zhotovitele	t	-20,91600	39,00	-815,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : -20,91600		-20,91600		
<b>Díl: 898 Přesun hmot</b>						<b>-5 944,77</b>
28	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-30,48600	195,00	-5 944,77
		SO 102 : -19,647		-19,64700		
		SO 103 : -10,839		-10,83900		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	SOU-ZAM-021a-fakt	Rekonstrukce ulice Na Chmelnici, Uherský Brod - vícepráce
Objekt:	SO 900	Vícepráce ostatní
Rozpočet:	1	Vícepráce

Objednatel:	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 68801 Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ: CZ00291463
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	ZAMONT cz s.r.o. Mlýnská 253 68724 Uherský Ostroh-Kvačice	IČO: 26284570 DIČ: CZ26284570
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	261 604,14
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>261 604,14</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	261 604,14 CZK
Základní DPH	21 %	54 936,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>316 541,01 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 150,80	2
2	Zakládání	HSV			6 562,50	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 187,50	13
5	Komunikace pozemní	HSV			125 614,61	48
8	Trubní vedení	HSV			28 966,00	11
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			12 192,74	5
997	Přesun sutě	HSV			1 602,00	1
998	Přesun hmot	HSV			48 327,99	18
Cena celkem					261 604,14	100



## Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-021: Rekonstrukce ulice Na Chmelnici, Uherský Brod - vícepráce		
O:	SO 900	Vícepráce ostatní	
R:	1	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>4 150,80</b>	
	1	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,60000	221,00	795,60
				vpustí : 6*0,6*1	3,60000		
	2	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,60000	147,00	529,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,60000	3,60000		
	3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	3,60000	180,00	648,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,60000	3,60000		
	4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,60000	15,00	54,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,60000	3,60000		
	5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,48000	70,00	453,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,60000*1,8	6,48000		
	6	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,60000	108,00	388,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,60000	3,60000		
	7	58344171	štěrkodrt' frakce 0-32	t	7,20000	178,00	1 281,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,60000*2	7,20000		
<b>Díl: 2 Zakládání</b>						<b>6 562,50</b>	
	8	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	35,00000	152,50	5 337,50
	9	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	35,00000	35,00	1 225,00
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>34 187,50</b>	
	10	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	62,50000	547,00	34 187,50
				bourání ul. Na Výsluní : 7,5/0,12	62,50000		
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>125 614,61</b>	
	11	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	829,00000	143,50	118 961,50
				změna SO 102 z 20 cm na 10 cm : 829	829,00000		
	12	919716111R00	Výztuž cementobet. krytu sítí KARI 7,5 kg/m	t	0,18486	35 990,00	6 653,11
				výztuž u zastávek, síť tl. 8, oka 10x10 : 3*13*0,6*7,9/1000	0,18486		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>28 966,00</b>	
	13	871315231	Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	6,00000	147,00	882,00
	14	877315251	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu nalepovacích hrdel (samostatných) DN 150, vč. Napojení na kanalizaci navrtáním	kus	2,00000	339,00	678,00
	15	28611710	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 160	kus	2,00000	1 006,00	2 012,00

## Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-021: Rekonstrukce ulice Na Chmelnici, Uherský Brod - vícepráce		
O:	SO 900	Vícepráce ostatní	
R:	1	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	895941111.R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč. materiálu a mříže	kus	2,00000	7 245,00	14 490,00
17	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,00000	709,00	1 418,00
18	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	2,00000	4 743,00	9 486,00
<b>Díl: 9</b>						<b>12 192,74</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
19	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	55,08000	108,00	5 948,64
		SO 102 : 47*1,02		47,94000		
		SO 103 : 7*1,02		7,14000		
20	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	17,00000	250,00	4 250,00
		SO 103 : 17		17,00000		
21	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	17,34000	115,00	1 994,10
		SO 103 : 17*1,02		17,34000		
<b>Díl: 997</b>						<b>1 602,00</b>
<b>Přesun sutě</b>						
22	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	18,00000	50,00	900,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 18,00000		18,00000		
23	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s naložením, svyložením a hrubým urovnáním po suchu, na skládku zhotovitele	t	18,00000	39,00	702,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 18,00000		18,00000		
<b>Díl: 998</b>						<b>48 327,99</b>
<b>Přesun hmot</b>						
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	247,83584	195,00	48 327,99