

## **SOUPIS PRACÍ - nabídka pro objednávku - zdůvodnění**

Stavba: **REVITALIZACE PARKÁNŮ V KADANI - 3. A 4.SEGMENT**

Objekt: **SO\_01: POVRCHY - štětové dlažby a lavice Kaštanka**

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje změny vyvolané :

- a) změny vyvolané při realizaci stavby dle zápisů zhotovitele ve stavebním deníku v rozsahu od 19.4. do 30.4.2019 - číslo strany SD a datum zápisu je uvedeno v poznámce u každé kalkulované položky, a to :
  - » provedení štětových dlažeb v plochách pod lavičkami v úseku Kaštanka, včetně odstranění původních podkladů
  - » rozebrání a zpětná montáž prvků sedáků a opěradel laviček v úseku Kaštanka - bez obnovy nátěrů ocel. konstrukcí

# SOUPIS PRACÍ - NABÍDKA PRO OBJEDNÁVVKU

Stavba: REVITALIZACE PARKÁNŮ V KADANI - 3. A 4.SEGMENT  
 Objekt: SO\_01: POVRCHY - štětové dlažby a lavice Kaštanka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 478,75</b>		5,24424		2,79680
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 478,75		5,24424		2,79680
<b>001: Zemní práce</b>							<b>2 174,86</b>		0,00000		2,41280
1	SP	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	8,320	20,86	173,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka :</i> Rozrytí mlatových ploch pod lavičkami v úseku Kaštanka pro jejich odstranění dle zápisu v SD str. 6225 ze dne 19.4.2019								
			<i>Index přepočtu</i> Index dle SoD 10.286.313/13434.000			0,76569					
			<i>Přepočet výměr</i> 0,8*2,6*4			8,320					
2	SP	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	8,320	231,77	1 928,33	0,00000	0,00000	0,29000	2,41280
			<i>Poznámka :</i> Platí dtto co pro pol. č. 1 - odstranění mlatů								
			<i>Index přepočtu</i> Index dle SoD 10.286.313/13434.000			0,76569					
			<i>Přepočet výměr</i> 0,8*2,6*4			8,320					
3	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8,320	8,77	72,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka :</i> Platí dtto co pro pol. 1 - úprava pláně pod štětové dlažby								
			<i>Index přepočtu</i> Index dle SoD 10.286.313/13434.000			0,76569					
			<i>Přepočet výměr</i> pod štětovou dlažbu - lavičky -0,8*2,6*4			8,320					
<b>005: Komunikace</b>							<b>5 337,42</b>		5,24224		0,00000
15	SP	566901131	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	8,320	101,64	845,64	0,18907	1,57306	0,00000	0,00000
			<i>Poznámka :</i> Provedení podkladu pod štětové dlažby pod lavičkami v úseku Kaštanka pro jejich odstranění dle zápisu v SD str. 6225 ze dne 19.4.2019								

Použita srovnatelně položka pro vyspravení podkladů po překozech - ruční provedení bez nasazení stavební mechanizace

Index  
nřenočtu Index dle SoD 10.286.313/13434.000 0,76569

Přepočet výměr 0,8\*2,6\*4 8,320

16	SP	SKLADBA S	ZTENČENÁ ŠTĚTOVÁ DLAŽBA S MLATOVOU SPÁROU - montáž vč. kladecí vrstvy	m2	8,320	429,66	3 574,77	0,10020	0,83366	0,00000	0,00000
----	----	-----------	--	----	-------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

Poznámka : Provedení štětové dlažby pod lavičkami v úseku Kaštanka pro jejich odstranění dle zápisu v SD str. 6225 ze dne 19.4.2019

Index  
nřenočtu Index dle SoD 10.286.313/13434.000 0,76569

Přepočet výměr 0,8\*2,6\*4 8,320

17	H	005spcm01	Kámen pro štětovou dlažbu - 1 t = 3 m2	t	2,836	323,40	917,01	1,00000	2,83552	0,00000	0,00000
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Poznámka : Platí dtto co pro pol. 30

Přepočet hmotn. Objemová hmotnost tvrdých hornin je 2600 až 2800 kg/m3

kamen pro štětovou dlažba tl. 120 - 150 mm se započtením spar v objemu 15 % kg 309,825

Přepočet výměr plochy pod lavičkami - 8,320 m2 x 0,309825 t + 10% t 2,836

Index  
nřenočtu Index dle SoD 10.286.313/13434.000 0,76569

**009: Ostatní konstrukce a práce 433,17 0,00000 0,38400**

18	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,192	2 256,10	433,17	0,00000	0,00000	2,00000	0,38400
----	----	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	--------	---------	---------	---------	---------

Poznámka : Odbourání základových patek laviček v ploše budoucí štětové dlažby dle zápisu v SD str. 6225 ze dne 19.4.2019

Přepočet výměr 0,3\*0,8\*0,1\*8 Ks 0,192

Index  
přepočtu Index dle SoD 10.286.313/13434.000 0,76569

**Hodinové zúčtovací sazby 2 533,30 0,00200 0,00000**

30	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	229,46	2 294,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----	---------	--	-----	--------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

Poznámka : Práce v HZS (stavební dělník) dle zápisu ve stavebním deníku - rozlišení viz přepočet výměr

Přepočet výměr SD str. 6225 ze dne 19.4.2019 - demontáž prvků laviček Kaštanka - 2x 2hod 4,000

Dtto ale zpětná montáž prvků laviček 4,000

Dtto ale nátěr ocelových konstrukcí laviček 2,000

31	M	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	2,000	119,35	238,70	0,00100	0,00200	0,00000	0,00000
----	---	----------	--	----	-------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Poznámka : platí dtto co pro pol. 30 - nátěr ocel. konstrukcí laviček

Přepočet výměr spotřební materiál - nátěrová hmota syntetické

2,000