

## **SOUPIS PRACÍ - *podklad pro změnový list 15 - zdůvodnění***

Stavba: **REVITALIZACE PARKÁNŮ V KADANI - 3. A 4.SEGMENT**

Objekt: **SO\_01: POVRCHY - další změny a vícepráce v při realizaci stavby**

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje změny vyvolané :

- a) doplněním chybějících položek v původním rozpočtu ve vazbě na řešení PD, stav zadávacího rozpočtu, případně na požadavky objednatele stavby a to :
  - » doplnění položky úpravy pláně pod veškeré zpevněné plochy

# SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 15 - celkem

Stavba: REVITALIZACE PARKÁNŮ V KADANI - 3. A 4.SEGMENT  
 Objekt: SO\_01: POVRCHY - další změny a vícepráce v při realizaci stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index přepočtu J.C.	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	--------------------------

## Náklady soupisu celkem

								<b>7 916,57</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV						<b>7 916,57</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>001: Zemní práce</b>								<b>7 916,57</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
N1	SP	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	906,938	11,40	0,76569	7 916,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poznámka : Zahrnuje úpravu plochy se znutněním pod plochami konstrukce ztužujícího žebra úseku u návoří pro zapuštění horní hrany ztužujícího žebra pod líc ohradního zdiva dle zápisu v SD str. 6228 ze dne 30.4.2019

Kontrolou zadávacího rozpočtu bylo dále zjištěno, že v sestavení chybí položka pro provedení úpravy pláňe pod veškeré zpevněné plochy v rámci předmětné zakázky

Index index dle SoD - 10,286,313,00/13,434.000,00

Přepočet výměr pod štětovou dlažbu - lavičky -0,8\*2,6\*4

8,320

pod ztužující žebro -12,0\*0,8

9,600

chybějící pod zpevněnými plochami :

S5 - pod schodištěm u bašty - dle DWG - 35,88 m2

35,880

S2 - v půdorysu 2 vedle bašty - dle DWG - 60,12 m2

60,120

S2 - v půdorysu 1 v altánu - dle DWG - 53,92 m2

53,920

S2 - v půdorysu 1 u vstupu do žatecké - dle DWG - 79,75 m2

79,750

S4 - Kaštanka - dle DWG - 18,74 m2

18,740

S4 - apendix - dle DWG - 9,21+40,76 m2

49,970

S4 - nádvoří u hradu - dle DWG - 80,84 m2

80,840

S4 - nad schodištěm u bašty půdorys 2 - dle DWG - 13,79 m2

13,790

S4 - půdorys 1 pod schodištěm u bašty - dle DWG - 19,74+26,35 m2

46,090

S6 - Kaštanka - dle DWG - 128,45 m2

128,450

S6 - Předhradí - chodníky - dle DWG - 49,75+10,98 m2

60,730

S8 - Kolonáda - žulová dlažba - dle DWG - 60,438 m2

60,438

S3 - Předhradí - parkoviště štěty - dle DWG - 125,70 m2

125,700

S7 - Předhradí - pojižděný chodník - dle DWG - 74,60 m2

74,600

# SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 15 - vícepráce

Stavba: REVITALIZACE PARKÁNŮ V KADANI - 3. A 4.SEGMENT  
 Objekt: SO\_01: POVRCHY - další změny a vícepráce v při realizaci stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index přepočtu J.C.	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------

## Náklady soupisu celkem

								<b>7 760,14</b>		0,00000		0,00000
D	HSV		Práce a dodávky HSV					7 760,14		0,00000		0,00000
<b>001: Zemní práce</b>								<b>7 760,14</b>		0,00000		0,00000
N1	SP	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	889,018	11,40	0,76569	7 760,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

*Poznámka :* Zahrnuje úpravu podkladu se zhutněním pod podkladní konstrukce ztužujícího žebra úseku u nádvoří pro zapuštění horní hrany ztužujícího žebra pod líc ohradního zdiva dle zápisu v SD str. 6228 ze dne 30.4.2019  
 Kontrolou zadávacího rozpočtu bylo dále zjištěno, že v sestavení chybí položka pro provedení úpravy pláni pod veškeré zpevněné plochy v rámci předmětné zakázky

*Index* index dle SoD - 10,286,313,00/13,434,000,00

0,76569

*Přepočet výměr* chybějící pod zpevněnými plochami :

S5 - pod schodištěm u bašty - dle DWG - 35,88 m2	35,880
S2 - v půdorysu 2 vedle bašty - dle DWG - 60,12 m2	60,120
S2 - v půdorysu 1 v altánu - dle DWG - 53,92 m2	53,920
S2 - v půdorysu 1 u vstupu do Žatecké - dle DWG - 79,75 m2	79,750
S4 - Kaštanka - dle DWG - 18,74 m2	18,740
S4 - apendix - dle DWG - 9,21+40,76 m2	49,970
S4 - nádvoří u hradu - dle DWG - 80,84 m2	80,840
S4 - nad schodištěm u bašty půdorys 2 - dle DWG - 13,79 m2	13,790
S4 - půdorys 1 pod schodištěm u bašty - dle DWG - 19,74+26,35 m2	46,090
S6 - Kaštanka - dle DWG - 128,45 m2	128,450
S6 - Předhradí - chodníky - dle DWG - 49,75+10,98 m2	60,730
S8 - Kolonáda - žulová dlažba - dle DWG - 60,438 m2	60,438
S3 - Předhradí - parkoviště štěty - dle DWG - 125,70 m2	125,700
S7 - Předhradí - pojižděný chodník - dle DWG - 74,60 m2	74,600