

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Oprava vstupní rampy a podhledů budovy Úřadu městské části, Velkopavlovická 25“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
zastoupený: PhDr. Jiří Čejka, starosta obce
IČ: 449 92785-19
DIČ: CZ44992785
Tel.: 511 189 001
e-mail: info@vinohrady.brno.cz
bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Zastoupený: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti
Sídlo: Jižní nám. 7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice,
IČ: 485 29 303
DIČ: CZ485 29 303
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632,

Ve smlouvě o dílo se mění:

I. Článek 3, odst. 1 na nové znění

3. 1. Cena díla vychází z položkového rozpočtu zhotovitele. Cena díla je konečná

• Celková cena díla (bez DPH a jiných daní a cel)	1 249 727,34 Kč
• Daně (DPH 21 %)	262 442,74 Kč
• Celková cena díla s DPH	1 512 170,08 Kč

II. Stávající Příloha č. 1 se nahrazuje novou Přílohou č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list soupisu prací

V Brně dne 21.8.2019

Zastupitelka
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
městská část
Vinohrady

Zastupitel
MSU
U. ...
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tento dodatek smlouvy byl řádně schválen na mimořádné schůzi Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 15. 7. 2019 usnesením č. 356/19/8 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
městská část
Vinohrady

Krycí list soupisu prací

№ stavby:	Oprava rampy MěÚ Brno Vinohrady	Objednatel:	IČ/DIČ:
ruh stavby:	Městský úřad	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Brno Vinohrady	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 34
JKSO:	8016	Zpracoval: Ing. Michal Novák	Datum: 07.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	447 930,04	Práce přesčas	500,00	Zařízení staveniště	3 000,00
	Montáž	689 464,18	Bez pevné podl.	3 000,00	Mimostav. doprava	2 000,00
PSV	Dodávky	19 658,50	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	1 000,00
	Montáž	49 111,20			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	1 000,00
	Montáž	3 850,00			NUS z rozpočtu	100,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		23 113,42				
ZRN celkem		1 233 127,34	DN celkem	3 500,00	NUS celkem	8 100,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	5 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 249 727,34
Základ 21%	1 249 727,34	DPH 21%	262 442,74	Celkem včetně DPH	1 512 170,08

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dělenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a profezů.
- e) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- f) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- g) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- i) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava rampy MěÚ Brno Vinohrady	Objednatel:	
Druh stavby:	Městský úřad	Projektant:	
Lokalita:	Brno Vinohrady	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Michal Novák	Zpracováno dne:	07.06.2018

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	217,80	217,80	0,74
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dláždění	940,07	2 145,43	3 085,50	1,04
60	Omítky ze suchých směsí	368 623,51	357 718,91	726 342,42	11,97
62	Úprava povrchů vnější	63 320,20	252 034,72	315 354,92	4,17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 046,25	9 086,27	24 132,53	14,96
711	Izolace proti vodě	7 659,25	5 790,45	13 449,70	0,06
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Obklady (keramické)	6 020,42	15 408,59	21 429,00	0,09
783	Nátěry	5 978,84	27 912,16	33 891,00	0,03
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	23 907,00	23 907,00	0,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	44 354,05	44 354,05	13,70
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	14 462,80	14 462,80	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	8 650,62	8 650,62	0,00

Celkem:

1 233 127,34

Soupis prací

Název stavby: Oprava rampy MěÚ Brno Vinohrady	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Městský úřad	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Brno Vinohrady	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO: 8016	Zpracováno dne: 07.06.2018	Zpracoval: Ing. Michal Novák

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přídržné práce											
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu kolem nájezdu rampy (2,1*2+2,4)*0,5	m2	3,30	66,00	0,00	217,80	217,80	0,23	0,74	RTS I / 2018
89 Křivky pozemních komunikací, ležet a ploch dlaždových (předdlažby)											
2	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava kolem nájezdu rampy (2,1*2+2,4)*0,5	m2	3,30	935,00	940,07	2 145,43	3 085,50	0,32	1,04	RTS I / 2018
80 Omítky ze suchých směsí											
3	601015104R00	Podhoz stropů podhoz ručně Podhled terasa (4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)*0,3 Průvlaky (80,75*0,25*4)*0,3	m2	151,74	129,00	8 917,98	10 657,06	19 575,04	0,01	1,18	RTS I / 2018
4	601015118RT5	Omítka stropů jádrová lehčená tloušťka vrstvy 20 mm ručně (předpoklad 30% z celkové plochy) Podhled terasa (4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)*0,3 Průvlaky (80,75*0,25*4)*0,3	m2	151,74	626,00	40 074,98	54 917,08	94 992,06	0,02	2,94	RTS I / 2018
5	601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky Podhled terasa (4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5) Průvlaky (80,75*0,25*4)	m2	505,82	53,00	8 791,62	18 016,58	26 808,20	0,00	0,10	RTS I / 2018
6	601015184RT6	Omítka stropů tenkovrs. zatíraná, zrnitost 1,5 mm Podhled terasa (4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5) Průvlaky (80,75*0,25*4)	m2	505,82	471,00	126 582,78	111 656,09	238 238,87	0,00	1,55	RTS I / 2018
7	602015104R00	Postřik stěn weber.dur podhoz ručně Rampa vnější stěny (6,57+30)*1,5*2*0,3 Rampa vnitřní stěny (0,57+30)*1*2*0,3 Terasa vnější stěny (74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5*0,3 Terasa vnitřní stěny (74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,0*0,3 Sklad přístavby (19*1,6+13*0,75)*0,3	m2	176,10	87,00	7 808,93	7 511,77	15 320,70	0,01	1,29	RTS I / 2018
8	602015118RT5	Omítka stěn jádrová lehčená tloušťka vrstvy 20 mm ručně (předpoklad 30% z celkové plochy) Rampa vnější stěny (6,57+30)*1,5*2*0,3 Rampa vnitřní stěny (0,57+30)*1*2*0,3 Terasa vnější stěny	m2	176,10	524,00	43 979,96	48 296,44	92 276,40	0,02	3,33	RTS I / 2018

		(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5*0,3		67,68							
		terasa vnitřní stěny		0,00							
		(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,0*0,3		45,12							
		sklad přístavby		0,00							
		(19*1,6+13*0,75)*0,3		12,05							
9	602015193R00	Podkladní nátěr stěn weber.podklad A	m2	618,73	44,00	4 429,94	22 794,22	27 224,16	0,00	0,03	RTS I / 2018
		Rampa vnější stěny		0,00							
		(6,57+30)*1,5*2		109,71							
		Rampa vnitřní stěny		0,00							
		(0,57+30)*1,15*2		70,31							
		terasa vnější stěny		0,00							
		(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5		225,60							
		terasa vnitřní stěny		0,00							
		(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,15		172,96							
		sklad přístavby		0,00							
		(19*1,6+13*0,75)		40,15							
10	602015185RT6	Omitka tenkovrst silikonilik zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	587,00	361,00	128 037,33	83 869,67	211 907,00	0,00	1,54	RTS I / 2018
		Rampa vnější stěny		0,00							
		(6,57+30)*1,5*2		109,71							
		Rampa vnitřní stěny		0,00							
		(0,57+30)*1*2		61,14							
		terasa vnější stěny		0,00							
		(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5		225,60							
		terasa vnitřní stěny		0,00							
		(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,0		150,40							
		sklad přístavby		0,00							
		(19*1,6+13*0,75)		40,15							
		Úprava povrchů vnější				83 320,20	252 034,72	319 354,92		4,17	
11	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy	m2	505,82	220,00	24 374,09	86 905,21	111 279,30	0,00	1,86	RTS I / 2018
		Podhled terasa		0,00							
		(4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)		425,07							
		Průvlaky		0,00							
		(80,75*0,25*4)		80,75							
12	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	618,73	198,00	31 496,41	91 012,32	122 508,74	0,00	2,27	RTS I / 2018
		Rampa vnější stěny		0,00							
		(6,57+30)*1,5*2		109,71							
		Rampa vnitřní stěny		0,00							
		(0,57+30)*1,15*2		70,31							
		terasa vnější stěny		0,00							
		(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5		225,60							
		terasa vnitřní stěny		0,00							
		(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,15		172,96							
		sklad přístavby		0,00							
		(19*1,6+13*0,75)		40,15							
13	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 092,82	72,00	5 586,02	73 096,66	78 682,68	0,00	0,02	RTS I / 2018
		Rampa vnější stěny		0,00							
		(6,57+30)*1,5*2		109,71							
		Rampa vnitřní stěny		0,00							
		(0,57+30)*1*2		61,14							
		terasa vnější stěny		0,00							
		(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5		225,60							
		terasa vnitřní stěny		0,00							
		(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,0		150,40							
		sklad přístavby		0,00							
		(19*1,6+13*0,75)		40,15							
		Podhled terasa		0,00							
		(4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)		425,07							
		Průvlaky		0,00							
		(80,75*0,25*4)		80,75							
14	622432112R00	Omitka stěn weber-pas marmolit střednězrná kolem nájezdu rampy	m2	3,30	874,00	1 863,67	1 020,53	2 884,20	0,01	0,02	RTS I / 2018
		(2,1*2+2,4)*0,5		0,00							
				3,30							

93	Podlahy a podlahové konstrukce				15 046,25	9 086,27	24 132,53		14,96
15	631312311R00 Mazanina betonová tl .5 - 8 cm C -I7,5	m3	5,93	4 073,00	15 046,25	9 086,27	24 132,53	2,53	14,96 RTS I / 2018
	Terasa zhlaví		0,00						
	(2,5*2+24,5+2,5*2+36+7+74+6,5)*0,5*0,05		3,95						
	Rampa zhlaví		0,00						
	30*2*0,5*0,05		1,50						
	Sklad zhlaví		0,00						
	19*0,5*0,05		0,48						
711	Izolace proti vodě				7 659,25	5 790,45	13 449,70		0,06
16	711212321R00 Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá	m2	24,45	550,00	7 659,25	5 790,45	13 449,70	0,00	0,06 RTS I / 2018
	nápojní rampy		0,00						
	(2,1*2+2,4)*0,5		3,30						
	Rampa vnitřní stěny		0,00						
	(0,57+30)*0,1*2		6,11						
	Terasa vnitřní stěny		0,00						
	(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*0,1		15,04						
764	Konstrukce klempířská				0,00	0,00	0,00		0,00
17	764430850R00 Demontáž oplechování zdi,rš 600 mm	m	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	Terasa		0,00						
	2,5*2+24,5+2,5*2+36+7+74+6,5		158,00						
	Rampa		0,00						
	30*2		60,00						
	Sklad		0,00						
	19		19,00						
18	764430240RT2 Oplechování zdi z Pz plechu, rš 550 mm nalepení Enkolitem	m	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	Terasa		0,00						
	2,5*2+24,5+2,5*2+36+7+74+6,5		158,00						
	Rampa		0,00						
	30*2		60,00						
	Sklad		0,00						
	19		19,00						
781	Obklady (keramické)				6 020,42	15 408,59	21 429,00		0,09
19	781775006RU1 Obklad vnější keram. rezný hladký 200x100, tmel	m2	21,15	1 013,00	6 020,42	15 408,59	21 429,00	0,00	0,09 RTS I / 2018
	Rampa vnitřní stěny		0,00						
	(0,57+30)*0,1*2		6,11						
	Terasa vnitřní stěny		0,00						
	(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*0,1		15,04						
20	59764242 Dlažba sokl o rozměrech 20x10	kus	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	Rampa vnitřní stěny		0,00						
	(0,57+30)*2/0,2		305,70						
	Terasa vnitřní stěny		0,00						
	(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)/0,2		752,00						
	ztratné 6%; 63,462		63,46						
783	Nátěry				5 978,84	27 912,16	33 891,00		0,03
21	783521000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 1x	m2	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	Terasa		0,00						
	(2,5*2+24,5+2,5*2+36+7+74+6,5)*0,55		86,90						
	Rampa		0,00						
	30*2*0,55		33,00						
	Sklad		0,00						
	19*0,55		10,45						
22	783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	118,50	286,00	5 978,84	27 912,16	33 891,00	0,00	0,03 RTS I / 2018
	Terasa zábradlí		0,00						
	(2,5*2+24,5+2,5*2+36+7+74+6,5)*0,5		79,00						
	Rampa zábradlí		0,00						
	30*2*0,5		30,00						
	Sklad zábradlí		0,00						
	19*0,5		9,50						
94	Léšení a stavební výtahy				0,00	23 907,00	23 907,00		0,00
23	946941102RT1 Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	3,00	762,00	0,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
24	946941192R00 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	45,00	444,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
25	946941802R00 Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	3,00	547,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00 RTS I / 2018

97	Prorazání otvorů a ostatní botovací práce				0,00	44 354,05	44 354,05		13,70
26	978015241R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	738,74	55,00	0,00	40 630,95	40 630,95	0,02	11,82 RTS I / 2018
	Rampa vnější stěny		0,00						
	(6,57+30)*1,5*2		109,71						
	Rampa vnitřní stěny		0,00						
	(0,57+30)*1*2		61,14						
	Terasa vnější stěny		0,00						
	(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5		225,60						
	Terasa vnitřní stěny		0,00						
	(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,0		150,40						
	Sklad přístavby		0,00						
	(19*1,6+13*0,75)		40,15						
	Podhled terasa		0,00						
	(4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)*0,3		127,52						
	Průvlaky		0,00						
	(80,75*0,25*4)*0,3		24,23						
27	978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,15	176,00	0,00	3 723,10	3 723,10	0,09	1,88 RTS I / 2018
	Rampa vnitřní stěny		0,00						
	(0,57+30)*0,1*2		6,11						
	Terasa vnitřní stěny		0,00						
	(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*0,1		15,04						
	H99				0,00	14 462,80	14 462,80		0,00
	M21				0,00	3 850,00	3 850,00		0,00
28	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	32,87	440,00	0,00	14 462,80	14 462,80	0,00	0,00 RTS I / 2018
	M21				0,00	3 850,00	3 850,00		0,00
29	210203202R00 Svítidlo žárovkové stropní, 1 žárovka (demontáž a zpětná montáž)	kus	14,00	275,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	M21				0,00	3 850,00	3 850,00		0,00
30	979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,50	165,00	0,00	2 392,50	2 392,50	0,00	0,00 RTS I / 2018
31	979081111RT2 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,50	101,00	0,00	1 464,50	1 464,50	0,00	0,00 RTS I / 2018
32	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	145,00	13,00	0,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	14,5*10		145,00						
33	979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť	t	12,80	198,00	0,00	2 534,40	2 534,40	0,00	0,00 RTS I / 2018
34	979990111R00 Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	1,89	198,00	0,00	374,22	374,22	0,00	0,00 RTS I / 2018
					Celkem:	1 233 127,34			

Poznámka:

- veškeré položky na připomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a profezů.
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následně změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava rampy MěÚ Brno Vinohrady	Objednatel:	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Městský úřad	Projektant:	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Brno Vinohrady	Zhotovitel:	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	34
JKSO:	8016	Zpracoval:	Ing. Michal Novák	Datum: 07.06.2018

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	500,00			500,00
Bez pevné podl.	3 000,00			3 000,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				3 500,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	3 000,00			3 000,00
Mimostav. doprava	2 000,00			2 000,00
Územní vlivy	1 000,00			1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00			1 000,00
Ostatní	1 000,00			1 000,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS				8 100,00

Celkem VRN	11 600,00
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vzorkování omítek	3 000,00			3 000,00
Odrhové zkoušky	500,00			500,00
Zábor komunikace	1 500,00			1 500,00
Celkem ORN				5 000,00