

VERLAG
DASHOFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	DPS opravy sprchové koupy	Objednatel:	Městská část Praha - Dubec	IČ/DIČ:	00240184/CZ00240184
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 - Dubec DPS	Zhotovitel:	Starstav s.r.o., Nelucká 25,107 00,Praha10 - Dubec	IČ/DIČ:	63074419/CZ 63074419
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	61 684,63
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	649 157,30
Základ 21%	649 157,30	DPH 21%	136 323,03	Celkem včetně DPH	785 480,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	STRA BSA
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko		

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **DPS opravy sprchové koupy** Doba výstavby: **Městská část Praha - Dubč**
 Druh stavby: **rekonstrukce** Začátek výstavby: **Projektant:**
 Lokality: **Praha 10 - Dubč DPS** Konec výstavby: **Zhotovitel: Starstav s.r.o., Netulcká 25, 107 00, Praha 10 - Dubč**
 JKSO: **Zpracováno dne: Zpracoval:**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1		34	Stěny a příčky				4 435,25	6 532,59	10 967,84			
		340238211R00	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm		m2	609,32	4 435,25	6 532,59	10 967,84	0,14	2,48	RTS II / 2017
		711	Izolace proti vodě				45 548,36	31 609,09	77 157,45		0,44	
		711212002RT1	Hydroizolační povlak - náter nebo stěrka		m2	642,98	45 548,36	31 609,09	77 157,45	0,00	0,44	RTS II / 2017
		725	Zařizovací předměty				36 985,70	17 941,15	54 926,85		1,10	
		725240811R00	Demontáž sprchových kabin	soubor	12,00	749,32	0,00	8 991,81	8 991,81	0,09	1,06	RTS II / 2017
		725820803R00	Demontáž baterie stojánkové do 2-3 otvorů	soubor	12,00	158,01	0,00	1 896,16	1 896,16	0,00	0,02	RTS II / 2017
		725845111RT2	Baterie sprchová nastěnná ruční, bez příslušenství	kus	12,00	3 252,26	35 977,11	3 049,95	39 027,06	0,00	0,03	RTS II / 2017
		725849201R00	Montáž baterie sprchových, pevná výška	kus	12,00	342,00	881,32	3 222,69	4 104,01	0,00	0,00	RTS II / 2017
		725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	12,00	75,65	127,28	780,54	907,82	0,00	0,00	RTS II / 2017
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	15 330,56	15 330,56		0,00	
		771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	24,00	146,66	0,00	3 519,84	3 519,84	0,00	0,00	RTS II / 2017
		771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	24,00	21,86	0,00	524,69	524,69	0,00	0,00	RTS II / 2017
		77212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	24,00	470,25	0,00	11 286,03	11 286,03	0,00	0,00	RTS II / 2017
		781	Obklady (keramické)				3 556,85	97 977,15	101 533,99		0,11	
		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	96,00	144,48	0,00	13 870,52	13 870,52	0,00	0,00	RTS II / 2017
		781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	96,00	21,86	0,00	2 098,76	2 098,76	0,00	0,00	RTS II / 2017
		78111115R00	Olvor v obkladáče diamant,korunkou prům. do 30 mm	kus	36,00	44,91	39,35	1 577,58	1 616,93	0,00	0,00	RTS II / 2017
		78111116R00	Olvor v obkladáče diamant,korunkou prům. do 90 mm	kus	24,00	52,27	99,22	1 254,58	1 254,58	0,00	0,00	RTS II / 2017
		781240131R00	Obkládání stěn vněj. keram. do tmele nad 300x300	m2	96,00	556,29	0,00	53 404,08	53 404,08	0,00	0,00	RTS II / 2017
		781789705RT3	Připalek za spárovací hmotu - plošně	m2	96,00	35,61	3 418,27	0,00	3 418,28	0,00	0,11	RTS II / 2017
		781479701R00	Připalek za práci v omezeném prostoru	m2	96,00	269,49	0,00	25 870,85	25 870,85	0,00	0,00	RTS II / 2017
		96	Bourání konstrukcí				0,00	2 674,59	2 674,59		0,48	
		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	24,00	111,44	0,00	2 674,59	2 674,59	0,02	0,48	RTS II / 2017
		97	Protážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	13 116,60	13 116,60		4,08	
		978059511R00	Odsávání vnitřních obkladů stěn	m2	60,00	218,61	0,00	13 116,60	13 116,60	0,07	4,08	RTS II / 2017
		S	Přesuny sutí				35,12	12 563,03	12 563,03		0,00	
		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2 NP nošením	t	5,50	575,77	0,00	3 166,75	3 166,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,50	270,03	0,00	1 485,16	1 485,16	0,00	0,00	RTS II / 2017
		979083111R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	5,50	41,57	17,56	211,08	228,64	0,00	0,00	RTS II / 2017
		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5,50	341,47	17,56	1 860,53	1 878,09	0,00	0,00	RTS II / 2017
		979083191R00	Připalek za další započatých 1000 m nad 6000 m	t	55,00	27,06	0,00	1 488,14	1 488,14	0,00	0,00	RTS II / 2017
		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	5,50	791,16	0,00	4 351,37	4 351,37	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Z20VD	ZTI - Kanalizace				9 774,30	21 182,28	30 956,58		0,00	

