[redacted]

Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: **2019/3420/ORI/006/01**

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel	**Statutární město Brno**
	městská část Brno-sever
Sídlo:	601 47 Brno, Bratislavská 70
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever
ve věcech technických:	[redacted]
Telefon/fax, E – mail:	
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Banka:	[redacted]
č. účtu:	
(dále jen objednatel)	

Zhotovitel	**ING-CZECH, s.r.o.**
Zapsán v obchodním rejstříku:	V KS v Brně, oddíl C, vložka 59836
sídlo:	Lidická 718/77, 602 00 Brno
zastoupení:	Ing. Peter Flimmel, jednatel
IČ:	28303474
DIČ:	CZ28303474
Banka:	[redacted]
č. účtu:	
(dále jen zhotovitel)	

PREAMBULE

Dne 07.05.2019 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2019/3420/ORI/006/01 na plnění veřejné zakázky: „MŠ Šrámkova 432/14 – rekonstrukce varny" podle specifikací, kterou zpracoval: PROJECT Building, IČ: 47917431, se sídlem Erbenova 375/8, Černá Pole, 602 00 Brno.
V průběhu plnění se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla.
Smluvní strany se proto dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo.

Čl. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

IV.
Cena díla

4.2. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh k tomuto dodatku. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

[redacted]

Původní cena dle smlouvy o dílo:	**6.973.407,00**	Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle Dodatku č. 1:	-108.050,00	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	6.865.357,00	Kč

(slovy: šestmilionůosmsetšedesátpěttisíctřistapadesátsedm korun českých)

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

- Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2019/3420/ORI/006.
- Změna závazku v rozsahu změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2019/3420/ORI/006 uzavřené dne 07.05.2019 zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/3420/ORI/006/01 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
- Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy 1, 2, 3, 4 včetně položkových rozpočtů.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 8/23. dne 21.08.2019.

V Brně dne 28. 8. 2019

V Brně dne 29 -08- 2019

[redacted]

Za objednatele:
Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

[redacted]

Oprávněná osoba za zhotovitele:
Ing. Peter Flimmel
jednatel ING-CZECH, s.r.o.

[redacted]

Přílohy:
Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 včetně rozpočtů

[redacted]

ZMĚNOVÝ LIST: Elektrický varný kotel	*číslo ZL:* 01
Název akce:	19-2006 MŠ Šrámkova 432/14 - rekonstrukce varny
Zhotovitel:	ING-CZECH, Lidická 77, Brno
Změnový list vystavil:	[redacted]
Datum:	1. 7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní řešení dle smluvní dokumentace předpokládalo zachování elektrického varného kotle.

Nové řešení:

Na schůzce dne 28. 6. 2019 bylo zařízení vyřazeno z provozu z důvodu zastaralosti, opotřebení, a protože neodpovídá provozním podmínkám.

Byl vybrán kotel o objemu 50 litrů od výrobce Olis, typ: D93/10 PEI 05 ve stejném designu jako sporák tj. vytvoříme "linku".

Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :
0,- Kč	**117 372,00,-Kč**
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
117 372,00,-Kč	Termín dokončení se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:
Souhlasím In[redacted] Datum: 22.7 Razítko, pod[redacted]	[redacted]
Vyjádření au[redacted]	
[redacted]	[redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-2006	MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	01	ZL 01 - elektrický varný kotel

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o. Lidická 718/77 60200 Brno	IČO: 28303474 DIČ: CZ28303474

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			117 372,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**117 372,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	**117 372,00** CZK
Snížená DPH	15 %	**17 606,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**0,00** CZK
Základní DPH	21 %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**134 978,00 CZK**

v _____ dne 01.07.2019

[redacted]

Za zhotovitele

[redacted]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			117 372,00	100
Cena celkem					117 372,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-2006	MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny
O:	02	Změnové listy
R:	01	ZL 01 - elektrický varný kotel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**117 372,00**
1	95-01	D+M elektrický varný kotel 50 litrů dvouplášťové provedení z ušlechtilé oceli	kus	1,00000	117 372,00	117 372,00

ZMĚNOVÝ LIST: betonové podlahy	číslo ZL: 02
Název akce:	19-2006 MŠ Šrámkova 432/14 - rekonstrukce varny
Zhotovitel:	ING-CZECH, Lidická 77, Brno
Změnový list vystavil:	[redacted]
Datum:	15. 7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní řešení dle smluvní dokumentace předpokládalo vybourání veškerých podlah v mocnosti 250 mm až na rostlý terén. Dále bylo uvažováno s betonovou mazaninou a vyrovnávacími stěrkami pod dlažbu.

Nové řešení:

Při provádění prací dne 9. 7. 2019 bylo zjištěno, že není nutné vybourávat i podkladní beton a vyhloubí se pouze rýhy pro nové rozvody kanalizace. Tyto se následně zabetonují s vloženou kari sítí.

Dále se bude provádět cementový litý potěr. Tím odpadne nutnost použití navrhovaných vyrovnávacích stěrek pod dlažbu.

Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :
249 216 ,- Kč	**161 535 ,-Kč**
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-87 681,-Kč	Termin dokončení se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:
[redacted]	[redacted]
Vyjádření autorského dozoru:	Vyjádření objednatele:
[redacted]	[redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**19-2006**	**MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**02**	**ZL 02 - betonové podlahy**

Objednatel:	**Statutární město Brno** **Dominikánské náměstí 196/1** **60200 Brno-Brno-město**	IČO: **44992785** DIČ: **CZ44992785**
Zhotovitel:	**ING-CZECH s.r.o.** **Lidická 718/77** **60200 Brno**	IČO: **28303474** DIČ: **CZ28303474**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-92 007,91
PSV			4 327,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-87 680,87**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**-87 680,87** CZK
Snížená DPH	**15** %	**-13 152,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,13** CZK
Cena celkem s DPH		**-100 833,00 CZK**

v [redacted] dne **15.07.2019**

[redacted]

Za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-2006	MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny	
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	02	ZL 02 - betonové podlahy	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o. Lidická 718/77 60200 Brno		IČO: 28303474 DIČ: CZ28303474

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-92 007,91
PSV			4 327,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-87 680,87**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	**-87 680,87** CZK
Snížená DPH	15 %	**-13 152,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**0,00** CZK
Základní DPH	21 %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,13** CZK
Cena celkem s DPH		**-100 833,00 CZK**

v _____ dne **15.07.2019**

ING-CZECH s.r.o.
Lidické 77
602 00 Brno
info@ing-czech.cz
www.ing-czech.cz

ING CZECH

IČ: 28303474
DIČ: CZ28303474

Za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Odbor rozvoje a investic
Úřad městské části
Bratislavská 70, 603 47 BRNO

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	19-2006	MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny
O:	02	Změnové listy
R:	02	ZL 02 - betonové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-8 776,95**
1	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	-15,00000	269,00	-4 035,00
		-15		-15,00000		
2	59341224	Deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm	kus	-15,15000	313,00	-4 741,95
		-15*1,01		-15,15000		
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**-23 953,79**
3	631312621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	-10,96799	4 496,00	-49 312,08
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		A : -153,4705*,068		-10,43599		
		B : -7,0*,076		-0,53200		
4	631313511	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	-8,81000	3 877,00	-34 156,37
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		-8,81		-8,81000		
5	631319153	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	-8,81000	756,00	-6 660,36
6	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,82375	43 733,00	-36 025,06
		Začátek provozního součtu				
		A : 153,47050		153,47050		
		B : 7,0		7,00000		
		C : 24,5595		24,55950		
		Konec provozního součtu				
		-185,03*,008*1,05*0,53		-0,82375		
7	631416221	Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm	m3	10,96799	12 897,00	141 454,17
		A : 153,4705*,068		10,43599		
		B : 7,0*,076		0,53200		
8	632411104	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	-146,47050	268,00	-39 254,09
		A : -153,47050		-153,47050		
		B : 7,0		7,00000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**-15 590,85**
9	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-8,81000	2 793,00	-24 606,33
10	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	15,80000	570,60	9 015,48
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**-14 585,47**
11	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-32,55685	448,00	-14 585,47
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**11 065,04**
12	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	185,00000	35,90	6 641,50
		185		185,00000		
13	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	185,00000	23,90	4 421,50
14	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00185	1 105,00	2,04
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**-6 738,00**
15	Z21	Z21 poklop šachty 650/650mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,00000	6 738,00	-6 738,00

Položkový rozpočet

S:	19-2006	MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny
O:	02	Změnové listy
R:	02	ZL 02 - betonové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**-29 100,85**
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-19,37473	270,00	-5 231,18
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
17	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-271,24625	20,00	-5 424,93
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-19,37473	374,00	-7 246,15
19	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-96,87366	42,00	-4 068,69
20	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-19,37473	368,00	-7 129,90

ZMĚNOVÝ LIST: omítky	*číslo ZL:* 03
Název akce:	19-2006 MŠ Šrámkova 432/14 - rekonstrukce varny
Zhotovitel:	ING-CZECH, Lidická 77, Brno
Změnový list vystavil:	[redacted]
Datum:	15. 7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní řešení dle smluvní dokumentace předpokládalo otlučení omítek ze 100 %.

Nové řešení:

Při provádění prací dne 10. 7. 2019 bylo zjištěno, že není nutné otlučení omítek ze 100 %. Otlučou se nesoudržné a porušené části kolem rozvodů. Zbytek omítek bude oškrabán a následně celoplošně přetažený stěrkou s výztužnou tkaninou. Poté bude provedena štuková vrstva.

Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :
145 946 ,- Kč	**0,-Kč**
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-145 946 ,-Kč	Termín dokončení se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:
[redacted]	[redacted]
Vyjádření autorského dozoru:	Vyjádření objednatele:
[redacted]	[redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-2006	MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	03	ZL 03 - Omítky

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o. Lidická 718/77 60200 Brno	IČO: 28303474 DIČ: CZ28303474

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-140 279,88
PSV			-5 665,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-145 945,68**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	**-145 945,68** CZK
Snížená DPH	15 %	**-21 892,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**0,00** CZK
Základní DPH	21 %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,32** CZK
Cena celkem s DPH		**-167 838,00 CZK**

v _____ dne 15.07.2019

[redacted] [redacted]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-33 381,54	23
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-43 653,64	30
96	Bourání konstrukcí	HSV			-30 912,02	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 180,90	1
784	Malby	PSV			-5 665,80	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-30 151,78	21
Cena celkem					-145 945,68	100

Položkový rozpočet

S:	19-2006	MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny
O:	02	Změnové listy
R:	03	ZL 03 - Omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**-33 381,54**
1	342255024	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-26,98000	873,00	-23 553,54
		-26.98		-26,98000		
2	342941111	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	-31,50000	158,00	-4 977,00
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		-31,5		-31,50000		
3	342948111	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	-31,50000	154,00	-4 851,00
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**-43 653,64**
4	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-53,96000	521,00	-28 113,16
5	612481211	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-53,96000	288,00	-15 540,48
		-26,98*2		-53,96000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**-30 912,02**
6	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	-26,98000	194,00	-5 234,12
		-26,98		-26,98000		
7	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-249,30000	103,00	-25 677,90
		-249,3		-249,30000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**-2 180,90**
8	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-4,86809	448,00	-2 180,90
Díl: 784		**Malby**				**-5 665,80**
9	784442001	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	-53,96000	105,00	-5 665,80
		otěruvzdorná				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**-30 151,78**
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-20,07442	270,00	-5 420,09
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
11	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-281,04188	20,00	-5 620,84
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-20,07442	374,00	-7 507,83
13	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-100,37210	42,00	-4 215,63
14	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-20,07442	368,00	-7 387,39

ZMĚNOVÝ LIST: Vnitřní dveře	*číslo ZL:* 04
Název akce:	19-2006 MŠ Šrámkova 432/14 - rekonstrukce varny
Zhotovitel:	ING-CZECH, Lidická 77, Brno
Změnový list vystavil:	[redacted]
Datum:	24.7.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní řešení dle smluvní dokumentace nezahrnovalo výměnu dveří v místnosti č.119.

Nové řešení:

Na schůzce dne 24.7.2019 bylo zjištěno, že dveře z chodby do místnosti č.119 mají značně poškozenou zárubeň, dveřní křídlo je taktéž poškozené opotřebením. Stávající zárubeň i dveře budou nahrazeny novými výrobky.

Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :
0,- Kč	**8 205,00,-Kč**
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
8 205,00,-Kč	Termín dokončení se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:
[redacted]	[redacted]
Vyjádření autorského dozoru:	Vyjádření objednatele:
[redacted]	[redacted]

Přílohy:
1 . Rozpočet: ZL 04 – Vnitřní dveře

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-2006	MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	04	ZL 04 - Vnitřní dveře

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o. Lidická 718/77 60200 Brno	IČO: 28303474 DIČ: CZ28303474

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			732,35
PSV			7 473,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**8 205,35**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	**8 205,35** CZK
Snížená DPH	15 %	**1 231,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**0,00** CZK
Základní DPH	21 %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,35** CZK
Cena celkem s DPH		**9 436,00 CZK**

[redacted]

Za zhotovitele

24.07.2019

[redacted]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			732,35	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 900,00	60
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 573,00	31
Cena celkem					8 205,35	100

Položkový rozpočet

S:	19-2006	MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny
O:	02	Změnové listy
R:	04	ZL 04 - Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**732,35**
1	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	20,00	20,00
2	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	452,00	712,35
		1,97*0,8		1,57600		
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**4 900,00**
3	T04	T04 interiérové dveře-otevíravé,plné,hladké,bez prahu,s polodrážkou 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**2 573,00**
4	Z03	Z03 ocelová zárubeň 800/1970mm pravá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	2 573,00	2 573,00