



# Smlouva o dílo

č. 2019/OBN/1136

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,  
zastoupená Renátou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: ~~XXXXXXXXXXXX~~ a ~~XXXXXXXXXXXX~~ referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

## Bau-Const – sociální podnik s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 20274

zastoupená panem Tomášem Müllerem, jednatelem

se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 49241869

DIČ: CZ49241869

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: ~~XXXXXXXXXXXX~~

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 10**, přesná specifikace místa díla **č.p. 933, k.ú. Vršovice, ul. Volyňská 20, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 10, č.p. 933, k.ú. Vršovice, ul. Volyňská 20, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou firmou ~~XXXXXXXXXXXX~~ z 05/2019.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

## II.

### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

## III.

### Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH**

**263 490,- Kč**

slovy: / Dvěstěšedesáttřítisícčtyřistadevadesát korun českých /

**DPH ze základu 263 490,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:

- a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
- d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

#### IV.

##### Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

#### V.

##### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
  - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
  - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

## VI.

### Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

## VII.



### Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

## VIII.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu PMC FACILITY, a.s., Vršovická 68, Praha 10.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
  - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
  - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
  - provádět kontrolu kvality díla
  - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
  - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
  - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
  - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury

- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]
  5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **T. Müller**, tel: [redacted]

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 15. 08. 2019

.....  
objednatel [redacted]

**Bau-Const s. r. o.**  
 Sociální podnik  
 Pobožní 249/46, 186 00  
 Provozovna: Lovosická 439/42, 1  
 IČ: 43241859 Příř. o.  
 .....  
 zhotovitel



# PŘÍLOHA č. 1

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č. 10	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Volyňská 933/20 Č.BYTU 10	Zhotovitel:	Bau-Const-sociální podnik s.r.o.	IČ/DIČ:	49241869/CZ49241869
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	123
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	02.08.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	4 942,11
	Montáž	0,00		0,00	Mimostav. doprava	2 500,00
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Územní vlivy	2 471,05
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	2 471,05
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	4 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	16 384,22
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		247 105,47	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 413,16
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	263 489,69	DPH 15%	39 523,45	Celkem bez DPH	263 490,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	303 013,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**Poznámka**  
 Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obecní názvy, normy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celku a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.  
 Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jim navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.  
 Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklostí tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění.  
**JEDNOTLIVÉ VYMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH**

**UPOZORNĚNÍ:**  
 TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ;  
 POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ;  
 NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM;  
 PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA;  
 Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích").  
 TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.


VZHLÉDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLEXNĚ VŠECHY PRÁČKY. ZE JMÉNA POTOM ODDĚLUJEME 999900

## Stavební rozpočet - rekapitulace



Název stavby: <b>Oprava bytu č. 10</b> Druh stavby: <b>OPRAVY</b> Lokality: <b>Volyňská 933/20 Č.BYTU 10</b> Zpracoval:	Objednatel: <b>M.Č. Praha 10</b> Projektant: Zhotovitel: <b>Bau-Const-sociální podnik s.r.o.</b> Zpracováno dne: <b>02.08.2019</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	1 350,00	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	0,00	0,00	2 274,00	T
SO01	417	Úprava povrchů - podhledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	38 560,60	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	T
SO01	64	Výplně otvorů	0,00	0,00	0,00	T
SO01	642	Dveře	0,00	0,00	3 925,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	2 926,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	0,00	8 201,68	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	752,80	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	0,00	9 138,08	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	712,08	T
SO01	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	0,00	0,00	8 494,75	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	32 221,00	T
SO01	725	Zřizovací předměty	0,00	0,00	7 600,02	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	0,00	0,00	T
SO01	735	Ústřední topení	0,00	0,00	531,18	T
SO01	762	Konstrukce tesafské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	5 517,95	T
SO01	771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	682,34	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	T
SO01	776	Podlahy plovákové	0,00	0,00	54 537,97	T
SO01	781	Obklady keramické	0,00	0,00	6 414,38	T
SO01	783	Nátěry	0,00	0,00	18 335,19	T
SO01	784	Malby	0,00	0,00	4 497,12	T
SO01	785	Tapety	0,00	0,00	56,70	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	0,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	0,00	3 904,70	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	0,00	1 527,94	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	0,00	4 000,00	T
SO01	M	Montážní přírázky	0,00	0,00	2 500,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	28 444,00	T

Celkem:                      0,00                      0,00                      247 105,47



## Stavební rozpočet - výkaz výměr

3	Oprava bytu č. 10	Doba výstavby:	Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby:	OPRAVY	Začátek výstavby:	Projektant: 
Lokalita:	Volyňská 933/20 Č.BYTU 10	Konec výstavby:	Zhotovitel: Bau-Const-sociální podnik s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 2.8.2019	Zpracoval: 

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01			<b>Stavební část</b>									
1	SO01	11	Přípravné a přídržné práce				0,00	0,00	1 350,00		0,000	
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plast. oken/balkónových dveří v bytě	ks	3,00	250,00			750,00			RTS I / 2019
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných oken v bytě	ks	0,00	0,00			0,00			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku	soubor	1,00	600,00			600,00			
5	SO01	31	Zdi podperné a volné				0,00	0,00	0,00		0,000	
6		317121047R00	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	0,00	0,00						RTS I / 2019
7	SO01	34	Stěny a příčky				0,00	0,00	2 274,00		0,000	
8		342270044RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm, tvárnice 600 x 250 x 150 mm, P 3 - 550	m2	0,00	0,00			0,00			RTS I / 2019
9		340235212R00	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm	ks	0,00	0,00			0,00			
10		342261212R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce. 2x oplášť. tl.125 mm (oprava opláštění ZTI rozvodu na WC)	m2	1,00	1175,00			1 175,00			
11		342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček. do 0,50 m2	ks	0,00	0,00			0,00			
12		342263410R00	Osazení dvířek z plastu do příček, do 0,025 m2 (chybějíci -včetně dodávky 300x150-300)	ks	2,00	455,00			910,00			
13		28349052	Dvířka z ABS D 300 x 300 mm	ks	1,00	95,00			95,00			
14		28349052	Dvířka z ABS D 150 x 300 mm	ks	1,00	94,00			94,00			
15		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm s protihmyzovou síť	ks	0,00	0,00			0,00			
16		342266111RV1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00			0,00			
17		346230010RAA	Přizdivka z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí WC)	m2	0,00	0,00			0,00			
18	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00		0,000	
19		416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00	0,00			0,00			
20	SO01	61	Úprava povrchu vnitřní				0,00	0,00	38 560,60		0,000	
21	SO01	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů (okna, balkón. a vstup dveře)		7,05	46,00			324,30			RTS I / 2019
22		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken a dveří	m	0,00	0,00			0,00			
23		<i>Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů</i>										
24		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	7,00	35,00			245,00			
25		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS	m2	0,00	0,00			0,00			
26		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3*3 maltou z SMS (el instalace)	m	0,00	0,00			0,00			
27		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou z SMS (el instalace)	m	12,00	92,00			1 104,00			
28		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	1,25	157,00			196,25			
29		612421321R00	Oprava vápen. omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč. sanace trhlin	m2	93,97	138,00			12 967,86			
30		611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč. sanace trhlin	m2	30,95	87,00			2 692,65			
31		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	93,97	152,00			14 283,44			
32		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	30,95	218			6 747,10			
33		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	0,00	0,00			0,00			
34	SO01	62	Úpravy povrchu vnější				0,00	0,00	0,00		0,000	
35		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*2	m2	0,00	0,00			0,00			RTS I / 2019
36		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00	0,00			0,00			
37	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		0,000	
38		632451031	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše tl. 20mm	m2	0,00	0,00			0,00			RTS I / 2019
39		632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.10 mm	m2	0,00	0,00			0,00			
40		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,00	0,00			0,00			
41		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	0,00	0,00			0,00			
42	SO01	64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00		0,000	
43		642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 (vstupní dveře)	ks	0,00	0,00			0,00			RTS I / 2019
44		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm	ks	0,00	0,00			0,00			
45		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.70-80cm	ks	0,00	0,00			0,00			



46		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30	ks	0,00	0,00			0,00		
47		728614212R00	Mříž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	ks	0,00	0,00			0,00		
48		5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P, Ei, EW 30	ks	0,00	0			0,00		
49		62861553	mřížka ventilační	ks	0,00	0,00			0,00		
50	SO01	642	Dvere				0,00	0,00	3 925,00		0,000
51		766661112R00	Montáž dveří do stávající zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	ks	0,00	0,00			0,00		RTS I / 2019
52		766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	ks	0,00	0,00			0,00		
53		766621921R00	Oprava oken jednod. plastových otevíravých bez výměry prvků (0,4*0,8 - WC, předstíh, koupelna)	ks	3,00	237,00			711,00		
54		61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00			0,00		
55		61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 70-80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00			0,00		
56		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kf. 80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00			0,00		
57		61165619	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm	ks	0,00	0,00			0,00		
58		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	1,00	117,00			117,00		
59		766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	ks	1,00	167,00			167,00		
60		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00	0,00			0,00		
61		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	1,00	116,00			116,00		
62		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00	0,00			0,00		
63		61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka nad 10 cm tl. 2 cm	ks	1,00	305,00			305,00		
64		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	22,00	82,00			1804,00		
65		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00	0,00			0,00		
66		767900010RA0	Demontáž obložení stěn	m2	0,00	0,00			0,00		
67		766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	ks	0,00	0,00			0,00		
68		76600_R2	Repase plastových oken, zkontrolovat a vyčistit okenní profily, kování, promazat specifikace dle PD	ks	1,00	305,00			305,00		
69		76600_R3	Repase plast balkon dveří, zkontrolovat+vyčistit okenní profily, kování, promazat, opravit práh opravy PD	ks	1,00	400,00			400,00		
70		76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčistit a	ks	0,00	0,00			0,00		
71		787623370R00	Zasklívání oken na listy sklem matovaným tl. 3 mm	m2	0,00	0,00			0,00		
72		76600_R5	Repase dveří vstupních zkr. do 140 cm, bez nánosvermko oprava poškozených částí hromadným	ks	0,00	0,00			0,00		
73	SO01	94	Lešení a stavební vyťahy				0,00	0,00	2 926,00		0,000
74		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m	m2	22,00	133,00			2926,00		RTS I / 2019
75	SO01	95	Dokončovací konstrukce				0,00	0,00	8 201,68		0,000
76		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	7,05	41,00			289,05		RTS I / 2019
77		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,95	115,50			3574,73		
78		952901211A01	Uklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	300,00	6,00			1800,00		
79		0900 - R1	Sanace stropu po protečení	m2	0,00	0,00			0,00		
80		953941414	Osazení konzol pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00	0,00			0,00		
81		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem (vana, umyvadlo)	soubor	0,00	0,00			0,00		
82		952902121R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm - umytím	m2	0,00	0,00			0,00		
83		952902211R00	Desinfekce místnosti	m2	30,95	82,00			2537,90		
84	SO01	96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	752,80		0,000
85		962031135R01	Bourání obezdění vaničky sprchovací	m2	0,72	135			97,20		RTS I / 2019
86		965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00	0,00			0,00		
87		962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárnic na MVC	m3	0,00	0			0,00		
88		965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev.	m2	0,00	0,00			0,00		
89		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 50% ( sprch vaničky)	m2	0,72	55,00			39,60		
90		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	0,00	0,00			0,00		
91		968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel plochy do 2m2	ks	4,00	16,00			64,00		
92		968072455R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy do 2m2	ks	0,00	0,00			0,00		
93		968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00	0,00			0,00		
94		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových/ lišt z LK	ks	4,00	48,00			192,00		
95		766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	1,00	65,00			65,00		
96		971028471	Vybourání otvoru zdiva smíšeného pl. 0,25m2 tl. 450mm	m2	0,00	0,00			0,00		
97		976082141	Vybourání objímek, držáků, dřevěných polic, ocel držáků ze zdiva apod	ks	5,00	59,00			295,00		
98		976073111R00	Vybourání kominových zděhí profilu do 15 cm	ks	0,00	0,00			0,00		
99		968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (předstíh)	m2	0,00	0,00			0,00		
100		766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	ks	0,00	0,00			0,00		
101		9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm	m	0,00	0,00			0,00		
102	SO01	97	Prorazení otvoru				0,00	0,00	9 138,08		0,000
103		974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	12,00	72,00			864,00		RTS I / 2019

104	974031122R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	1,25	82,00			102,50		
105	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,25 m2, tl. 15cm, MVC	ks	0,00	0,00			0,00		
106	978012111R00	Otlučení vnitřních omítek stropů do 5%	m2	30,90	9,00			278,10		
107	978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn do 5%	m2	93,97	84,00			7 893,48		
108	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00	0,00			0,00		
109	SO01 99	Staveništní přesun hmot				0,00	0,00	7 12,08	0,000	
110	SO01 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,645	1 104,00			712,08		RTS I / 2019
111	SO01 711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00	0,000	
112	SO01 711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	0,00	0,00			0,000		RTS I / 2019
113	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	0,00	0,00			0,00		
114	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	0,00			0,000		
115	SO01 721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	8 494,75	0,000	
116	SO01	Demontáž části stávajících rozvodů	soubor	1,00	1 500,00			1 500,00		RTS I / 2019
117		Potrubi z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	1,25	75,00			93,75		
118		Potrubi z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00	0,00			0,00		
119		Potrubi z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,00	0,00			0,00		
120		Tvarovky HT	ks	6,00	65,00			390,00		
121		Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	250,00			250,00		
122		Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	0,00	0,00			0,00		
123		Zápachová uzávěrka dřezová	ks	0,00	0,00			0,00		
124		Zápachová uzávěrka vanová	ks	0,00	0,00			0,00		
125		Připojení myčky HL 405 (příprava)	ks	1,00	355,00			355,00		
126		Připojení pračky HL 406 (příprava)	ks	1,00	355,00			355,00		
127		Montáž potrubí	m	1,25	380,00			475,00		
128		Zkouška těsnosti	m	12,00	8,00			96,00		
129		Napojení na stávající potrubí (kuchyň, koupelna)	soubor	2,00	1 440,00			2 880,00		
130		Připevňovací materiál	soubor	1,00	250,00			250,00		
131		Stavební přimocce	soubor	1,00	1 500,00			1 500,00		
132		Doprava	soubor	1,00	600,00			600,00		
133		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,000	0,00			0,00		
134	SO01 722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	32 221,00	0,000	
135	SO01	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 40	m	1	75,00			75,00		RTS I / 2019
136		Demontáž stávajících výtokových armatur vč. připojovacího potrubí	soubor	2,00	250,00			500,00		
137		Demontáž elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00	0,00			0,00		
138	725534224R00	Ohřivač elek. zásob závěsný DZ Dražice OKCEV 100 (ležatý) vč. konzol	soubor	0,00	0,00			0,00		
139		Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	0,00	0,00			0,00		
140		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	210,00			210,00		
141		Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	ks	1,00	210,00			210,00		
142		Demontáž baterie sprchové vč. ramene	ks	1,00	240,00			240,00		
143		Demontáž sprchových vaniček bez výtokových armatur	ks	1,00	680,00			680,00		
144		Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	3 500,00			3 500,00		
145		Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10	ks	1,00	4 553,00			4 553,00		
146		Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	1 440,00			1 440,00		
147		čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čirým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	1,00	9 790,00			9 790,00		
148		Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	500,00			500,00		
149		Potrubi z trub plastových PN16, 20*2,8	m	1,00	25,00			25,00		
150		Potrubi z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00	0,00			0,00		
151		Tvarovky	ks	4,00	45,00			180,00		
152		Izolace Tubolit tl. 9mm	m	1,00	35,00			35,00		
153		Kohout kulový rohový DN15	ks	3,00	125,00			375,00		
154		Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	2,00	135,00			270,00		
155		Baterie stojánková umyvadlová	ks	1,00	1 140,00			1 140,00		
156		Baterie nástěnná sprchová s ruční sprchou	ks	1,00	1 160,00			1 160,00		
157		Kompletace baterií	ks	2,00	720,00			1 440,00		
158		Připevňovací a spojovací materiál	soubor	1,00	250,00			250,00		
159		Napojení na stávající potrubí (koupelna, kuchyň)	soubor	2,00	1 440,00			2 880,00		
160		Montáž potrubí	m	1,00	600,00			600,00		
161		Tlaková zkouška	m	12,00	8,00			96,00		

162		Proplach potrubí	m	12,00	6,00			72,00		
163		Stavební přípomocce	soubor	1,00	1 000,00			1 000,00		
164		Doprava	soubor	1,00	1 000,00			1 000,00		
165		Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,000	0,00			0,00		
166	SO01	725	Zrizovací předměty					7 600,02		
167		vana přímá, dl. 1500mm	ks	0,00	0,00			0,00		RTS I / 2019
168		umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 450,00			1 450,00		
169		sífon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	1,00	645,00			645,00		
170		sífon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4", připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm,	ks	0,00	0,00			0,00		
171		Sífon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký (pro sprch vaničku)	ks	1,00	680,00			680,00		
172		zápachová uzávěrka pro pračku Alcaplast APS3	ks	1,00	720,00			720,00		
173		zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	1,00	720,00			720,00		
174		klozet kombi	ks	1,00	3 250,000			3 250,00		
175		sedátko WC plast	ks	1,00	120,00			120,00		
176		Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	7 585,00			15,02		
177	SO01	723	Vnitřní plynovod				0,00	0,00	0,00	0,000
178		Demontáž svařovaného potrubí závitového DN 25-50	soubor	0,00	0,00			0,00		RTS I / 2019
179		Demontáž kuchyňského sporáku	ks	0,00	0,00			0,00		
180		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	0,00	0,00			0,00		
181		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	0,00			0,00		
182		Potrubí z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	0,00	0,00			0,00		
183		Potrubí svařované černé ocel. - chráničky D38*2,6	ks	0,00	0,00			0,00		
184	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podakenní plyn otopné těleso)	kus	0,00	0,00			0,00		
185		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00	0			0		
186		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	0,00	0,00			0,00		
187		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	0,00	0,00			0,00		
188		Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00	0,00			0,00		
189		kohout kulový rohový 1/2" plnoprůtok. Giacomin	ks	0,00	0,00			0,00		
190		kohout kulový rohový 1" plnoprůtok. Giacomin	ks	0,00	0,00			0,00		
191		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	0,00			0,00		
192	SO01	735	Ustřední topení				0,00	0,00	531,18	0,000
193	kotelny	731201811R00	Demontáž kotlů ocel poloautomat. do 40 kW	ks	0,00	0		0,00		RTS I / 2019
194		731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	ks	0,00	0		0,00		
195		731411111R00	Odkouření koax. svislé 60/100 dl. 1,3m vc.stř.nást.	sada	0,00	0		0,00		
196		731411252R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 1,0 m	ks	0,00	0		0,00		
197		731411271R00	Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem	ks	0,00	0		0,00		
198		735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	27,00		27,00		
199		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2	1,00	54,00		54,00		
200		733124114R00	Zhotov přechodu z trub hladkých	ks	0,00	0,00		0,00		
201		735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	ks	0,00	0,00		0,00		
202		735171313R00	Těleso trubkové Korallux Linear Classic KLCE 1820 450	ks	0,00	0,00		0,00		
203		734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	0,00	0,00		0,00		
204		735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	0,00	0,00		0,00		
205		732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič)	kus	1,00	392,00		392,00		
206		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,123	473,00		58,18		
207	SO01	762	Konstrukce tesarské				0,00	0,00	0,00	0,000
208		762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50mm	m2	0,00	0,00		0,00		RTS I / 2019
209			Přesun hmot pro tesarské konstrukce výšky do 12 m	%	7,100	0,00		0,00		
210	SO01	764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00	0,000
211		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00		0,00		RTS I / 2019
212		764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00		0,00		
213		764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00	0,00		0,00		
214		764430010RAB	Oplechování zdi z Pz plechu rš 330 mm, včetně rohů	m	0,00	0,00		0,00		
215		764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00	0,00		0,00		
216		764430230R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00	0,00		0,00		
217		764230410RAB	Lemování zdi z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00	0,00		0,00		
218		764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího komínku	kus	0,00	0,00		0,00		
219			Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000	0,00		0,000		

220	SO01	766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00	0,000
221		766690010RA0	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž	m	0,00	0,00			0,00	RTS I / 2019
222		342266111RV1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00			0,00	
223		766620029RAA	Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00	0,00			0,00	
224		998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	0,00			0,00	
225	SO01	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	5 517,95	0,000
226		767900090RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg/kus	kg	25,00	56,00			1 400,00	RTS I / 2019
227		766669924R00	Montáž dveřního štítu a kliky	ks	4,00	83,00			332,00	
228		54914625	Dveřní kování klika-klika- klíč	ks	3,00	872,00			2 616,00	
229		54914682	BK dveře vstupnídvoukf. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	1 158,00			1 158,00	
230		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	5 506,00			11,95	
231	SO01	771	Podlahy z dlaždic				0,00	0,00	682,34	0,000
232		771950010DEM	Odstránění stávající dlažby včetně podkladních vrstev	m2	0,00	0,00			0,00	RTS I / 2019
233		771575107R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování	m2	0,00	0,00			0,00	
234		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	0,00	0,00			0,00	
235		597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	0,00	0,00			0,00	
236		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	0,00			0,00	
237		59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00	0,00			0,00	
238		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00	0,00			0,00	
239		771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15/20x20 cm včetně vyčištění	m2	7,25	81,00			587,25	
240		771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné (přespárování)	m2	7,25	13,00			94,25	
241		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,123	681,50			0,84	
242	SO01	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	0,00	0,00	0,000
243		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	0,00	0,00			0,00	RTS I / 2019
244		775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	0,00	0,00			0,00	
245		775511952R00	Doplnění podlah vlys do tmele 21 mm do 1 m2	ks	0,00	0,00			0,00	
246		775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	0,00	0,00			0,00	
247		775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alit. Trafic), Z+2x, přebroušení	m2	0,00	0,00			0,00	
248		998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	0,00			0,00	
249	SO01	776	Podlahy poviakové				0,00	0,00	54 537,97	0,000
250		7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení a uložení	m	20,50	8,00			164,00	RTS I / 2019
251		776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinylu včetně dodávky	m	20,50	95,00			1 947,50	
252		776511810	Odstránění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch	m2	22,00	42,00			924,00	
253		776511810RT3	Odstránění koberců lepených bez podložky ze stěn (předstříh)	m2	0,00	0,00			0,00	
254		776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod poviakové krytiny	m2	22,00	7,00			154,00	
255		776101115	Vyrovnání podkladu samonivelačním hmotou	m2	7,55	70,00			528,50	
256		777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm	m2	22,00	239,00			5 258,00	
257		776101121	Provedení penetrace pod poviakové krytiny	m2	0,00	0,00			0,00	
258		776521100	Lepení poviakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	22,00	249,00			5 478,00	
259		284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track	kg	0,00	0,00			0,00	
260		284122232R1	Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, 25mb	m2	24,00	629,00			15 096,00	
261		767583354R00	Montáž vložené přechodové lišty	m	2,70	72,00			194,40	
262		771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic a podlah	m	2,70	300,00			810,00	
263		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	22,00	82,00			1 804,00	
264		762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřískových/dřevostěpkových do tl.25 mm, šroubovaná	m2	22,00	568,00			12 496,00	
265		771100020RAA	Vyrovnání hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vláknem a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00	0,00			0,00	
266		60726123	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18-25 mm	m2	24,00	385,00			9 240,00	
267		998776102	Přesun hmot pro podlahy poviakové výšky objektu do 12m	%	0,820	54 094,00			443,57	
268	SO01	781	Obklady keramické				0,00	0,00	6 414,38	0,000
269		767900010RAA	Demontáž obložení stěn	m2	1,44	273			393,12	RTS I / 2019
270		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00	0			0,00	
271		781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění	m2	12,36	82,00			1 013,52	
272		781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp. proškřabání	m2	12,36	72,00			889,92	
273		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	0,00	0,00			0,00	
274		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS II. do 7 mm	m2	0,00	0,00			0,00	
275		781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, weber for flex	m2	0,00	0,00			0,00	
276		597813603	Obklad 20*20 cm	m2	0,00	0,00			0,00	
277		781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné (Mapei)	m2	12,36	25,00			309,00	

278		781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	12,36	287,00			3 547,32		
279		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	6 152,88			261,50		
280	SO01	783	Nátěry				0,00	0,00	18 335,19	0,000	
281		783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	25,62	171,00			4 381,02		RTS I / 2019
282		783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email	m2	10,8	173,00			1 868,40		
283		783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	25,62	235,00			6 020,70		
284		783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm. Z + 2x	m	8,15	51,00			415,65		
285		783903812	Odmaštění saponáty	m2	25,62	28,00			666,12		
286		783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev. oken/dveří chemickými odstraňovači, Teluna V 1409	m2	8,35	175,00			1 461,25		
287		783620010R00	Nátěr truhlářských výrobků transparentním lakem	m2	1,6	248,00			396,80		
288		783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.vyr. 2x +1x email +2x tm	m2	6,75	463,00			3 125,25		
289	SO01	784	Malby				0,00	0,00	4 497,12	0,000	
290		784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrábání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00	0,00			0,00		RTS I / 2019
291		784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m	m2	124,92	33,00			4 122,36		
292		784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	0,00	0,00			0,00		
293		784411301	Pačkování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00	0,00			0,00		
294		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	124,92	38,00			4 746,96		
295		7841115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	124,92	62,00			7 745,04		
296		784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00	0,00			0,00		
297		784011111	Oprášení podkladu	m2	124,92	3,00			374,76		
298	SO01	785	Tapety				0,00	0,00	56,70	0,000	
299		787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	0	0,00			0,00		
300		787621270R00	Zasklívání oken výv. pod/zatmel. matovaným 3	m2	0	0,00			0,00		
301		784011111	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	18,900	3,00			56,70		
302	SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	0,00	0,00	0,000	
303		909 R00	Hzs-nezmeritelné st.práce-zednické přípomocí evidované ve stav.deniku a odsouhlasené st. dozorem	h	0,000	0,00			0,00		RTS I / 2019
304	SO01	94	Lešení a stavební vytahy				0,00	0,00	0,00	0,000	
305		941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě	m2	0,000	0,00			0,00		RTS I / 2019
306	SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	0,00	3 904,70	0,000	
307		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,95	115,00			3 559,25		RTS I / 2019
308			<i>Poznámka: (úklid místnosti po výměně výplní a začáštění omítek a úklid společných prostor)</i>								
309		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	7,05	49,00			345,45		
310	SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	1 527,94	0,000	
311		978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem 100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00	0,00			0,00		RTS I / 2019
312		978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů keramických	m2	1,38	185,00			255,30		
313		971026451R01	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00	0,00			0,00		
314		981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /lehkých (OP)	m3	0,00	0,00			0,00		
315		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (kuchyň)	m2	0,00	0,00			0,00		
316		979100014RAB	Odvoz sutí a vyb. hmot do 15km, vnitrostaveništní doprava do 25 m, svislá doprava z 5 NP ručně nošením	t	0,386	1 498,00			578,23		
317		9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	0,386	92,00			35,51		
318		979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,386	220,00			84,92		
319		979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km	t	5,404	18,00			97,27		
320		979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,386	1 235,00			476,71		
321	SO01	VN	Vedlejší rozpočtové naklady				0,00	0,00	9 884,22	0,000	
322		005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,000	247 105,47			4942,11		RTS I / 2019
323			Provozní vlivy	%	1,000	247 105,47			2471,05		
324			Územní vlivy	%	1,000	247 105,47			2471,05		
325			Ostatní	%	0,000	0,00			0,00		
326											
327	SO01	999VD	Ostatní položky				0,00	0,00	4 000,00	0,000	
328		999 Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		TC-položka
329			<i>Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení</i>								
330		999 BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
331			<i>Poznámka: Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele</i>								
332											
333	SO01	M	Montážní přírážky				0,00	0,00	2 500,00	0,000	
334		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	2 500,000				2 500,00		RTS I / 2019
335	SO01	M21	Elektromontáže				0,00	0,00	28 444,00	0,000	

336		<b>Rozvaděč bytu RB</b>	<b>ozn.RB</b>							RTS I / 2019
337	464311	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A		ks	-			0,00		
338	415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu		ks	-			0,00		
339	438630	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC		ks	-			0,00		
340	434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A		ks	-			0,00		
341	434123	jistič NB118T 1pól/ch.B/10kA/16A		ks	-			0,00		
342	764213	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B		ks	-			0,00		
343	765423	stykač ERC225S		ks	-			0,00		
344	764233	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K		ks	-			0,00		
345		<b>materiál</b>								RTS I / 2019
346	171107	vodič CY 4 /H07V-L/		m	-			0,00		
347	171108	vodič CY 6 /H07V-L/		m	-			0,00		
348	171109	vodič CY 10 /H07V-L/		m	10,0	29,00		290,00		
349	295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16		ks	6,0	19,00		114,00		
350	295442	pásek Cu ke svorce Bernard		ks	6,0	18,00		108,00		
351	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt		ks	1,0	233,00		233,00		
352	101005	kabel CGSG 5x2,5		m	-			0,00		
353	101105	kabel CYKY 3x1,5		m	-			0,00		
354	101106	kabel CYKY 3x2,5		m	15,0	46,00		690,00		
355	101205	kabel CYKY 5x2,5		m	15,0	67,00		1 005,00		
356	101305	kabel CYKY 5x1,5		m	-			0,00		
357	209351	VF koaxiální kabel VCEJY 75-3		m	-			0,00		
358	204211	kabel SYKFY 3x2x0,5		m	-			0,00		
359	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901		ks	3,0	25,00		75,00		
360	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč KO68 +S66		ks	1,0	53,00		53,00		
361	311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč KO97V +SP96		ks	2,0	131,00		262,00		
362	321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1		m	-			0,00		
363		SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř faz.1			2,0					
364	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 faz.1,1So		ks	2,0	151,00		302,00		
365	410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0		ks	2,0	59,00		118,00		
366	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		ks	2,0	51,00		102,00		
367		SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř faz.5			2,0					
368	409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 fazení 5		ks	2,0	140,00		280,00		
369	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro f.5,6+6,1/0+1/0		ks	2,0	61,00		122,00		
370	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		ks	2,0	51,00		102,00		
371		SESTAVA přepín střídivý Tango 10A/250Vstř faz.6			2,0					
372	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 faz.6,6So		ks	2,0	151,00		302,00		
373	410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0		ks	2,0	59,00		118,00		
374	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		ks	2,0	51,00		102,00		
375		SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř f.6+6			2,0					
376	409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 faz.6+6		ks	2,0	178,00		356,00		
377	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro f.5,6+6,1/0+1/0		ks	2,0	61,00		122,00		
378	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		ks	2,0	51,00		102,00		
379		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř f.7			-			0,00		
380	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 faz.7,7So		ks	-			0,00		
381	410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0		ks	-			0,00		
382	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		ks	-			0,00		
383	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 donky		ks	2,0	138,00		276,00		
384	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		ks	2,0	51,00		102,00		
385	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 donky		ks	2,0	166,00		332,00		
386		SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová			-					
387	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový		ks	8,0	178,00		1 424,00		
388	420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300		ks	8,0	179,00		1 432,00		
389	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		ks	8,0	51,00		408,00		
390	457713	telefon domovní 3B 4FP11038		ks	-			0,00		
391	901101	požární hlásič 6800-D-2348		ks	1,0	650,00		650,00		
392		hlásič uniků CO		ks	-			0,00		
393	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,		ks	-			0,00		

394	911011	svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	-				0,00		
395	592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	-				0,00		
396	199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	4,0	3,00			12,00		
397	101209	kabel CYKY 4x10	m	-				0,00		
398	191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	-				0,00		
399	912049	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 15 1500W	ks	-				0,00		
400	912050	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W	ks	-				0,00		
401	911010	svítidlo zář Charon PS37.215.T5 EVG 2x36W IP44	ks	-				0,00		
402		profaz	%	5,0	9 500,00			475,00		
403		materiál podružný	%	3,0	9 500,00			285,00		RTS I / 2019
404	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	-				0,00		
405	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-				0,00		
406	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-				0,00		
407	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	12,0	25,00			300,00		
408	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	2,0	25,00			50,00		
409	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapo do 63A	ks	1,0	140,00			140,00		
410	210810048	kabel(-CGSG) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,0	110,00			550,00		
411	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-				0,00		
412	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,0	110,00			1 650,00		
413	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-				0,00		
414	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,0	110,00			1 650,00		
415	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	-				0,00		
416	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	8,0	210,00			1 680,00		
417	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	-				0,00		
418	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	-				0,00		
419	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	-				0,00		
420	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovni a zapojení(-KR68)	ks	2,0	140,00			280,00		
421	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	1,0	140,00			140,00		
422	210010003	trubka plast ohebná pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	-				0,00		
423	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	4,0	250,00			1 000,00		
424	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	-				0,00		
425	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídací/řazení 6	ks	-				0,00		
426	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídací/řazení 6	ks	2,0	250,00			500,00		
427	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	-				0,00		
428	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	2,0	320,00			640,00		
429	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžná	ks	8,0	320,00			2 560,00		
430	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1 násobná vč.zapojení	ks	1,0	320,00			320,00		
431	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	1,0	480,00			480,00		
432	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	480,00			480,00		
433	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	-				0,00		
434	210201031	montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 80W	ks	-				0,00		
435	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-				0,00		
436	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	10,0	220,00			2 200,00		
437	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-				0,00		
438	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-				0,00		
439	210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	-				0,00		
440	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-				0,00		
441		montáž EOv - připojení	ks	-				0,00		
442		PPV pro elektromontáže	%	6,0	9 500,00			570,00		
443	M21	Ostatní náklady						0,00		RTS I / 2019
444	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,0	100,00			200,00		
445	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,0	100,00			200,00		
446		Elektrorevize	soubor	1,0	2 500,00			2 500,00		

zpráva

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na