

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Zpevněné plochy pro kontejnery Č.7</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: <b>Český Těšín</b>	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: <b>1.7.2019</b>	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>174,13</b>	<b>805,37</b>	<b>979,50</b>			<b>3,55</b>
1		970241400R00	Řezání živice tl.5 cm	m	11,00	60,00	174,13	485,87	660,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
2		113107146R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,00	63,90	0,00	319,50	319,50	0,71	3,55	RTS II / 2013
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>14 920,00</b>	<b>14 920,00</b>			<b>0,00</b>
3		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	20,00	204,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
4		167101101R00	Nakládání a odvoz výkopku	m3	20,00	152,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		460110001R00	Výkop - Strojní	m3	17,00	300,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00	900,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>61,74</b>	<b>841,26</b>	<b>903,00</b>			<b>0,00</b>
7		181300010RA0	Rozproštění ornice v rovině, osetí travou	m2	14,00	64,50	61,74	841,26	903,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>53,35</b>	<b>1 646,70</b>	<b>1 700,05</b>			<b>0,00</b>
8		213151121R00	Montáž geotextílie	m2	55,00	30,91	53,35	1 646,70	1 700,05	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>10 543,80</b>	<b>1 776,20</b>	<b>12 320,00</b>			<b>20,00</b>
9		457552111R00	Vrstvy ze strusk.šterkoviny se zhutněním	m3	20,00	616,00	10 543,80	1 776,20	12 320,00	1,00	20,00	RTS II / 2013
		<b>57</b>	<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>3 474,06</b>	<b>975,94</b>	<b>4 450,00</b>			<b>7,55</b>
10		573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu	m2	5,00	75,00	352,95	22,05	375,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
11		577100010RA0	Komunikace z asfaltobetonu	m2	5,00	650,00	2 456,05	793,95	3 250,00	1,48	7,41	RTS II / 2013
12		599111111R00	Zálivka živičná spár	m	11,00	75,00	665,06	159,94	825,00	0,01	0,13	RTS II / 2013
		<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>9 595,19</b>	<b>4 580,81</b>	<b>14 176,00</b>			<b>6,30</b>
13		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	28,50	192,00	891,19	4 580,81	5 472,00	0,07	2,11	RTS II / 2013
14		59245308	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	32,00	272,00	8 704,00	0,00	8 704,00	0,13	4,19	RTS II / 2013
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>21 924,99</b>	<b>6 330,01</b>	<b>28 255,00</b>			<b>40,11</b>
15		338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl.60cm	kus	107,00	80,00	2 532,69	6 027,31	8 560,00	0,32	33,71	RTS II / 2013
16		592284421	Palisáda odlehčená Best Urico 600	kus	107,00	155,00	16 585,00	0,00	16 585,00	0,03	3,58	RTS II / 2013
17		59217472	Obrubník silniční 1000/150/300 šedý	kus	10,00	175,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,08	0,80	RTS II / 2013
18		917862111RT5	Osazení obrubníku	m	10,00	136,00	1 057,30	302,70	1 360,00	0,20	2,02	RTS II / 2013
		<b>M22</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>			<b>0,00</b>
19		220711603R00	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
20		220711604	Geodetické práce - geometrické zaměření	soub	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
21		430941001R00	Zařízení staveniště	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>2 063,50</b>	<b>2 063,50</b>			<b>0,00</b>
22		998771103R00	Přesun hmot a pom stavební práce	soub	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
23		979999998R00	Poplatek za skládku sutí - živice	t	2,30	245,00	0,00	563,50	563,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
							<b>Celkem:</b>		<b>91 267,05</b>			

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Demolice kontejnerového stání č.7	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	demolice	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 1.7.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>294,69</b>	<b>905,31</b>	<b>1 200,00</b>		<b>0,00</b>	
1		767900090RAB	Demontáž atypických ocelových konstrukcí - odřezání	soub	1,00	1 200,00	294,69	905,31	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>		<b>0,00</b>	
2		941944832R00	Lešení pomocné	kus	1,00	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>213,68</b>	<b>7 611,32</b>	<b>7 825,00</b>		<b>25,90</b>	
3		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	7,50	550,00	213,68	3 911,32	4 125,00	1,80	13,50	RTS II / 2013
4		961100015RA0	Bourání základů z betonu	m3	4,00	800,00	0,00	3 200,00	3 200,00	2,00	8,00	RTS II / 2013
5		965042131RT1	Bourání mazanin betonových	m3	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	2,20	4,40	RTS II / 2013
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>12 665,00</b>	<b>12 665,00</b>		<b>0,00</b>	
6		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	17,00	250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,00	150,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	17,00	105,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
9		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	17,00	240,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
<b>Celkem:</b>									<b>22 191,00</b>			

Poznámka: