

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/150/2019

Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, Výroba dříví na OM - Těžba +SLKT, TMU, TMN, TPU, TPN , 3. - 4. Q 2019, Lú 1, 2, 3, 4, 5

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **TRULES s.r.o.**
Sídlo: Opletalova 396, 364 71 Bochov
IČO: 28033035
DIČ: CZ28033035
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22091
Zastoupený: Martina Pelantová
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Martina Pelantová
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, 362 72 Doupovské Hradiště

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 402 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Karlových Varech dne 28.8.2019

V Bochoři dne 9.8.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....
TRULES s.r.o.
Martina Pelantová

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/600	100	m3	390	39000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/29/600	100	m3	385	38500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/600	100	m3	380	38000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/600	100	m3	370	37000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				

124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/99/600	100	m3	360	36000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/99/600	100	m3	350	35000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/1+/600	100	m3	340	34000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 1+/49/ 600 lanovkový terén	100	m3	600	60000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/ 600 lanovkový terén	100	m3	620	62000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - lapáky - těžba + soustřed'ování SLKT 1+/99/600	100	m3	580	58000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=5M; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba lapáků - těžba + přiblížení na OM (nejbližší skládku dříví) Těžba do konce stanoveného termínu, ve stěně porostu do polostínu se zakrytím větvemi, přiblížení dle vývojového stádia, pravděpodobně následujících dvou měsících. Zapláceno až po přiblížení na OM;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT 29/29/1200	100	m3	395	39500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT 49/29/1200	100	m3	388	38800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT 49/49/1200	100	m3	389	38900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich				

	průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/1200	100	m3	375	37500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/99/1200	100	m3	365	36500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/99/1200	100	m3	360	36000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/1+/1200	100	m3	348	34800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMU	500	m3	630	315000

	+ TMN JMP + soustředování SLKT 99/49/1200 lanovkový terén				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU + TMN - jedná se především lanovkový terén, rokle, balvany, a také o uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/ 1200lanovkový terén	500	m3	615	307500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; dříví délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU + TMN-lanovkový terén, rokle, srázy, balvany a také uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	150	15000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=80; Poznámka=Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách, výrez keřů a nežádoucích dřevin na vzniklé holině. Pro pohotovost k zajištění výše uvedených úkolů je dodavatel povinen parkovat přibližovací techniku v katastru LS Dolní Lomnice po celou dobu platnosti zakázky.;				
124041	Výroba dříví na OM - lapáky - těžba + soustředování SLKT 1+/99/1200	50	m3	595	29750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba lapáků - těžba + přiblížení na OM (nejbližší skládku dříví) Těžba do stanoveného termínu, ve stěně porostu do polostínu se zakrytím větvemi, přiblížení dle vývojového stádia, pravděpodobně v následujících dvou měsících. Zapláceno až po přiblížení na OM;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/ nad 1200	100	m3	400	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle				

	kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/29/ nad 1200	100	m3	395	39500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/ nad 1200	100	m3	390	39000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/ nad 1200	100	m3	386	38600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/99/ nad 1200	100	m3	374	37400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				

124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/99/ nad 1200	100	m3	366	36600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1,99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=2000; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/1+/ nad 1200	100	m3	358	35800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=2; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 29/29/600	50	m3	398	19900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 49/29/600	100	m3	394	39400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 49/49/600	100	m3	387	38700

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/49/600	100	m3	379	37900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/99/600	100	m3	371	37100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/600	100	m3	366	36600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/1+/600	100	m3	359	35900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 29/29/1200	100	m3	400	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 49/29/1200	50	m3	399	19950
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 49/49/1200	100	m3	391	39100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 99/49/1200	100	m3	388	38800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po				

	porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/99/1200	100	m3	379	37900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/1200	100	m3	370	37000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/1+/1200	100	m3	366	36600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 29/29/ nad 1200	100	m3	400	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				

124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 49/49/ nad 1200	100	m3	401	40100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 49/29/ nad 1200	100	m3	398	39800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/49/ nad 1200	100	m3	393	39300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/99/ nad 1200	100	m3	387	38700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/ nad 1200	100	m3	382	38200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 1+/1+/nad 1200	100	m3	377	37700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.2.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				