

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

2019_BUR_1151_12_294

Stavba: 2019_Oprava bytu Burešova 1151/12, byt č.294

Adresa:	Praha 8, Burešova 1151/12	Datum:	30.07.2019
Městská část:	Městská část Praha 8	Identifikační číslo:	27064395
Stavba:	Kivana Invest s.r.o., Praha - Kunratice, K Zeleným domkům 802/67, PSČ 14800	Identifikační číslo:	CZ27064395
Objednatel:	Ladislav Čadek		

Náklady z rozpočtů	296 013,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	296 013,74

DPH 21%	59 325,12
Cena s DPH	340 739,86

Cena s DPH	v	CZK	340 739,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Ražírko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Ražírko


Objednavatel

Datum a podpis: _____ Ražírko

Zhotovitel

30.7.2019

Datum a podpis: _____ Ražírko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

2019_BUR_1151_12_294

Stavba: 2019_Oprava bytu Burešova 1151/12, byt č.294


Praha 8, Burešova 1151/12


##

Městská část Praha 8

Kivana Invest s.r.o., Praha - Kunratice, K Zeleným domkům Ladislav Čadek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	296 013,74	340 739,86
2019_BU R_1151_ 12_272	Oprava bytu č.272, Burešova 1151/12, Praha 8	296 013,74	340 739,86
/			
2019_BU R_1151_ 12_272	Byt č.272, Burešova 1151_12 - VON	5 600,00	6 440,00
/			
2019_BU R_1151_ 12_272_r	Byt č.272, Burešova 1151/12	290 413,74	334 299,86
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		296 013,74	340 739,86





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Část: 2019_BUR_1151_12_272 - Byt č.294, Burešova 1151_12 - VON

Místo: Praha 8, Burešova 1151/12 **Datum:** 30.07.2019

Městská část: Městská část Praha 8

Identifikační číslo: 27064395

Adresa: Kivana Invest s.r.o., Praha - Kunratice, K Zeleným domkům 802/67, PSČ 14800 **IC:** CZ27064395

Podpis: Ladislav Čadek

Náklady z rozpočtu	5 600,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	5 600,00

DPH - výměra:	21,00%	0,00	0,00
DPH - základ:	21,00%	5 600,00	1 176,00

Cena s DPH v CZK 6 440,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

30.7.2019

Datum a podpis: Razítko





REKAPITULACE ROZPOČTU

Část: 2019_BUR_1151_12_272 - Byt č.294, Burešova 1151_12 - VON

Místo: Praha 8, Burešova 1151/12 Datum: 30.07.2019
Objednatel: Městská část Praha 8 Projektant: Ladislav Čadek
Zhotovitel: Kivana Invest s.r.o., Praha - Kunratice, K Zelený Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 800,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 600,00





ROZPOČET

Část: 2019_BUR_1151_12_272 - Byt č.294, Burešova 1151_12 - VON

Praha 8, Burešova 1151/12


30.07.2019


Městská část Praha 8

Kivana Invest s.r.o., Praha - Kunratice, K Zelený

Ladislav Čadek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							5 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							5 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště							1 800,00
7	K	032002000	Vybavení staveniště (zařízení staveniště - zřízení a odstranění)	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost							3 800,00
2	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
3	K	044002000	Revize	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00
4	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
VRN6 - Územní vlivy							0,00
5	K	062002000	Zábor veřejného prostranství - pro kontejner a zařízení staveniště - poplatek a vyřízení	soubor	1,000	0,00	0,00





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Část: 2019_BUR_1151_12_294 - Byt č.294

Praha 8, Burešova 1151/12

30.07.2019

Městská část Praha 8

27064395

Kivana Invest s.r.o., Praha - Kunratice, K Zeleným domkům 802/67, PSČ 14800

CZ27064395

Ladislav Čadek

Náklady z rozpočtu	290 413,74
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	290 413,74

Cena s DPH	v CZK	334 299,86
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko: _____


Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Zhotovitel

30.7.2019

Datum a podpis: _____ Razítko: _____



REKAPITULACE ROZPOČTU

Část: 2019_BUR_1151_12_294 - Byt č.294

Praha 8, Burešova 1151/12

30.07.2019

Městská část Praha 8


Klívana Invest s.r.o., Praha - Kunratice, K Zeleni


Ladislav Čadek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	290 413,74
HSV - Práce a dodávky HSV	79 972,65
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	4 621,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 827,33
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 165,89
997 - Přesun sutě	13 452,42
998 - Přesun hmot	1 905,46
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	210 441,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 766,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	823,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 254,19
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	37 675,74
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 202,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	442,02
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	1 434,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	2 160,40
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	33 157,40
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	8 236,60
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	4 762,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	2 420,00
751 - Vzduchotechnika	1 204,45
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	32 048,82
767 - Konstrukce zámečnické	1 760,50
771 - Podlahy z dlaždic	3 452,36
775 - Podlahy skládané	602,41
776 - Podlahy povlakové	20 355,72
777 - Podlahy lité	5 124,04
781 - Dokončovací práce - obklady	32 831,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 949,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 305,44
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 632,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	290 413,74





ROZPOČET

Část: 2019_BUR_1151_12_294 - Byt č.294

Praha 8, Burešova 1151/12

30.07.2019

Městská část Praha 8

Kivana Invest s.r.o., Praha - Kunratice, K Zelené

Ladislav Čadek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 290 413,74

HSV - Práce a dodávky HSV 79 972,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 621,55


375	K	317142121	Příklady nenosné přímé z párobetonu v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	414,00	414,00
395	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³ - čelní stěna šachty, úprava ostění	kus	3,315	570,00	1 889,55
335	K	342272248	Příčky tl 75 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³ - čelní stěna šachty, úprava ostění	m ²	2,860	487,00	1 392,82
309	K	342291131	Ukrojení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	8,040	106,00	852,24
2	K	346244352	Obezdníka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z párobetonových přesných příčkových hladkých	m ²	0,140	521,00	72,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní 36 827,33

3	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m ²	23,466	66,60	1 562,84
4	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m ²	23,466	57,20	1 342,26
5	K	611131131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	23,466	127,00	2 980,18
7	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z párobetonových tvárnic	m ²	6,176	31,90	197,01
8	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	69,899	55,00	3 844,45
9	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	69,899	45,60	3 187,39
10	K	612135101	Hrubá vyplň rýh ve stěnách jakékoli šířky rýhy	m ²	1,000	326,00	326,00
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	69,899	167,00	11 673,13
12	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	51,940	110,00	5 713,40
13	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklad za linkou	m ²	2,400	177,00	424,80
347	K	612R	Vysprávky stěn a stropů po demontovaných sbežích, vysprávky hran stěn atd	soubor	1,000	500,00	500,00
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvů fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	30,000	45,40	1 362,00
16	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	21,890	125,00	2 736,25
20	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m ²	23,466	16,20	380,15
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	31,950	18,70	597,47
24	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	0,000	225,00	0,00
25	M	553311000,MD1	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 500 L/P	kus	0,000	603,00	0,00
26	M	553311040,MD1	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	0,000	627,00	0,00


9 - Ostatní konstrukce a práce bourání 23 165,89

313	K	932.R	Generální úklid - mytí oken, dveří, vyčištění bytu po provedení opravy bytu	komplet	1,000	1 000,00	1 000,00
336	K	932.R1	Vyčištění a desinfekce bytu včetně lodžie, lodžie je silně znečištěna houbovým trusem (podlaha, stny, strop, zábradlí, výplně otvorů, klemp, prvky, zám.prvky) stěny v bytě jsou vypáleny a zamaštěny!	komplet	1,000	2 980,00	2 980,00
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	23,466	40,50	950,37
29	K	952902021	Čištění budov zametání hladkých podlah	m ²	23,466	2,21	51,86
30	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m ²	23,466	4,47	104,89
31	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m ²	50,000	6,51	325,50
33	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	0,150	77,70	11,66
310	K	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm, vč.nosné konstrukce a lemování PVC soklem vč.nosné konstrukce a vytrhání kotvení	m ²	3,302	72,10	238,07
34	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	0,000	69,10	0,00
396	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	0,000	231,00	0,00



35	K	96901121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	1,000	32,70	32,70
36	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	1,000	109,00	109,00
39	K	974032132	Vysekáni ryh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnici hl do 50 mm š 70 mm	m	2,000	51,60	103,20
337	K	974049142	Vysekáni ryh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 mm	m	41,000	187,00	7 667,00
41	K	974082822	Vysekáni ryh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 70 mm	m	7,000	158,00	1 106,00
42	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do chelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,000	110,00	110,00
44	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	0,500	1 990,00	995,00
338	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,200	4 780,00	956,00
353	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m ²	23,466	81,10	1 903,09
354	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % - oškrábání štukové vrstvy	m ²	54,238	63,90	3 465,81
355	K	978013191_II	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % - pod obkladem	m ²	15,661	63,90	1 000,74
45	K	978022171.R02	Odstranění lepidla ze stěn, nebo stropů	m ²	1,000	55,00	55,00
997 - Přesun sutě							13 452,42
46	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,170	1 400,00	5 838,00
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	166,800	9,50	1 584,60
48	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,170	306,00	1 276,02
49	K	997013832.R01	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,170	1 140,00	4 753,80
998 - Přesun hmot							1 905,46
50	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,326	1 090,00	1 445,34
340	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zóně za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,326	347,00	460,12
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
385	K	763121822	Demontáž SDK předřazené/fachové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění dvojitě	m ²	2,314	0,00	0,00





PSV - Práce a dodávky PSV

210 441,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 766,79

51	K	71111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	2,867	16,20	46,45
52	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	8,601	59,30	510,04
53	K	71112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	17,959	27,60	495,67
54	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	53,877	59,30	3 194,91
55	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	2,867	7,78	22,31
56	M	585812240.440*	adhezivní můstek penetrace	kg	0,143	95,00	13,59
57	K	711191011	Provedení adhezivního můstku na svislé ploše	m2	17,959	17,50	314,28
58	M	585812240.440*	adhezivní můstek penetrace	kg	0,898	95,00	85,31
59	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,064	924,00	59,14
60	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,064	392,00	25,09

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace


823,60

61	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	0,500	317,00	158,50
62	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	0,500	474,00	237,00
301	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	63,10	189,30
302	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	93,90	93,90
63	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000	18,00	144,00
64	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,001	553,00	0,55
65	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	349,00	0,35

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 254,19

66	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	1,800	240,00	432,00
67	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	1,800	247,00	444,60
68	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	1,800	42,50	76,50
69	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	1,800	57,60	103,68
330	K	7222.R1	Vodoměr - kompletní dodávka a montáž, včetně armatur, tavrovek atd	kus	2,000	600,00	1 200,00
70	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	352,00	1 056,00
71	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000	87,00	261,00
72	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	203,00	609,00
73	M	551141920.MD1	kulový kohout PN42, T 185 C, plnopřítokový, nikl, vrtulka R95 IR 1/2 M	kus	3,000	350,00	1 050,00
74	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	soubor	3,000	71,00	213,00
75	M	553006002.MD1	kohout kulový plastový PPR D 20	ks	3,000	185,00	555,00
76	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3,600	36,30	130,68
77	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,600	32,70	117,72
78	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,006	495,00	2,97
79	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	340,00	2,04



725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty


37 675,74

173	K	725_R3	Sklopné sedátko do sprchy na stěnu na šrouby dodávka a montáž - v ceně do 3000,- Kč bez DPH	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
331	K	725110811	Demontáž klozetu s nádrží	soubor	1,000	158,00	158,00
81	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šifovaný	soubor	1,000	5 230,00	5 230,00
82	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	104,00	104,00
83	K	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm	soubor	1,000	3 210,00	3 210,00
84	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	131,00	131,00
85	K	725241515.R01	Vanička sprchová keramická 750x1200 mm	soubor	1,000	6 740,00	6 740,00
403	K	725245100.R01	Tyč se závěsem do sprchového koutu	soubor	1,000	650,00	650,00
87	K	725291701	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 300 mm	soubor	1,000	343,00	343,00
88	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	134,00	134,00
89	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 560x480 mm	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
90	K	725522122	Topidlo koupelnové infračervené 2,0 kW	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00
91	K	725590811	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,090	1 060,00	95,40
93	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	0,090	32,90	2,96
94	K	725813141	Koulička připojovací bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	5,000	385,00	1 925,00
95	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	5,000	147,00	735,00
96	M	531410400.M01	ventil rohový mosazný 1/2" x 1/2"	kus	5,000	130,00	650,00
97	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	62,60	62,60
98	K	725821330.M01	Baterie drážkové stojánkové pákové s multi přípojkou pro pačku nebo myčku	soubor	1,000	2 870,00	2 870,00
338	M	531436140	baterie umyvadlové nástěnné pákové - 130 mm chrom	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
389	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	186,00	186,00
322	K	725840.R	Demontáž ostatního vybavení koupelny a WC dle popisu technické zprávy), včetně likvidace	soubor	1,000	500,00	500,00
100	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	117,00	117,00
101	K	725841311.R01	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	2 570,00	2 570,00
102	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	1,000	449,00	449,00
103	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	1,000	228,00	228,00
104	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	11,00	33,00
105	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	259,00	259,00
106	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	532,00	532,00
107	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	694,00	694,00
108	K	725980122.M01	Dvířka 15/20	kus	1,000	195,00	195,00
343	K	725R23	Demontáž vaříče včetně likvidace	kus	1,000	150,00	150,00
374	K	725R24	Držák na toaletní papír nástěnný pro 1 kus toaletního papíru- kovový - dodávka a montáž	kus	1,000	400,00	400,00
109	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,087	580,00	50,46
110	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087	360,00	31,32


734 - Ústřední vytápění - armatury


1 202,00

111	K	734221682.R01	Termostatická hlavice kapalinná PN 10 do 110° C otopných těles VK včetně termostatického ventilu	kus	1,000	530,00	530,00
112	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110° C radiátorů typu VK	kus	1,000	672,00	672,00



735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa						442,02	
271	K	735_R1	Demontáž termostatické hlavice	kus	1,000	50,00	50,00
272	K	735_R2	Montáž termostatické hlavice	kus	1,000	50,00	50,00
274	K	735_R4	Zpětná montáž čidla měření spotřeby tepla	kus	1,000	50,00	50,00
273	K	735_R3	Demontáž čidla měření spotřeby tepla z otopného tělesa	kus	1,000	50,00	50,00
269	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	0,522	26,60	13,89
270	K	735129140	Montáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	0,522	323,00	168,61
114	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	0,522	40,20	20,98
115	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	0,522	8,43	4,40
116	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	20,10	20,10
117	K	735191910	Naplnění vody do otopných těles	m2	0,522	10,00	5,22
268	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	0,522	16,90	8,82
742 - Elektromontáže - rozvodný systém						1 434,00	
119	K	742321140	Montáž skříní přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-540x320 mm prázdná	kus	1,000	184,00	184,00
120	M	757117240	skříní přístrojová plastová DP	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž						2 160,40	
121	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová knihová typ KU607/2-1902, KO125	kus	22,000	57,70	1 269,40
122	M	345715240	krabice univerzální : PH-KU 6812-1903	kus	22,000	40,50	391,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						33 157,40	
326	K	744_R1	Demontáž zásuvek, krabic, vypínačů, jističů, zvonků a telefonů v rozsahu dle TZ	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
124	K	744411220	Montáž kabel Cu sk. 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	510,000	22,00	11 220,00
125	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	170,000	13,40	2 278,00
126	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	170,000	22,15	3 763,50
127	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	170,000	57,30	9 741,00
128	K	744422110-D	Demontáž kabel Cu sk. 1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	510,000	4,29	2 187,90
129	K	744733611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-3,70 volně	m	15,000	15,80	237,00
130	M	341110500_H01	kabel koaxiál	m	15,000	15,20	228,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů						8 236,60	
390	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý	kus	4,000	164,00	656,00
392	M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	4,000	78,90	315,60
394	K	747_r96	Elektroměr - komplet	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
131	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	4,000	88,20	352,80
288	K	747111113	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	100,00	100,00
133	K	747112221	Montáž ovladač připojení 1/0 - tlačítkový zapínací	kus	1,000	42,70	42,70
134	M	10_070_411	spínač tlačítka zvonkové komplet	KS	1,000	150,80	150,80
135	K	747161030	Montáž zásuvka připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	10,000	75,00	750,00
136	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	7,000	167,00	1 169,00
137	M	374512230	zásuvka tv+r+sat bílá	kus	1,000	322,00	322,00
138	M	374512330	zásuvka telefonní bílá	kus	1,000	273,00	273,00
290	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojitě zapojení prostř. základní, vlhké	kus	2,000	127,00	254,00
289	M	354_R	Zásuvka do vlhkého prostředí komplet	kus	2,000	200,00	400,00
144	K	747312122	Montáž stykač střídatý vestavný třípólový do 25 A	kus	1,000	152,00	152,00
145	M	358211100	trafo VM/NN	kus	1,000	814,00	814,00
146	K	747411111	Montáž ovladač tlačítkový vestavný typ T6 komplet 1 tlačítkový	kus	1,000	113,00	113,00
147	M	345317350	ovladač tlačítkový časový spínač	kus	1,000	25,70	25,70
150	K	747512176	Montáž domácí vrátný - telefon se zapojením vodičů	kus	1,000	212,00	212,00
151	M	382268050	přístroj telefonní domácí 4FP 110 83 se bzučákem	kus	1,000	634,00	634,00





748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

4 762,00

153	K	748111212	Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	104,00	208,00
154	M	748112120.M01	svítidla bytové žárovkové IP 44, max. 30 W, 220 V, nástěnné s krytím	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
155	K	748111212-D	Demontáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	52,00	104,00
156	K	748111215.R02	Montáž rampa světelná - komplet včetně dvojjádrový včetně dodávky světla do kuchyňské linky	kus	1,000	1 950,00	1 950,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

2 420,00

157	K	749111011.R01	Montáž el. ventilátoru	kus	1,000	112,00	112,00
158	M	749110110.M01	ventilátor	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
159	M	749110115	el. řábek pro ventilátor	kus	1,000	308,00	308,00

751 - Vzduchotechnika

1 204,45

160	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	115,00	115,00
161	K	751377011	Mříž odsávacího zákrytu (dígestoř) bytového vestavního	kus	1,000	488,00	488,00
163	K	751510040.R01	Vzduchotechnické potrubí hliník kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	1,000	326,00	326,00
164	K	751510812	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m ²	m	1,000	128,00	128,00
165	K	751510842	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálně vinutého D do 200 mm	m	1,000	88,20	88,20
166	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,017	3 050,00	51,85
167	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	435,00	7,40

766 - Konstrukce truhlářské


32 048,82

173	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvirovacích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,000	545,00	0,00
174	M	611617120.M01	dveře vnitřní hladké dyhované plně kruhové 60x197 cm buk	kus	0,000	3 500,00	0,00
175	M	611617590.M01	dveře vnitřní hladké dyhované sklo 1/3, 2/3 1křídle 90x197 cm buk	kus	0,000	4 490,00	0,00
176	K	766660611	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do betonové kece	kus	1,000	2 460,00	2 460,00
177	M	553412300.M01	dveře bezpečnostní tří. 3, 300x1970 mm, vč. bezpečnostního kování, zárubně vč. zabetonované, prahem, kukátkem komplet	kus	1,000	24 750,00	24 750,00
178	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	2,000	176,00	352,00
179	M	549240000.M01	zámek stavební obyčejný	kus	2,000	137,00	274,00
180	M	549146220	klika včetně štitu a montážního materiálu matný nikel	kus	2,000	376,00	752,00
181	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	31,70	31,70
182	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	43,30	43,30
182	K	766664965	Osazení těsnění vč. dodávky	m	8,900	69,00	614,10
312	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	3,000	21,10	63,30
183	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvirovacího a sklápěcího křídla včetně opravy pantů a výměny klíčky, promazání, výměna těsnění	kus	3,000	110,00	330,00
324	K	7696.R2	Demontáž ostatního drobného vybavení bytu a zařizovacích předmětů v rozsahu dle TZ - háčky na stěnách atd, včetně likvidace	soubor	1,000	250,00	250,00
377	K	7696.R6	Záclonová tyč dvojitá délka = 3000 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
378	K	7696.R7	Repase hliníkové žaluzie - demontáž, repase, zpětná montáž	kus	3,000	250,00	750,00
379	K	7696.R8	Demontáž kolejničky pro žaluzii délky do 3,2 m	kus	1,000	50,00	50,00
200	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,181	844,00	152,76
201	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,181	418,00	75,66

767 - Konstrukce zámečnické

1 760,50

345	K	767.R	Demontáž ocelových skob s oky a objímky ze stěn a stropů, včetně likvidace	soubor	1,000	150,00	150,00
202	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	1,000	152,00	152,00
203	M	590307140	dvířka revizní s automatickým zamčením 600 x 600 mm	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
204	K	767647910.R01	Demontáž zámku	kus	3,000	29,70	89,10
205	K	767647920.R01	Demontáž klíč se štítky	sada	3,000	59,30	177,90
208	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,001	1 100,00	1,10
209	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	401,00	0,40




771 - Podlahy z dlaždic						3 452,36	
210	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,867	68,90	197,54
211	K	771574313	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 19 ks/ m2	m2	2,867	382,00	1 095,19
212	M	597612900.M01	dlaždice keramické upravitelné	m2	2,867	399,00	1 143,93
213	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,867	38,90	111,53
214	K	771591115	Podlahy spárování stilkonem	m	8,514	30,80	262,23
300	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	42,570	13,80	587,47
215	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,067	484,00	32,43
216	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,067	329,00	22,04

775 - Podlahy skládané						602,41	
217	K	775429124	Montáž podlahové lišty přechodové připevňené zaklapnutím	m	1,400	25,90	36,26
218	M	593431160.M01	hliníkový přechodový profil	m	1,510	350,00	563,50
371	K	998775105	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 48 m	t	0,002	904,00	1,81
372	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	421,00	0,84

776 - Podlahy povlakové						20 355,72	
285	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před lícím stěrky	m2	23,466	23,80	558,49
286	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	20,758	27,00	560,47
283	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně - spodní původní PVC, cena včetně soklů	m2	20,758	98,00	2 034,28
306	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,758	112,00	2 324,90
221	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - vrchní druhá vrstva nepůvodní krytiny (buď koberec, nebo vrstva PVC), cena včetně soklů	m2	20,758	40,40	838,62
219	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	24,196	104,00	2 516,38
307	M	284110060	lišta speciální soklová PVC samolepicí 15 x 50 mm role 50 m	m	26,503	47,20	1 250,94
305	M	284110200	PVC homogenní zářezové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zářezů 34/43, hrdlovost B/1 S1	m2	24,910	325,00	8 095,75
224	K	776590100	Úprava podkladu nástapných ploch vysátím	m2	23,466	9,92	232,78
225	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	20,758	31,40	651,80
226	K	776991850.R01	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	20,758	59,10	1 226,80
227	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,095	391,00	37,15
228	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,095	288,00	27,36

777 - Podlahy lité						5 124,04	
229	K	777551111.R01	Podlahy lité tloušťky vyrovnávací nivelační hmoty tl.5 mm	m2	23,466	212,00	4 974,79
230	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,176	528,00	92,93
231	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,176	320,00	56,32

781 - Dokončovací práce - obklady						32 831,39	
316	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	17,959	32,40	581,87
317	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	17,959	172,00	3 088,95
318	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování bílým cementem	m2	17,959	4,29	77,04
232	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	15,661	55,40	867,62
233	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,959	322,00	5 782,80
234	M	597610390.M01	obkladačky keramické	m2	20,640	399,00	8 235,36
362	K	781493111_R	Kovové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	20,940	120,00	2 512,80
235	K	781493610.R01	Montáž a dodávka vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet	kus	1,000	200,00	200,00
238	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	17,959	38,90	698,61
295	K	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	22,822	192,00	4 381,82
296	K	781495134	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnějším rohu	m	4,500	181,00	814,50
297	K	781495135	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený bodově ve vnitřním koutu	kus	6,000	496,00	2 976,00
298	K	781495136	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený bodově ve vnějším rohu	kus	2,000	496,00	992,00
299	K	781495185	Řezání rovné keramických obkladaček	kus	104,720	11,60	1 214,75
239	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,488	484,00	236,19
240	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,520	329,00	171,08



783 - Dokončovací práce - nátěry						3 949,62	
241	K	783101801	Odstanění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí těžkých "A"	m2	1,000	111,00	111,00
242	K	783295122	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x emal	m2	1,000	232,00	232,00
243	K	783295128	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní základní antikorozní	m2	1,000	218,00	218,00
363	K	783401303	Bezoplachové odreztvění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	6,180	57,20	353,50
364	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	6,180	47,80	295,40
366	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	6,180	69,20	427,66
367	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	6,180	71,30	440,63
368	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	6,180	73,30	452,99
365	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	5,000	26,20	131,00
279	K	783606864	Odstanění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	7,100	9,40	66,74
246	K	783495121	Nátěry vodou ředitelné armatur do DN 100 barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x emal	kus	2,000	74,80	149,60
247	K	783495128	Nátěry vodou ředitelné armatur do DN 100 barva standardní základní antikorozní	kus	2,000	25,10	50,20
248	K	783495421	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x emal	m	7,100	31,50	223,65
249	K	783495428	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní základní antikorozní	m	7,100	8,84	62,76
276	K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1,655	53,10	87,88
275	K	783606812	Odstanění nátěrů z článkových otopných těles opálením	m2	1,655	196,00	324,38
277	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	1,655	60,70	100,46
278	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	1,655	134,00	221,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety						6 305,44	
252	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,406	4,32	325,75
253	K	784111030.R01	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - odmaštění saponáty	m2	75,406	27,30	2 058,58
256	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,406	19,70	1 485,50
257	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře větravých v místnostech do 3,80 m	m2	75,406	32,30	2 435,61
HZS - Hodinové zúčtovací sazby						1 632,00	
259	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	2,000	324,00	648,00
260	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	2,000	246,00	492,00
261	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník P5V	hod	2,000	246,00	492,00