

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13.5.2019

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Sídlo: Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná
Statutární zástupce: Mgr. Vít Průša
IČO: 72743891
Bankovní spojení: KB Děčín
Číslo účtu: 10632431/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: A.K.T. s.r.o.
Sídlo: Telická 164/141A, 405 02 Děčín VIII
Zastoupena: Arnošt Křenek, jednatel
IČO: 25417061
DIČ: CZ25417061
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 9134105001 / 5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel
dále jen „smluvní strany“

Systémové číslo VZ: P19V00000139

Smluvní strany se dohodly na změně těchto bodů smlouvy o dílo :

I.

Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha a šatna)**“ v suterénu Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvkové organizaci. Přesný rozsah díla je specifikován přílohou č. 1 v soupisu prací a v souladu se změnou zpracovanou p. Vladimírem Vidaiem.

Ostatní ujednání čl. I zůstávají beze změny.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

Změna v bodu 2., čl. III

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do **16.8. 2019**.

IV.
Cena za dílo

Vzhledem ke změně předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně bodu 1 :

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

Cena bez DPH: 183 734,88 Kč

DPH: 38 584,32 Kč

Cena s DPH: 222 319,20 Kč


Slovy: Dvěstědvacetdvatisícetřístadevatenáct korun českých

1. Technický dozor ve smyslu § 46d) odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění provádí sám objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento Dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně dne 1.7.2019



Objednatel

Mgr. Vít Průša, ředitel příspěvkové organizace



Zhotovitel

Arnošt Křenek, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha, šatna)

KSO: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2
Místo: 01.07.2019
Zadavatel: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2
IČ: 72743891
DIČ:
Zhotovitel: 25417061
IČ: CZ25417061
DIČ:
A.K.T. s.r.o., Teplická 164/141A, 405 02 D2čín VIII
IČ: 69288992
DIČ: CZ5705170625
Projektant: Vladimír Vidai
IČ:
Zpracovatel: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenová a technické podmínky

Cena bez DPH	183 734,88	
DPH základní snížená	Základ daně 183 734,88 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	222 319,20	Výše daně 38 584,32 0,00
	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha, šatna)

Místo:

Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2

Zadavatel:

Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2

Uchazeč:

A.K.T. s.r.o., Teplická 164/141A, 405 02 Džbán VIII

Datum:

01.07.2019

Projektant:

Vladimír Vidai

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

183 734,88

Náklady stavby celkem

63 608,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	7 896,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 876,25
61 - Úprava povrchů vnitřních	27 279,40
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 850,00
64 - Osazování výpíní otvorů	3 657,96
94 - Lešení a stavební výtahy	370,98
96 - Bourání konstrukcí	12 077,29
997 - Přesun sutě	6 599,72
HSV - Práce a dodávky HSV	120 126,80

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 659,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	17 678,12
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	46 461,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	411,07
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 701,92
771 - Podlahy z dlaždic	9 622,46
781 - Dokončovací práce - obklady	25 229,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	903,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 959,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha, šatna)

Místo:

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2

Zadavatel:

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2

Uchazeč:

A.K.T. s.r.o., Teplická 164/141A, 405 02 Džcín VIII

Datum: 01.07.2019

Projektant: Vladimír Vidai

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
							183 734,88	
							63 608,08	
							7 896,48	

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce	m3	2,400	850,00	2 040,00	CS ÚRS 2019 01	
1	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	2,400	850,00	2 040,00	CS ÚRS 2019 01	
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.								
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.								
W		6,00*1,00*0,40		2,400				
2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	2,400	190,00	456,00	CS ÚRS 2019 01	
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.								
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.								
3	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	2,400	200,00	480,00	CS ÚRS 2019 01	
4	K	162201209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	7,200	185,00	1 332,00	CS ÚRS 2019 01	
W		2,4*3	Přepočtené koeficientem množství	7,200				
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	2,400	235,00	564,00	CS ÚRS 2019 01	
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
2. V cenách jsou započteny i náklady na jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopku nebo na násypu.								
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky								
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167. 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.								
5. Přemístěje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru.								
6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								

6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. V cenách jsou započteny náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171...0... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Je-li na dopravní dráze pro vodovodné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodovodné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3... Nakládání neuloženého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopky z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí; vylučuje-li projekt použití dozeru. V cenách vodovodného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci. 								
W	K	171201201	2.4*5 Přepočtené koeficientem množství	m3	2.400	17,20	41,28	CS ÚRS 2019 01
					12,000			
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cena -1201 je určena i pro: <ol style="list-style-type: none"> uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, v opačném případě se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. Cena -1201 nelze použít pro uloženi výkopku nebo ornice: <ol style="list-style-type: none"> při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopku, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopku na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopku; na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuli ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodovodné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uloženi výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171...0... Uloženi sypaniny do násypů. na trvalé skládky s předepsanými náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. V ceně -1201 jsou započteny náklady na nakládání horniny a kamení zaříděného kódem 170 504. <ol style="list-style-type: none"> V ceně 171 10-1101, 171 10-1102, 171 10-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. V ceně 171 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklopení a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytláčené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovanými cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přicházející v úvahu. Odklízení zbylého výkopku pro provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: <ol style="list-style-type: none"> do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuložený - cenami souboru cen 167 10-1101 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162...0-1 Vodovodné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek uletlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122...0-1. 								
W	M	94620001	poplatek za uloženi stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného kódem 170 504	1	3,840	140,00	537,60	CS ÚRS 2019 01
					3,840			
W	K	174101102	2.4*1.6 Přepočtené koeficientem množství	m3	1,920	315,00	604,80	CS ÚRS 2019 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: <ol style="list-style-type: none"> z hornin soudržných do 100 % PS, z hornin nesoudržných do (d) 0,9, z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceňuje se zásyp individuálně. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3... části A 03 Zemní práce pro objekty obrů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. V cenách 10-1101, 10-1102, 10-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklopení a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytláčené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovanými cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přicházející v úvahu. Odklízení zbylého výkopku pro provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: <ol style="list-style-type: none"> do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuložený - cenami souboru cen 167 10-1101 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162...0-1 Vodovodné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek uletlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122...0-1. 								
W	M	58981122	recyklat betonový frakce 0/32	1,920	3,840	230,00	883,20	CS ÚRS 2019 01
					3,840			

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	19,380	150,00	2 907,00	CS ÚRS 2019 01	
PSC									
Poznámka k souboru cen:									
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případech provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod., nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.									
W			(1,50*1,00)*2						
W			(1,50*1,92+0,15)*2						
W			(1,50*1,55+0,57)*2						
W			Soubět	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00		
K			Dozdívání parapetu do 2 m, obkládání				2 850,00		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce	m3	0,750	3 800,00	2 850,00	CS ÚRS 2019 01	
23	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a ti. přes 80 mm				3 657,96		
D	64		Osazování výplní otvorů	kus	2,000	568,00	1 136,00	CS ÚRS 2019 01	
24	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2						
PSC									
Poznámka k souboru cen:									
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.									
25	M	55331115	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 levá,pravá	kus	2,000	890,00	1 780,00	CS ÚRS 2019 01	
26	M	55331335	zárubeň ocelová pro pórobeton 75 700 levá,pravá	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01	
D	94		Lešení a stavební výtahy	m2	8,100	45,80	370,98	CS ÚRS 2019 01	
27	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
PSC									
Poznámka k souboru cen:									
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opořebení a demontáž lešení.									
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.									
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.									
W			1,50*1,00		1,500				
W			1,50*2,20		3,300				
W			1,50*2,20		3,300				
W			Soubět		8,100				
D	96		Bourání konstrukcí	m2	8,100	93,00	753,30	CS ÚRS 2019 01	
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				12 077,29		

Poznámka k souboru cen:

- Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
- Sítěšní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
- Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
- V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů.
- V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů.
- V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů.
- V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

1,50*1,00
3,300
3,300
8,100

1,500
3,300
3,300
8,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubo	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách	soubo	1,000	128,00	128,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubo	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových jakýchkoliv	soubo	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	725860811	Demontáž západových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	13,40	26,80	CS ÚRS 2019 01
35	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xfolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,022	62,30	499,77	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					4,800			
WV					3,222			
WV					8,022			
Součet					2 400	260,00	624,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2 400	260,00	624,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídla.								
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.								
PSC					2,400			
37	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápencementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	15,000	114,00	1 710,00	CS ÚRS 2019 01
39	K	974042567	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	8,000	458,00	3 664,00	CS ÚRS 2019 01
40	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	24,960	89,40	2 231,42	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					14,100			
WV					10,860			
WV					24,960			
Součet					4,378	580,00	2 539,24	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě	t	4,378	580,00	2 539,24	CS ÚRS 2019 01
41	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,378	580,00	2 539,24	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:								
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,								
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,								
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,								
d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku.								
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3217 pro budovy a haly výšky do 6 m.								
3. Montáž demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.								
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,378	230,00	1 006,94	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku.								
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.								
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).								
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
43	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,292	10,30	631,31	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).</p> <p>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>								
PSC								
44	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101	t	0,792	125,00	99,00	CS ÚRS 2019 01
45	M	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102	t	1,331	155,00	206,31	CS ÚRS 2019 01
46	M	94620230	poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103	t	2,032	935,00	1 899,92	CS ÚRS 2019 01
47	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 107 904	t	0,217	1 000,00	217,00	CS ÚRS 2019 01
D PSV							120 126,80	
D 721							7 659,90	
Zdravotecnika - vnitřní kanalizace								
48	K	721.1	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
49	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,000	323,00	1 938,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
50	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	7,310	345,00	2 521,95	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
51	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	1,000	558,00	558,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
52	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	69,60	278,40	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.								
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
PSC								
53	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.								
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
PSC								
54	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	21,90	240,90	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho obdávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
55	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	765,00	7,65	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.								
3. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.								
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 722								
Zdravotecnika - vnitřní vodovod								
56	K	722.1	Napojení a stávající rozvod teplé a studené vody		5,000	1 500,00	7 500,00	R-polžka
							17 678,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	722174001	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7.4) D 16 x 2,2	m	20,000	290,00	5 800,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
58	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	67,40	1 348,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.								
59	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	10,000	188,00	1 880,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.								
60	K	722230101	Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 1/2	kus	4,000	286,00	1 144,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	556,00	6,12	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost maletěných oceňovaných a specifikací. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				46 461,00	
62	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní stojící s hlubokým splachováním odpad	soubor	1,000	2 670,00	2 670,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtené klozetová sedátka.								
63	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.								
64	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon	soubor	1,000	3 560,00	3 560,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
65	K	725532112	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulací s pojistným ventilem závěsné vislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220V	soubor	1,000	12 300,00	12 300,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdí a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.								
66	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	7,000	218,00	1 526,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
K			Vanička sprchová keramická	ks		6 980,00	6 980,00	
K			sprchové dveře 3dílné	ks		5 300,00	6 920,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	K	725813111	Instalační materiál ke sprchovému koutu	soubo	1,000	5 930,00	5 930,00	
	K		Vodoinstalační práce, připojení a montáž sprchového koutu	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	
68	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	650,00	195,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	411,07
69	K	735117110	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po
	W	15*0,310	4,650
70	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles
			12,10
			56,27
			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly, jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11... Opravy otopných těles litinových a 735 12... Opravy otopných těles ocelových.
2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

PSC

71	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	4,650	20,00	93,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.
2. Cenami se oceňuje:
 - a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,
 - b) vypuštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.
 - c) Množství se určí součtem výřezových ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

PSC

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	3 500,00
72	K	741.1	Úpravy elektroinstalace
			1,000
			3 500,00
			R-položka

P

Poznámka k položce:

- odpojení a připojení bojleru při výměně
- zrušení nadbytečných zásuvek (4 kusy)
- přeosazení vypínačů pro nová obklad stěn
- připojení nových automatických disoárů

D	766	Konstrukce truhlářské	5 701,92
73	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
			2,000
			657,00
			1 314,00
			CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavečce křídla a držadel křídlových dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

74	M	61160158	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídle standardní provedení 700x1970mm	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
75	M	61160325	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídle standard vč. mřížky Al 600-700x1970mm	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	CS ÚRS 2019 01
76	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dřevěného kování: interiérového štítku s klikou	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2019 01
77	M	54914622	kování dveří vrchní klika včetně štítku a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	2,000	399,00	798,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:

rozteč kování bude podle zámků dveřních křidel

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,040	798,00	31,92	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.								
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC				9 622,46				
D	771		Podlahy z dlaždic	m2	8,100	47,20	382,32	CS ÚRS 2019 01
79	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2				
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.								
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC					1,500			
W					3,300			
W					3,300			
W					8,100			
W			Součet				1 328,40	CS ÚRS 2019 01
80	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	8,100	164,00		
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.								
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
81	K	771574243	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,100	410,00	3 321,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC					8,910	420,00	3 742,20	CS ÚRS 2019 01
82	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2				
W					8,910			
83	K	771591115	8,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	19,380	36,00	697,68	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.								
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC								
P			Poznámka k položce:					
W			stak dlažby a obkladu					
W			(1,50*1,00)*2					
W			(1,50*1,92+0,15)*2					
W			(1,50*1,55+0,57)*2					
W			Součet					
84	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,267	565,00	150,86	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.								
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	781		Dokončovací práce - obklady	m2	32,000	450,00		
85	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2			14 400,00	CS ÚRS 2019 01
				25 229,36				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC					7,500			
					10,710			
					10,860			
					29,070			
				kus	10,000	50,60	506,00	CS ÚRS 2019 01
86	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.								
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC					6,000	60,70	364,20	CS ÚRS 2019 01
87	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.								
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC					1,000	70,80	70,80	CS ÚRS 2019 01
88	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.								
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC					1,500	212,00	318,00	R-položka
89	K	78167411R	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šifky parapetu 400 mm	m	37,000	250,00	9 250,00	CS ÚRS 2019 01
90	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	29,070			
			"stěny"29,07		4,560			
			"parapety"1,50*0,40 + obklad na dozdivání sprchového koutu		33,630			
			Součet		36,990			
			29,67*1,1 (Přepočtené koeficientem množství		0,567	565,00	320,36	CS ÚRS 2019 01
91	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocerovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.								
3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC							903,00	
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
92	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,000	102,00	306,00	CS ÚRS 2019 01
			"oc.zárubně"3*5,00*0,30		3,000			
93	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2019 01
94	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	101,00	303,00	CS ÚRS 2019 01
							2 959,97	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
95	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,046	13,80	525,03	CS ÚRS 2019 01
			(1,50+3,20)*2*1,80+1,50*3,20		21,720			
			(1,52+2,12)*2*1,80+1,52*2,12		16,326			
			Součet		38,046			
96	K	78421101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,046	64,00	2 434,94	CS ÚRS 2019 01

