

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

zakázky

Oprava vnitřního dvora (dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace

Se sídlem: náměstí 9. Května 2153/2a, 680 01 Boskovice

IČ: 00056324

DIČ: CZ 00056324

Zastoupen: RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen objednatel – na straně jedné

a

RM TRYMET a.s.

Se sídlem: Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 - Nové Město

Zastoupen: Radovan Macháček - statutární ředitel

Telefon:

IČ: 28953118

DIČ: CZ28953118

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Radovan Macháček, statutární ředitel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Radovan Macháček, statutární ředitel

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka 15513 B

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 23. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) následovně:

1. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o vícepráce, které vznikly upřesněním skutečného stavu stavebních konstrukcí v průběhu stavebních prací.

Tyto vícepráce jsou uvedeny oceněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V čl. III. Doba plnění, odst. 3.2 nemění. Celkové dokončení prací a předání díla zůstává dne 31. 8. 2019.

3. V čl. IV. Cena díla se čl. 4.1 mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2019 činí 1.314.940,99 Kč bez DPH.

Cena víceprací činí 34.838,13 Kč bez DPH

Celková cena díla s vícepracemi bez DPH: 1.349.779,12 Kč bez DPH

Sazba DPH: 21%

DPH 21%: 283.454 Kč

Cena s DPH: 1.633.233 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

V Boskovicích dne 27. 8. 2019

Za objednatele:

RNDr. Karel Ošlejšek
ředitel školy

Za zhotovitele:

RM TRYMET a.s.
Karlova 6, Nové Město
Praha 2
IČ: 289 000 000 : CZ28953118
Radovan Macháček
statutární ředitel



Položkový rozpočet

S:	2019-8-14 Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace	
O:	01	Oprava vnitřního dvora
R:	01	Oprava vnitřního dvora

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	5	Komunikace				-54 790,52
	R03	Asfalt ACP 16+, pouze materiál 527,00*0,02*2,25 11,985*0,02*2,25	t	24,25433 23,71500 0,53933	-1 426,00	-34 586,67
	R04	Asfalt ACO 11+, pouze materiál 527*0,01*2,25 11,985*0,01*2,25	t	12,12716 11,85750 0,26966	-1 666,00	-20 203,85
CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE						-54 790,52

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	1	Zemní práce				70 759,96
	1 112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00000	705,00	705,00
	2 113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,50400	52,00	286,21
	3 132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 9,0*0,8*0,6	m3	4,32000 4,32000	625,00	2 700,00
	4 132301119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	1,29600	252,00	326,59
	5 162201452	Vodorovně přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m	kus	1,00000	408,00	408,00
	6 175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,32000	568,00	2 453,76
	7 721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	96,60000	162,00	15 649,20
	8 721300941	Pročištění dvorních vpustí DN 300	ks	2,00000	346,50	693,00
	9 892855113	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m 96,6-75	m	21,60000 21,60000	97,00	2 095,20
	10 917931121	Osazení předlažby,kostka velká,1 řada, lože C16/20	m	13,76000	375,00	5 160,00
	11 R01	Oprava kanalizace dl. 15,0 m CAT 305C: 2 dny*9 hodin* 650 Kč/hod=11 700 Kč : 0,2 výšková úprava dna šachty (demolice betonu):1,0 m*1,0 m*0,3 m*3460 Kč/m3=1 038 Kč : 0,2 materiál DN 200 dl. 15,0 m (dodávka+montáž): 15,0 m*755 Kč/m=11 325 Kč : 0,2 obsyp potrubí kamenivo fr. 0-4 mm: 15,0 m*0,5 m*0,6 m*1240 Kč/m3=5 580 Kč : 0,2 beton C 16/20 - XC1: 1,0 m*1,0 m*0,2 m*3200 Kč/m3=640 Kč : 0,2	soubor	1,00000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000	30 283,00	30 283,00
	12 R02	D+M liniového žlabu a předlažby pro osazení chráničky	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	5	Komunikace				9 360,29
	13 565161211	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm 7,99*1,5	m2	11,98500 11,98500	420,00	5 033,70
	14 573231110	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 7,99*1,5	m2	11,98500 11,98500	7,00	83,90
	15 577142212	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm 7,99*1,5	m2	11,98500 11,98500	354,00	4 242,69

Díl:	8	Trubní vedení				2 450,00
18	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 058,40
19	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 20 cm	m3	2,04000	3 460,00	7 058,40
		10,2*0,2		2,04000		
CELKEM ZA VÍCEPRÁCE						89 628,65

CELKEM Kč ZA VÍCE/MÉNĚPRÁCE BEZ DPH						34 838,13
--	--	--	--	--	--	------------------

V Boskovicích dne 27. 8. 2019

Za objednatele

RNDr. Karel Ošlejšek
ředitel školy

Za zhotovitele

Radovan Macháček
statutární ředitel

PM TRX MET a.s.

0/16, Nové Město
0, Praha 2
DIČ: CZ28953118


ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 1</i>
Zhotovitel:	RM TRYMET a.s., Karlovo nám 290/16, 120 00 Praha 2	
Změnový list vystavil:	Radovan Macháček	
Název akce: Oprava vnitřního dvora		
Datum:	27. 8. 2019	
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Viz „Příloha změnového listu“
	na jinou část smlouvy:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Méněpráce: Vzhledem k předpokládanému zatížení nově budovaných ploch bylo s vedením školy a projektantem Ing. Skřípským dohodnuto snížení asfaltového souvrství z původních 13 cm na nově navržených 10 cm. Tímto vznikne úspora za dodávku materiálu, která bude odečtena. Vícepráce: - Pod stávajícími komunikacemi byl v aktivní zóně zahrnut pařez o průměru 30 – 50 cm. V tomto místě došlo k propadu komunikací vlivem biologického rozkladu pařezu. Proto došlo k odstranění pařezu a jeho odvozu k ekologické likvidaci. - V rámci realizace byla i kontrola kanalizace pod rekonstruovanými komunikacemi. Byla provedena kamerová zkouška, při které se zjistilo zanesení kanalizace. Proto bylo s vedením školy dohodnuto, že se provede tlakové čištění kanalizace, aby se mohl stav této kanalizace vůbec prozkoumat. Dále došlo i k vyčištění dvorních vpustí. - Provedenou kamerovou zkouškou se zjistil stav a průběh kanalizace, který se zanesl do protokolu o provedení kamerových zkoušek. Kanalizace v úseku, který se napojoval na vnitřní ležatou kanalizaci v budově vykazoval špatný technický stav, jak potrubního materiálu, tak i spádových poměrů. Proto byla navržena oprava kanalizace. Vzhledem ke špatným spádovým poměrům došlo i k výškové úpravě navazující kanalizační šachty. - Před započítáním samotných prací na odstranění zpevněných ploch bylo vedení školy upozorněno, že stávající přídlažba podél liniového žlabu odpadne vlivem vibrací od demolice zpevněných ploch. Na základě tohoto faktu, byla předlažba odstraněna a zpětně osazena po dokončení odstranění zpevněných ploch. - Dále bylo po dohodě s vedením školy provedeno osazení chráničky do provedeného výkopu, kde muselo po osazení přídlažby dojít k jejímu opětovnému odstranění a		

osazení. Dále pak k odstranění a opětovnému osazení liniového žlabu a obruby.

- Plocha opravovaných komunikací musela být zvětšena z důvodu nerovnosti úseku, na který se měla nově budovaná komunikace napojovat.

- Pod odstraňovanými zpevněnými plochami byl nalezen poklop od šachty splaškové kanalizace, který se musel výškově upravit na výšku nově budovaných komunikací.

- Dále bylo provedeno bourání betonových mazanin ve stávajících garážích, aby bylo možné realizovat napojení nově budovaných komunikací. Dále byla provedena demolice základových konstrukcí pro osazení nově budovaných škrabáků.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
54 790,52 Kč	89 628,65 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změn
34 838,13 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 RNDr. Karel Ošlejšek	RM TRYMET a.s. Karlovo náměstí 2 Nové Město IČ: 289 228 953 118 Radovan Macháček
Datum: 27. 8. 2019	Datum: 27. 8. 2019