

## Specifikace, výkaz výměr hl. materiálů a prací

**Akce:** Úprava elektroinstalace laboratoří pohonných jednotek – objekt L  
**vypracoval:** V. Jelínek  
**datum:** 11/2018  
**revize:** 0

p.č.	Položka	Mn.	Jedn.
1	<b>dodávky zařízení</b>		
2	rozvaděč RT01.2 dle výkresové dokumentace	1	ks
3	zásuvková skříň s jističi a chrániči, zás. 2x16A/400V, 6x230V dle výkr. dokumentace	12	ks
4			
5	<b>Úpravy RH 1.1-2</b>		
6	poj. Odpínač vel.22	1	ks
7	dvojitě třmenové svorky	3	ks
8	pojistka PN2 315AgG	3	ks
9	montážní práce úprav RH... (výměna FU103, přepojení 2x AYKY 3x150+70)	1	kpl
10			
11	<b>Dozbrojení rozvaděče RT01,2 UPS</b>		
12	jistič - chránič 16B/1N/30mA	5	ks
13	jistič 16B/1	1	ks
14	jistič 16B/3	1	ks
15	chránič 25A/4/30mA	1	ks
16	podružný materiál	1	kpl
17	montážní práce úprav RT01.2 UPS	1	kpl
18			
19	<b>Demontáže</b>		
20	zásuvka 230V	13	ks
21	zásuvka 16A/400V	10	ks
22	zásuvka 32A/400V	5	ks
23	kabel CYKY 3x2,5 až 5x6	300	m
24	rozvaděč RT01.2 (1 pole)	1	kpl
25	rozvaděč RT01.2A (1 pole)	1	kpl
26	přemístění sirény	2	hod
27			
28	<b>Kabely</b>		
29	CYKY-J 3x2,5	158	m
30	CYKY-J 5x2,5	55	m
31	CYKY-J 5x4	10	m
32	CYKY-J 5x6	514	m
33	vodič CYA 25zž	20	m
34			
35	<b>Kabelové trasy</b>		
36	drátěný žlab 150/50	34	m
37	spojka drátěného žlabu	34	ks
38	tvarovací pásek TPM 1000	5	ks
39	nosník kabelového žlabu 150/50	25	ks
40	držák žlabu na závitovou tyč	3	ks
41	stoupačkový držák kabelového žlabu	3	ks
42	držák krabice na drátěný kab. Žlab	2	ks
43	šroubovice M8/2m	3	ks
44			

p.č.	Položka	Mn.	Jedn.
45	trubka plast tuhá D25 vč. příchytok	30	m
46	trubka ohebná D25 vč. příchytok	30	m
47	trubka ohebná D32 vč. příchytok	30	m
48			
49	<b>Elektroinstalační přístroje, ostatní</b>		
50	podparapetní žlab 80x50, délka 2m	11	ks
51	kryt š.65mm, délka 2m	11	ks
52	spojka profilu naklapávací	22	ks
53	spojka krytu š.65mm	1	ks
54	koncový díl	10	ks
55	plochý roh 90°	5	ks
56	rámeček pro 6 modulů	10	ks
57	zásuvka 16A/230V modul 45, s přepětovou ochranou červená	5	ks
58	zásuvka 16A/230V modul 45, červená	25	ks
59	zásuvka 16A/400V, IP44 nástěnná (použít 3ks z demontovaných)	0	ks
60	svorkovací krabice	10	ks
61	protipožární přepážka EI (EW) 60min (utěsnění prostupu do kobky)	5	ks
62	podružný a spojovací materiál	1	kpl
63	montážní práce	1	kpl
64	doprava	1	kpl
65	revize	1	kpl
66	předávací dokumentace a dokumentace skutečného provedení	1	kpl
67	zajištění stanoviště TICR	1	kpl