

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **140023** **Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno**

Zadavatel: **Domov pro seniory Věstonická, příspěvková
organizace
Věstonická 4304/1
62800 Brno-Židenice** IČO: **70887292**
DIČ:

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.
Karlovo náměstí 48/37
67401 Třebíč** IČO: **28359216**
DIČ: **CZ278359216**

Vypracoval:


Rozpis ceny Celkem

HSV			16 022 739,31
PSV			4 416 580,01
MON			81 396,84
Vedlejší náklady			62 000,00
Ostatní náklady			83 000,00
Celkem			20 665 716,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 665 716,16 CZK
Základní DPH	21 %	4 339 800,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

Cena celkem s DPH **25 005 516,00 CZK**



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	145 000	30 450	175 450	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	145 000	30 450	175 450	1
01	Objekt A	0	4 946 901	1 038 849	5 985 750	24
01	Objekt A	0	4 946 901	1 038 849	5 985 750	24
02	Objekt B	0	4 278 143	898 410	5 176 554	21
02	Objekt B	0	4 278 143	898 410	5 176 554	21
03	Objekt C	0	8 377 274	1 759 227	10 136 501	41
03	Objekt C	0	8 377 274	1 759 227	10 136 501	41
04	Objekt D+T	0	2 918 399	612 864	3 531 262	14
04	Objekt D+T	0	2 918 399	612 864	3 531 262	14
Celkem za stavbu		0	20 665 716	4 339 800	25 005 517	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			24 748,01	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			33 776,37	0
16	Přemístění výkopku	HSV			32 083,60	0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			1 795,56	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			2 567,98	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 415 531,14	65
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			162 131,16	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 295 176,41	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			463 600,16	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			39 704,63	0
97	Prorážení otvorů	HSV			144 960,01	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			283 678,15	1
712	Živičné krytiny	PSV			306 716,81	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 935 171,12	9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			366,12	0
728	Vzduchotechnika	PSV			383 831,54	2
730	Ústřední vytápění	PSV			25 600,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 043 312,61	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			494 839,91	2
783	Nátěry	PSV			226 741,90	1

M21	Elektromontáže	MON			81 396,84	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			122 986,13	1
VN	Vedlejší náklady	VN			62 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			83 000,00	0
Cena celkem					20 665 716,16	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				62 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 19/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I
		Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 19/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				83 000,00		
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00		RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
7	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
8	00531	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
9	00532	Zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
10	00533	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkop, propustky)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
11	00534	Vytyčení tras inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
12	00535	Zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
13	00536	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi dodavatele	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
14	00537	Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli						
15	00538	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Celkem						145 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	01	Objekt A
R:	01	Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				6 453,89		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okapový chodník stávající : 0,5*(40,19+13,5+15,35+11,59+0,5)	m2	40,56500	59,20	2 401,45	822-1	RTS 19/ I
2	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstev 100 mm okapový chodník stávající : 0,5*(40,19+13,5+15,35+11,59+0,5)	m2	40,56500	99,90	4 052,44	822-1	RTS 19/ I
Díl: 13		Hloubené výkopávky				8 766,13		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek okapový chodník nový : 0,3*0,77*(40,19+13,5+15,35+11,59+0,77) okapový chodník stávající : -0,5*(40,19+13,5+15,35+11,59+0,5)*0,2	m3	10,69040	820,00	8 766,13	800-1	RTS 19/ I
Díl: 16		Přemístění výkopku				8 326,63		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. výkop : 10,6904 zásyp : -0,99612	m3	9,69428	264,50	2 564,14	800-1	RTS 19/ I
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, výkop : 10,6904 zásyp : 0,99612	m3	11,68652	239,00	2 793,08	800-1	RTS 19/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 zásyp : 0,99612	m3	0,99612	256,00	255,01	800-1	RTS 19/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkop : 10,6904 zásyp : -0,99612	m3	9,69428	280,00	2 714,40	800-1	RTS 19/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				467,68		
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, okapový chodník nový za obrubou : (40,19+13,5+15,35+11,59+0,55*2+0,14*2+0,5*2)*0,15*0,08	m3	0,99612	469,50	467,68	800-1	RTS 19/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				667,81		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. okapový chodník nový : 0,63*(40,19+13,5+15,35+11,59+0,77+0,14)	m2	51,37020	13,00	667,81	800-1	RTS 19/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 207 118,29		
10	602011188RT7	Omítky stěn z hotových směsí omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách sokl nad terémem : V : 3,62*4,77+0,59+8,14+2,05*3+4,28*3+0,3*(1,21*8-0,82*6*4-0,82*2) Z : 0,3*(44,82-1,2+27,12-0,82*8+14,26*3-0,82*12+6,86*3-0,82*6+1,21*8) S : 0,3*(12,14+14,84)-0,1*0,82*2 J : 0,3*(26,98+1,5*4*4-1,32*2)-0,1*(1,42*2+2,92)+0,1*0,24*4 povrchy bez zateplení s novou omítkou : V : 3,6*6*2-1,64*0,61*2-0,9*2*2+0,1*(1,64*2+0,61*4+0,9*2+2*4) Z : 3,6*6*2-1,64*0,61*4+0,1*(1,64*4+0,61*8)+(1,3*5,49+1,3*0,1+0,87*5,49)*3 S : 3,25*9,3-0,69*1,85+0,1*(0,69+1,85*2) J : 3,6*9,3-0,69*1,85+0,1*(0,69+1,85*2)	m2	268,96150	158,00	42 495,92	801-1	RTS 19/ I
11	602011191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách sokl nad terémem : V : 3,62*4,77+0,59+8,14+2,05*3+4,28*3+0,3*(1,21*8-0,82*6*4-0,82*2) Z : 0,3*(44,82-1,2+27,12-0,82*8+14,26*3-0,82*12+6,86*3-0,82*6+1,21*8) S : 0,3*(12,14+14,84)-0,1*0,82*2 J : 0,3*(26,98+1,5*4*4-1,32*2)-0,1*(1,42*2+2,92)+0,1*0,24*4 povrchy bez zateplení s novou omítkou : V : 3,6*6*2-1,64*0,61*2-0,9*2*2+0,1*(1,64*2+0,61*4+0,9*2+2*4) Z : 3,6*6*2-1,64*0,61*4+0,1*(1,64*4+0,61*8)+(1,3*5,49+1,3*0,1+0,87*5,49)*3 S : 3,25*9,3-0,69*1,85+0,1*(0,69+1,85*2) J : 3,6*9,3-0,69*1,85+0,1*(0,69+1,85*2)	m2	268,96150	24,00	6 455,08	801-1	RTS 19/ I
12	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábrudní, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 1PP : 1,2*2,9+2,62*1,12*2+2,62*0,52*4+1,72*0,52+2,62*2,02*7+1,62*2,46 1NP : 2,62*2,02*16+1,77*2,02+0,82*0,52+0,86*0,52+0,86*2,02+12,07*2,02 2-5NP : (2,62*2,02+2,32*2,02*6+1,72*2,02*4+0,86*2,02*20+0,82*2,82*12+1,77*2,02)*4 (0,82*0,52*4+0,52*0,52*2+1,52*2,82*2+1,42*2,02*2+2,92*2,02)*4+1,82*16,065	m2	744,53310	22,00	16 379,73	801-1	RTS 19/ I
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu 10% plochy : 2260,4415*0,1 Začátek provozního součtu ZKS 20 mm : 180,3516 ZKS 40 mm : 230,946 sokl 140 : 115,497	m2	226,04415	53,00	11 980,34	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	01	Objekt A
R:	01	Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		fasáda 140 mm : 1443,9964		1 443,99640				
		ostění EPS : 107,617		107,61700				
		ostění XPS : 4,38		4,38000				
		bez zateplení : 177,6535		177,65350				
		Konec provozního součtu						
14	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	113,02208	79,00	8 928,74	801-1	RTS 19/ I
		5% plochy : 2260,4415*0,05		113,02208				
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 180,3516		180,35160				
		ZKS 40 mm : 230,946		230,94600				
		sokl 140 : 115,497		115,49700				
		fasáda 140 mm : 1443,9964		1 443,99640				
		ostění EPS : 107,617		107,61700				
		ostění XPS : 4,38		4,38000				
		bez zateplení : 177,6535		177,65350				
		Konec provozního součtu						
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	180,35160	1 041,00	187 746,02		Vlastní
		přesazené sloupce :						
		V : 2,87*0,46*4*4*3		63,36960				
		Z : 2,87*0,46*4*4*3		63,36960				
		čela balkonů :						
		V : 0,43*(1,21*6+6,83*3+14,26*3)		30,32790				
		Z : 0,43*(1,21*6+8,77*3+6,86*3)		23,28450				
16	622311828T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 40 mm	m2	230,94600	1 089,00	251 500,19		Vlastní
		podhledy :						
		V : 0,25*2,52+1,21*6,83*3+1,21*14,26*3+1,45*27,12		116,51070				
		Z : 1,21*8,77*3+1,21*6,86*3+1,45*27,12		96,06090				
		J : 1,32*1,74*8		18,37440				
17	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	115,52100	571,00	65 962,49	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		po úrovni terénu : 0,3*(40,19+13,5+15,35+11,59)		24,18900				
		Mezisoučet		24,18900				
		sokl nad terénem :						
		V : 3,62+4,77+0,59+8,14+2,05*3+4,28*3+0,3*(1,21*8-0,82*6*4-0,82*2+0,02)		32,62400				
		Z : 0,3*(44,82-1,2+27,12-0,82*8+14,26*3-0,82*12+6,86*3-0,82*6+1,21*8+0,02)		36,74400				
		S : 0,3*(12,14+14,84+0,02)-0,1*0,82*2		7,93600				
		J : 0,3*(26,98+1,5*4*4-1,32*2+0,02)-0,1*(1,42*2+2,92)+0,1*0,24*4		14,02800				
		Mezisoučet		91,33200				
18	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	1 470,78940	1 377,00	2 025 277,00	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		hlavní plocha nad soklem :						
		V : 538,89+12,77*1,45*2+0,25*3,26*2		577,55300				
		Z : 874,94+12,77*1,45*2+0,27*(1,2+2,9*2)		913,86300				
		S : 427,99		427,99000				
		J : 364,12+2,04*0,24*2*8+2,86*1,5*2*8		440,59360				
		čela balkonů :						
		V : -0,43*(1,21*6+6,83*3+14,26*3)		-30,32790				
		Z : -0,43*(1,21*6+8,77*3+6,86*3)		-23,28450				
		zábradlí balkonů :						
		Z : -0,43*5,49		-2,36070				
		výplně : -744,5331		-744,53310				
		sokl nad terénem : -91,332		-91,33200				
		(20,9+17,8+13,5*2)*0,02*2		2,62800				
19	622311554R00	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	4,38000	1 132,00	4 958,16	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky.						
		Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		ostění soklu : 0,3*(16+16*4+16*4+2)*0,1		4,38000				
20	622311854RT3	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	107,61700	1 399,00	150 556,18	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky.						
		Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		výplně otvorů - ostění a nadpraží mimo sokl : 1076,17*0,1		107,61700				
		Začátek provozního součtu						
		1PP : 2,62*2+1,12*4+2,62*4+0,52*8+1,72+0,52*2+2,62*7+2,02*14+1,62+2,46*2		80,28000				
		1NP : 2,62*16+2,02*32+1,77+2,02*2+0,82+0,52*2+0,86+0,52*2+0,86+2,02*2+12,07+2,02*2		137,14000				
		2-5NP :		705,88000				
		(2,62+2,02*2+2,32*6+2,02*12+1,72*4+2,02*8+0,86*20+2,02*4+0,82*12+2,82*24+1,77+2,02*2)*4						
		(0,82*4+0,52*4+0,52*3*2+1,52*2+2,82*4+1,42*2+2,02*4+2,92+2,02*2)*4+1,82+16,065*2		196,67000				
		ostění soklu : -0,3*(16+16*4+16*4+2)		-43,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	01	Objekt A
R:	01	Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
21	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. Začátek provozního součtu 1PP : 2,62*2+2,62*4+1,72+2,62*7 1NP : 2,62*16+1,77+0,82+0,86+0,86+12,07 2-5NP : (2,62+2,32*6+1,72*4+0,86*20+0,82*12+1,77)*4 (0,82*4+0,52*2+1,52*2+2,92)*4+1,82 Konec provozního součtu 357,3*0,1	m2	35,73000	530,00	18 936,90	801-1	RTS 19/ I
22	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje: podkladní stěrku, okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. výplně otvorů - ostění a nadpraží mimo sokl : 1119,97*0,17 Začátek provozního součtu 1PP : 2,62*2+1,12*4+2,62*4+0,52*8+1,72+0,52*2+2,62*7+2,02*14+1,62+2,46*2 1NP : 2,62*16+2,02*32+1,77+2,02*2+0,82+0,52*2+0,86+2,02*2+12,07+2,02*2 2-5NP : (2,62+2,02*2+2,32*6+2,02*12+1,72*4+2,02*8+0,86*20+2,02*4+0,82*12+2,82*24+1,77+2,02*2)*4 (0,82*4+0,52*3*2+1,52*2+2,82*4+1,42*2+2,02*4+2,92+2,02*2)*4+1,82+16,065*2 Konec provozního součtu	m2	190,39490	893,00	170 022,65	801-1	RTS 19/ I
23	622391001R00	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálů Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálů. podhledy : V : 0,25*2,52+1,21*6,83*3+1,21*14,26*3+1,45*27,12 Z : 1,21*8,77*3+1,21*6,86*3+1,45*27,12+0,27*1,2 J : 1,32*1,74*8	m2	231,27000	98,00	22 664,46	801-1	RTS 19/ I
24	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy do 10 % hladkých a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. plocha fasády : 2260,4415 Začátek provozního součtu ZKS 20 mm : 180,3516 ZKS 40 mm : 230,946 sokl 140 : 115,497 fasáda 140 mm : 1443,9964 ostění EPS : 107,617 ostění XPS : 4,38 bez zateplení : 177,6535 Konec provozního součtu	m2	2 260,44150	47,00	106 240,75	801-4	RTS 19/ I
25	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrkového tmelu povrchy bez zateplení s novou omítkou : V : 3,6*6*2-1,64*0,61*2-0,9*2*2+0,1*(1,64*2+0,61*4+0,9*2+2*4) Z : 3,6*6*2-1,64*0,61*4+0,1*(1,64*4+0,61*8)+(1,3*5,49+1,3*0,1+0,87*5,49)*3 S : 3,25*9,3-0,69*1,85+0,1*(0,69+1,85*2) J : 3,6*9,3-0,69*1,85+0,1*(0,69+1,85*2)	m2	177,65350	115,00	20 430,15	801-1	RTS 19/ I
26	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálů vnější rohy : 3,6*4+0,35*2+13,2+13,23+17,8+13,2 přesazené sloupy : 2,87*4*8*3 čela balkonů : 0,43*6*2 dilatace : 7,9+0,28 okap podhledy : V : (1,21*6+6,83*3+14,26*3+2,52*27,12) Z : (1,21*6+8,77*3+6,86*3+27,12+1,2) J : 1,32*8	m	554,59000	24,00	13 310,16	801-1	RTS 19/ I
27	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z řešení sokl nad terénem : V : 3,62+4,77+0,59+8,14+2,05*3+4,28*3+0,3*(1,21*8-0,82*6*4-0,82*2) Z : 0,3*(44,82-1,2+27,12-0,82*8+14,26*3-0,82*12+6,86*3-0,82*6+1,21*8) S : 0,3*(12,14+14,84)-0,1*0,82*2 J : 0,3*(26,98+1,5*4*4-1,32*2)-0,1*(1,42*2+2,92)+0,1*0,24*4	m2	91,30800	77,00	7 030,72	801-1	RTS 19/ I
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 plocha fasády : 2260,4415 Začátek provozního součtu ZKS 20 mm : 180,3516 ZKS 40 mm : 230,946 sokl 140 : 115,497 fasáda 140 mm : 1443,9964	m2	2 260,44150	28,00	63 292,36	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	01	Objekt A
R:	01	Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění EPS : 107,617		107,61700				
		ostění XPS : 4,38		4,38000				
		bez zateplení : 177,6535		177,65350				
		Konec provozního součtu						
29	62-01	Oprava trhlin ve fasádě ztuhlým	kpl	1,00000	2 329,00	2 329,00		Vlastní
30	283502514R	profil plastový stavební ukončovací, s tkaninou, s okapničkou, l = 2 500 mm	kus	81,14400	44,00	3 570,34	SPCM	RTS 19/ I
		okap podhledy : 193,2*1,05/2,5		81,14400				
		Začátek provozního součtu						
		V : (1,21*6+6,83*3+14,26*3+2,52+27,12)		100,17000				
		Z : (1,21*6+8,77*3+6,86*3+27,12+1,2)		82,47000				
		J : 1,32*8		10,56000				
		Konec provozního součtu						
31	28375942R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	115,28252	24,00	2 766,78	SPCM	RTS 19/ I
		5% plochy : 2260,4415*0,05*1,02		115,28252				
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 180,3516		180,35160				
		ZKS 40 mm : 230,946		230,94600				
		sokl 140 : 115,497		115,49700				
		fasáda 140 mm : 1443,9964		1 443,99640				
		ostění EPS : 107,617		107,61700				
		ostění XPS : 4,38		4,38000				
		bez zateplení : 177,6535		177,65350				
		Konec provozního součtu						
32	55392740.AR	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al	m	370,87050	10,00	3 708,71	SPCM	RTS 19/ I
		vnější rohy : (3,6*4+0,35*2+13,2+13,23+17,8+13,2)*1,05		76,15650				
		přesazené sloupy : 2,87*4*8*3*1,05		289,29600				
		čela balkonů : 0,43*6*2*1,05		5,41800				
33	55392780.AR	profil dilatační	m	8,58900	67,00	575,46	SPCM	RTS 19/ I
		dílce : (7,9+0,28)*1,05		8,58900				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				42 117,95		
34	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	83,01000	165,00	13 696,65		RTS 19/ I
		okapový chodník nový : (40,19+13,5+15,35+11,59+0,55*2+0,14*2+0,5*2)		83,01000				
35	639571115R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze šlérku, tloušťky 150 mm	m2	51,37020	209,00	10 736,37	801-1	RTS 19/ I
		bez obrubníku a bez textílie						
		okapový chodník nový : 0,63*(40,19+13,5+15,35+11,59+0,77+0,14)		51,37020				
36	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	40,65500	435,00	17 684,93	801-1	RTS 19/ I
		bez obrubníku a bez textílie						
		okapový chodník nový : 0,5*(40,19+13,5+15,35+11,59+0,5+0,14*2-0,05*2)		40,65500				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				367 035,00		
37	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 667,20550	50,00	133 360,28	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		V : 12,7*(0,25+1,5)+20,6*29,76+16,75*1,15+12,75*(13,74+1,5)+12,27*1,45*2		884,43650				
		Z : (17,3+20,4)/2*40,64+17,3*1,5+20,4*4,06+12,7*(0,28+1,5)+12,27*1,45*2		933,02700				
		S : 13*(12,14+1,5)+17,3*(14,84+1,5)		460,00200				
		J : 13*(26,98+1,5*2)		389,74000				
38	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	4 000,80825	15,00	60 012,12	800-3	RTS 19/ I
		šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m						
		včetně kotvení						
		Začátek provozního součtu						
		V : 12,7*(0,25+1,5)+20,6*29,76+16,75*1,15+12,75*(13,74+1,5)+12,27*1,45*2		884,43650				
		Z : (17,3+20,4)/2*40,64+17,3*1,5+20,4*4,06+12,7*(0,28+1,5)+12,27*1,45*2		933,02700				
		S : 13*(12,14+1,5)+17,3*(14,84+1,5)		460,00200				
		J : 13*(26,98+1,5*2)		389,74000				
		Konec provozního součtu						
		2667,2055*1,5		4 000,80825				
39	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 667,20550	40,00	106 688,22	800-3	RTS 19/ I
40	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	151,66800	107,00	16 228,48	800-3	RTS 19/ I
		balkony a lodžie :						
		V : 1,21*6,83*3+1,21*14,26*3		76,55670				
		Z : 1,21*8,77*3+1,21*6,86*3		56,73690				
		J : 1,32*1,74*8		18,37440				
41	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	30,60000	133,00	4 069,80	800-3	RTS 19/ I
		střeška : 6*2+9,3*2		30,60000				
42	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 667,20550	10,00	26 672,06	800-3	RTS 19/ I
43	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	4 000,80825	1,00	4 000,81	800-3	RTS 19/ I
44	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 667,20550	6,00	16 003,23	800-3	RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				177 649,70		
45	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropsení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	151,66800	25,00	3 791,70	801-1	RTS 19/ I
		balkony a lodžie :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	01	Objekt A
R:	01	Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V : 1,21*6,83*3+1,21*14,26*3 Z : 1,21*8,77*3+1,21*6,86*3 J : 1,32*1,74*8		76,55670 56,73690 18,37440				
46	95-01	Demontáž a odborná zpětná montáž klimatizačních jednotek na fasádě, zapojení, prodloužení vedení chladičů, osazení delších konzol	kus	18,00000	8 500,00	153 000,00		Vlastní
47	95-02	Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí, tabulek, značení, schránek, zvonkových tabel, čidel apod.	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
		cedule : 1		1,00000				
48	95-03	Demontáž a zpětná montáž kamerového systému na fasádě, prodloužení kabeláže o tl. zateplovacího systému	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
49	95-04	Zatrubkování rozvodů po fasádě, odstavení nefunkčních, (zafrézování, popř. vysekání drážek, D+M chrániček pr. 25 mm, zapravení drážek hrubou omítkou)	m	42,00000	199,00	8 358,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 442,32		
50	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m3	1,00800	3 415,00	3 442,32	801-3	RTS 19/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 1,008		1,00800				
51	96-04	Demontáž ventilačních mřížek na fasádě, včetně odvozu a likvidace sutí	kus	125,00000	40,00	5 000,00		Vlastní
		M1 : 1 M2 : 1 M3 : 1 M4 : 1 M5 : 118 M6 : 3		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 118,00000 3,00000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				29 452,87		
52	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	36,00000	410,00	14 760,00	801-3	RTS 19/ I
		Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 36		36,00000				
53	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1 až 4 stupni složitosti v rozsahu do 10 % plocha fasády : 2260,4415 Začátek provozního součtu ZKS 20 mm : 180,3516 ZKS 40 mm : 230,946 sokl 140 : 115,497 fasáda 140 mm : 1443,9964 ostění EPS : 107,617 ostění XPS : 4,38 bez zateplení : 177,6535 Konec provozního součtu	m2	2 260,44150	6,50	14 692,87	801-3	RTS 19/ I
				2 260,44150				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				74 862,82		
54	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výškv do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	197,00743	380,00	74 862,82	801-4	RTS 19/ I
Díl: 712		Živičné krytiny				51 985,90		
55	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny lůžství z ploch jednolitě do 10 m Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 7,5	m2	7,50000	31,40	235,50	800-711	RTS 19/ I
56	712341559RY5	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného, nosná vložka strojně hadrová lepenka Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 10	m2	10,00000	465,50	4 655,00	800-711	RTS 18/ I
57	712391177R00	Podklad živičné krytiny z desek cementolitřiskových tl. 15 mm, překrytí lokálními otvory ve střešním plášti do plochy 1 m2 Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 10	kus	10,00000	4 500,00	45 000,00		Vlastní
58	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	498,90500	4,20	2 095,40	800-711	RTS 19/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				348 555,53		
59	713181113R00	Izolace foukaná do střešních konstrukcí, minerální Vyřízení otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru. Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 205,68/0,2*0,28	m3	287,95200	1 180,00	339 783,36	800-713	RTS 19/ I
				287,95200				
60	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	8,06266	1 088,00	8 772,17	800-713	RTS 19/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				119 459,43		
61	728618211R00	Ventilační turbíny montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení hliník - bezbarvé Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 10	kus	10,00000	4 735,00	47 350,00	800-728	RTS 19/ I
				10,00000				
62	M1	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 600x600 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	1,00000	1 849,00	1 849,00		Vlastní
63	M2	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 450x450 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
64	M3	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 750x750 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	1,00000	1 946,00	1 946,00		Vlastní
65	M4	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 150x150 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	1,00000	970,00	970,00		Vlastní
66	M5	D+M plastová kruhová mřížka pro odvětrání ploché střechy se sítkou proti hmyzu pr. 150 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému všechny : 118	kus	118,00000	507,00	59 826,00		Vlastní
				118,00000				
67	M6	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 450x900 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	3,00000	1 905,00	5 715,00		Vlastní
68	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1 188,06000	0,55	653,43	800-728	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snižení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	01	Objekt A
R:	01	Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 730		Ústřední vytápění				6 400,00		
69	730-01	Vyregulování otopné soustavy - Revize a přenastavení termohlavic	h	8,00000	800,00	6 400,00		Vlastní

Díl: 764		Konstrukce klempířské				264 691,88		
70	764928304R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. P2 : 7,92+0,05*2	m	8,02000	200,00	1 604,00	800-764	RTS 19/ I

71	764928306R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. P4 : 143,92	m	143,92000	234,00	33 677,28	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

72	764918334R00	Lemování na plochých střeších včetně spojů, rohů, listů a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zednické výpomoci. P3 : 48,4	m	48,40000	200,00	9 680,00	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

73	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. P6 : 12,5	m	12,50000	357,00	4 462,50	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

74	764908106R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, průměr 190 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. P5 : 27,12	m	27,12000	367,00	9 953,04	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

75	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů včetně spojovacích prostředků a zednických výpomoci. P1 : 322,5	m	322,50000	212,00	68 370,00	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

76	764334850R00	Demontáž lemování zdi na plochých střeších s křivým plechem nadezdívkou, rš 500 mm. P3 : 48,4	m	48,40000	56,00	2 710,40	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------

77	764352820R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° P5 : 27,12	m	27,12000	56,00	1 518,72	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------

78	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° P5 : 2	kus	2,00000	33,00	66,00	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	-----------

79	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm P1 : 322,5+(14+21+22*4)*0,05+18*4*0,025	m	330,45000	45,00	14 870,25	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------

80	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm P2 : 9,6+0,05*2 P4 : 143,92	m	153,62000	56,00	8 602,72	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	-----------

81	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm P6 : 12,5	m	12,50000	56,00	700,00	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

82	764908103T01	D+M kotlík žlabový kónický z poplastovaného plechu, vel. žlabu 190 mm P5 : 2	kus	2,00000	356,00	712,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

83	P7	D+M prodloužení původního oplechování okraje balkonu - podsunut pod zkrácený plech, r.š. 250 mm, poplastovaný plech P7 : 49,5	m	49,50000	289,00	14 305,50		Vlastní
----	----	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

84	55351213.AR	plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 um; š = 670 mm; l = 2 000 mm P2 : (7,92+0,05*2)*0,45*1,1 P3 : 48,4*0,45*1,1 P4 : 143,92*0,65*1,1	m2	130,83070	688,00	90 011,52	SPCM	RTS 19/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

85	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	2,06960	1 668,00	3 447,95	800-764	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				94 386,60		
86	767-01	Úprava stávajícího zábradlí balkonů a lodžii - zkrácení v místech konfliktu s izolací, včetně zasklení, odřezáno, přivařeno, upraveno zámečnický - viz detail č. 10	kus	28,00000	3 300,00	92 400,00		Vlastní

87	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	924,00000	2,15	1 986,60	800-767	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	---------	-----------

Díl: 783		Nátěry				73 349,80		
88	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrabáním nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 274	m2	274,00000	28,40	7 781,60	800-783	RTS 19/ I

89	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 274	m2	274,00000	172,00	47 128,00	800-783	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

90	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí syntetické základní, nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 274	m2	274,00000	67,30	18 440,20	800-783	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Díl: M21		Elektromontáže				22 181,04		
91	M21-01	Demontáž a zpětná montáž svíslého hromosvodového vedení	m	91,53000	168,00	15 377,04		Vlastní

92	M21-02	D+M podpěra vedení do zdíva pro upevnění vedení hromosvodu do zateplených fasád	kus	63,00000	108,00	6 804,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				34 529,39		

93	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	28,77450	172,00	4 949,21	801-3	RTS 19/ I
94	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	86,32349	106,00	9 150,29	801-3	RTS 19/ I
95	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,77450	111,00	3 193,97	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	01	Objekt A
R:	01	Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
96	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	258,97046	8,00	2 071,76	801-3	RTS 19/ I
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	57,54899	154,00	8 862,54	801-3	RTS 19/ I
98	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	115,09798	17,00	1 956,67	801-3	RTS 19/ I
99	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,77450	151,00	4 344,95	801-3	RTS 19/ I
Celkem						4 946 900,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	02	Objekt B
R:	02	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	4 594,81					
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okapový chodník stávající : 0,5*(9,24+7,6+0,5+8,5+0,5+7,71+7,71+0,5+8,5+7)	m2	28,88000	59,20	1 709,70	822-1	RTS 19/ I
				28,88000				
2	113107310R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm okapový chodník stávající : 0,5*(9,24+7,6+0,5+8,5+0,5+7,71+7,71+0,5+8,5+7)	m2	28,88000	99,90	2 885,11	822-1	RTS 19/ I
				28,88000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky	6 358,01					
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek okapový chodník nový : 0,3*0,77*(9,24+7,6+0,77+8,5+0,77+7,71+7,71+0,77+8,5+7) okapový chodník stávající : -0,5*(9,24+7,6+0,5+8,5+0,5+7,71+7,71+0,5+8,5+7)*0,2	m3	7,75367	820,00	6 358,01	800-1	RTS 19/ I
				13,52967				
				-5,77600				
Díl: 16		Přemístění výkopku	6 038,83					
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop : 7,75367 zásyp : -0,73056	m3	7,02311	264,50	1 857,61	800-1	RTS 19/ I
				7,75367				
				-0,73056				
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, výkop : 7,75367 zásyp : 0,73056	m3	8,48423	239,00	2 027,73	800-1	RTS 19/ I
				7,75367				
				0,73056				
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 zásyp : 0,73056	m3	0,73056	256,00	187,02	800-1	RTS 19/ I
				0,73056				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkop : 7,75367 zásyp : -0,73056	m3	7,02311	280,00	1 966,47	800-1	RTS 19/ I
				7,75367				
				-0,73056				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin	343,00					
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, okapový chodník nový za obrubou : (9,24+7,6+0,77*2+8,5+0,77*2+7,71+7,71+0,77*2+8,5+7)*0,15*0,08	m3	0,73056	469,50	343,00	800-1	RTS 19/ I
				0,73056				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	479,69					
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. okapový chodník nový : 0,63*(9,24+7,6+0,77+8,5+0,77+7,71+7,71+0,77+8,5+7)	m2	36,89910	13,00	479,69	800-1	RTS 19/ I
				36,89910				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 761 000,29					
10	602011188RT7	Omítky stěn z hotových směsí omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách po úrovni terénu : 0,3*(9,24+7,6+8,5+7,71+7,71+8,5+7) sokl nad terénem : řez A : 0,3*(15,75-0,82*4+2,36+24,4-0,82*5) řez B : 0,3*(2,36+15,75-0,82*4+24,4-0,85*4) J : 0,3*(18,46*2+28,92*2-2,27*2-0,97*2-0,82*8+0,62*2*2) S : 0,3*(14,54*2-2,02*2+2,27*2-2,02*2+1,1*2*2) V : 0,3*(36,58+1,15*2+1,15+7,06-0,82*6) Z : 0,3*(36,58+7,31+7,06+1,15*3-0,82*8) povrchy bez zateplení s novou omítkou : řez A : 6,74 řez b : 6,77	m2	112,92100	192,00	21 680,83	801-1	RTS 19/ I
				16,87800				
				10,53900				
				10,74900				
				25,26000				
				8,98200				
				12,65100				
				14,35200				
				6,74000				
				6,77000				
11	602011191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách po úrovni terénu : 0,3*(9,24+7,6+8,5+7,71+7,71+8,5+7) sokl nad terénem : řez A : 0,3*(15,75-0,82*4+2,36+24,4-0,82*5) řez B : 0,3*(2,36+15,75-0,82*4+24,4-0,85*4) J : 0,3*(18,46*2+28,92*2-2,27*2-0,97*2-0,82*8+0,62*2*2) S : 0,3*(14,54*2-2,02*2+2,27*2-2,02*2+1,1*2*2) V : 0,3*(36,58+1,15*2+1,15+7,06-0,82*6) Z : 0,3*(36,58+7,31+7,06+1,15*3-0,82*8) povrchy bez zateplení s novou omítkou : řez A : 6,74 řez b : 6,77	m2	112,92100	29,00	3 274,71	801-1	RTS 19/ I
				16,87800				
				10,53900				
				10,74900				
				25,26000				
				8,98200				
				12,65100				
				14,35200				
				6,74000				
				6,77000				
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 1NP : dveře : 2,02*2,46*2+2,47*2,92*2 okna a balkonové dveře : 1,67*1,92*4+0,82*1,92*4+0,86*1,92*9+0,9*2,82*9+0,91*1,92*9+0,86*1,92*8+0,86*2,92*8 2,67*1,92*2+1,22*2,87+2,82*2,92*2+0,82*0,82*2+0,86*2,82+1,77*1,92+1,52*1,92*2 0,91*1,92*2+0,96*2,82*2+1,21*1,92*3+0,86*2,82*3+1,12*1,92*2+1,72*1,92*2+1,26*2,82 1,14*1,92+2,52*1,92+1,12*1,67+0,52*0,52 2np :	m2	435,43340	27,00	11 756,70	801-1	RTS 19/ I
				24,36320				
				105,85000				
				43,22820				
				37,61280				
				9,16800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	02	Objekt B
R:	02	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře : 2,02*2,46*2+2,47*2,92*2		24,36320				
		okna a balkonové dveře :		67,00240				
		1,67*1,92*7+0,86*1,92*4+0,9*2,82*4+0,91*1,92*4+0,86*1,92*5+0,86*2,92*5						
		2,67*1,92*6+1,22*2,87+2,82*2,92*2+0,86*2,82*3+1,77*1,92*3+1,52*1,92*2		74,03620				
		0,91*1,92+0,96*2,82+1,21*1,92*4+0,86*2,82*4+1,12*1,92+1,26*2,82		29,15160				
		2,52*1,92+1,12*1,67+0,52*0,52*2+2,32*1,92*2+0,86*1,92+1,01*2,82		20,65780				
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	176,64410	64,00	11 305,22	801-1	RTS 19/ I
		10% plochy : 1766,441*0,1		176,64410				
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 157,7664		157,76640				
		ZKS 40 mm : 262,2262		262,22620				
		sokl 140 : 99,411		99,41100				
		fasáda 140 mm : 1166,1204		1 166,12040				
		ostění EPS : 64,527		64,52700				
		ostění XPS : 2,88		2,88000				
		bez zateplení : 6,74+6,77		13,51000				
		Konec provozního součtu						
14	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	88,32205	96,00	8 478,92	801-1	RTS 19/ I
		5% plochy : 1766,441*0,05		88,32205				
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 157,7664		157,76640				
		ZKS 40 mm : 262,2262		262,22620				
		sokl 140 : 99,411		99,41100				
		fasáda 140 mm : 1166,1204		1 166,12040				
		ostění EPS : 64,527		64,52700				
		ostění XPS : 2,88		2,88000				
		bez zateplení : 6,74+6,77		13,51000				
		Konec provozního součtu						
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	157,76640	1 262,00	199 101,20		Vlastní
		přesazené sloupky :						
		řez A : 2,86*0,48*4*3+3,19*0,48*4*3		34,84800				
		řez B : 2,86*0,48*4*3+3,19*0,48*4*3		34,84800				
		V : 2,86*0,48*3*1+3,19*0,48*3*2		13,30560				
		Z : 2,86*0,48*3*2+3,19*0,48*3*2		17,42400				
		J : 2,86*0,48*4*2+3,19*0,48*4*2		23,23200				
		čela balkonů :						
		řez A : 0,44*(15,75+1,26*2)		8,03880				
		řez B : 0,44*(15,75+1,26*2)		8,03880				
		J : 0,44*16,52		7,26880				
		V : 0,44*(1,01+7,06)		3,55080				
		Z : 0,44*(1,01*2+7,31+7,06)		7,21160				
16	622311828T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 40 mm	m2	262,22620	1 326,00	347 711,94		Vlastní
		podhledy :						
		řez A : 15,75*1,26-0,48*0,48*3+1,35*21,75-0,48*0,48*3		47,82510				
		řez B : 15,75*1,26-0,48*0,48*3+1,35*21,75-0,48*0,48*3		47,82510				
		J : 2,36*16,52+2,65*16,52-0,48*0,48*4+0,62*2,87*2+2,64*2,87*2		100,55600				
		V : 1,01*7,06+1,15*19,87-0,48*0,48*3		29,28990				
		Z : 1,01*(7,31+7,06)+1,15*20,12-0,48*0,48*4		36,73010				
17	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	99,43500	694,00	69 007,89	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		po úrovní terénu : 0,3*(9,24+7,6+8,5+7,71+7,71+8,5+7)		16,87800				
		Mezisoučet		16,87800				
		sokl nad terénem :						
		řez A : 0,3*(15,75-0,82*4+2,36+24,4-0,82*5)		10,53900				
		řez B : 0,3*(2,36+15,75-0,82*4+24,4-0,85*4)		10,74900				
		J : 0,3*(18,46*2+28,92*2-2,27*2-0,97*2-0,82*8+0,62*2*2+0,02)		25,26600				
		S : 0,3*(14,54*2-2,02*2+2,27*2-2,02*2+1,1*2*2+0,02)		8,98800				
		V : 0,3*(36,58+1,15*2+1,15+7,06-0,82*6+0,02)		12,65700				
		Z : 0,3*(36,58+7,31+7,06+1,15*3-0,82*8+0,02)		14,35800				
		Mezisoučet		82,55700				
18	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	1 167,36840	1 377,00	1 607 466,29	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		hlavní plocha nad soklem :						
		řez A : 188,87		188,87000				
		řez B : 188,87		188,87000				
		J : 442,92+0,62*2,96*2*2+2,44*2,96*2		464,70560				
		S : 115,6*2+1,1*2,96*2*4+1,1*2,77*4		269,43600				
		V : 288,23+6,49*1,15*2		303,15700				
		Z : 288,23+6,49*1,15*2		303,15700				
		čela balkonů :						
		řez A : -0,44*(15,75+1,26*2)		-8,03880				

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	02	Objekt B
R:	02	Objekt B

Stránka 3 z 7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	02	Objekt B
R:	02	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
23	622391001R00	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	274,41420	119,00	32 655,29	801-1	RTS 19/ I
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových listů (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu.						
		podhledy :						
		řez A : 15,75*1,26-0,48*0,48*3+1,35*21,75-0,48*0,48*3		47,82510				
		řez B : 15,75*1,26-0,48*0,48*3+1,35*21,75-0,48*0,48*3		47,82510				
		J : 2,36*16,52+2,65*16,52-0,48*0,48*4+0,62*2,87*2+2,64*2,87*2		100,55600				
		V : 1,01*7,06+1,15*19,87-0,48*0,48*3		29,28990				
		Z : 1,01*(7,31+7,06)+1,15*20,12-0,48*0,48*4		36,73010				
		S : 1,1*2,77*4		12,18800				
24	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupňů členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy do 10 % hladkých a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.	m2	1 766,44100	57,00	100 687,14	801-4	RTS 19/ I
		plocha fasády : 1766,441		1 766,44100				
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 157,7664		157,76640				
		ZKS 40 mm : 262,2262		262,22620				
		sokl 140 : 99,411		99,41100				
		fasáda 140 mm : 1166,1204		1 166,12040				
		ostění EPS : 64,527		64,52700				
		ostění XPS : 2,88		2,88000				
		bez zateplení : 6,74+6,77		13,51000				
		Konec provozního součtu						
25	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrky tmelu	m2	13,51000	139,00	1 877,89	801-1	RTS 19/ I
		povrchy bez zateplení s novou omítkou :						
		řez A : 6,74		6,74000				
		řez b : 6,77		6,77000				
26	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	568,27000	30,00	17 048,10	801-1	RTS 19/ I
		vnější rohy : 8,31*2+7,95*6+6,49*4+2,96*8+2,77*4		125,04000				
		přesazené sloupy : 257,62		257,62000				
		Začátek provozního součtu						
		řez A : 2,86*4*3+3,19*4*3		72,60000				
		řez B : 2,86*4*3+3,19*4*3		72,60000				
		V : 2,86*3*1+3,19*3*2		27,72000				
		Z : 2,86*3*2+3,19*3*2		36,30000				
		J : 2,86*4*2+3,19*4*2		48,40000				
		Konec provozního součtu						
		čela balkonů : 0,44*7		3,08000				
		okap podhledy : 182,53		182,53000				
		Začátek provozního součtu						
		řez A : 15,75+1,26*2+1,35+21,75		41,37000				
		řez B : 15,75+1,26*2+1,35+21,75		41,37000				
		J : 16,52+16,52		33,04000				
		V : 1,01+7,06+1,15+19,87		29,09000				
		Z : 1,01*2+(7,31+7,06)+1,15+20,12		37,66000				
		Konec provozního součtu						
27	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	82,53300	93,00	7 675,57	801-1	RTS 19/ i
		hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení						
		sokl nad terénem :						
		řez A : 0,3*(15,75-0,82*4+2,36+24,4-0,82*5)		10,53900				
		řez B : 0,3*(2,36+15,75-0,82*4+24,4-0,85*4)		10,74900				
		J : 0,3*(18,46*2+28,92*2-2,27*2-0,97*2-0,82*8+0,62*2*2)		25,26000				
		S : 0,3*(14,54*2-2,02*2+2,27*2-2,02*2+1,1*2*2)		8,98200				
		V : 0,3*(36,58+1,15*2+1,15+7,06-0,82*6)		12,65100				
		Z : 0,3*(36,58+7,31+7,06+1,15*3-0,82*8)		14,35200				
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 766,44100	34,00	60 058,99	801-1	RTS 19/ I
		plocha fasády : 1766,441		1 766,44100				
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 157,7664		157,76640				
		ZKS 40 mm : 262,2262		262,22620				
		sokl 140 : 99,411		99,41100				
		fasáda 140 mm : 1166,1204		1 166,12040				
		ostění EPS : 64,527		64,52700				
		ostění XPS : 2,88		2,88000				
		bez zateplení : 6,74+6,77		13,51000				
		Konec provozního součtu						
29	62-01	Oprava trhlin ve fasádě zatmelením	kpl	1,00000	886,00	886,00		Vlastní
30	283502514R	profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapníčkou; l = 2 500 mm	kus	76,66260	53,00	4 063,12	SPCM	RTS 19/ I
		okap podhledy : 182,53*1,05/2,5		76,66260				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	02	Objekt B
R:	02	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řez A : 15,75+1,26*2+1,35+21,75		41,37000				
		řez B : 15,75+1,26*2+1,35+21,75		41,37000				
		J : 16,52+16,52		33,04000				
		V : 1,01+7,06+1,15+19,87		29,09000				
		Z : 1,01*2+(7,31+7,06)+1,15+20,12		37,66000				
		Konec provozního součtu						
31	28375942R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	90,08849	30,00	2 702,65	SPCM	RTS 19/ I
		5% plochy : 1766,441*0,05*1,02		90,08849				
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 157,7664		157,76640				
		ZKS 40 mm : 262,2262		262,22620				
		sokl 140 : 99,411		99,41100				
		fasáda 140 mm : 1166,1204		1 166,12040				
		ostění EPS : 64,527		64,52700				
		ostění XPS : 2,88		2,88000				
		bez zateplení : 6,74+6,77		13,51000				
		Konec provozního součtu						
32	55392740.AR	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al	m	405,02700	12,00	4 860,32	SPCM	RTS 19/ I
		vnější rohy : (8,31*2+7,95*6+6,49*4+2,96*8+2,77*4)*1,05		131,29200				
		přesazené sloupy : 257,62*1,05		270,50100				
		Začátek provozního součtu						
		řez A : 2,86*4*3+3,19*4*3		72,60000				
		řez B : 2,86*4*3+3,19*4*3		72,60000				
		V : 2,86*3*1+3,19*3*2		27,72000				
		Z : 2,86*3*2+3,19*3*2		36,30000				
		J : 2,86*4*2+3,19*4*2		48,40000				
		Konec provozního součtu						
		čela balkonů : 0,44*7*1,05		3,23400				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				30 737,24		
33	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	62,85000	165,00	10 370,25		RTS 19/ I
		okapový chodník nový : (9,24+7,6+0,5*6+8,5+7,71+7,71+8,5+7+0,14*6+0,55*5)		62,85000				
34	639571115R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze štiěrku, tloušťky 150 mm	m2	37,16370	209,00	7 767,21	801-1	RTS 19/ I
		bez obrubníku a bez textílie						
		okapový chodník nový : 0,63*(9,24+7,6+0,77+8,5+0,77+7,71+7,71+0,77+8,5+7+0,14*3)		37,16370				
35	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	28,96500	435,00	12 599,78	801-1	RTS 19/ I
		bez obrubníku a bez textílie						
		okapový chodník nový : 0,5*(9,24+7,6+0,5+8,5+0,5+7,71+7,71+0,5+8,5+7+0,14*3-0,05*5)		28,96500				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				242 932,31		
36	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 642,84600	50,00	82 142,30	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		řez A : 7,8*21,75+6,3*1,1*2		183,51000				
		řez B : 7,8*21,75+6,3*1,1*2		183,51000				
		J : 7,1*(55,78+1,5*2-7,49*2)+(7,1+7,8)/2*7,94*2		429,28600				
		S : 7,5*(14,4*2+1,5*2)		238,50000				
		V : 7,4*(36,3+1,5*2)+6*1,1*2		304,02000				
		Z : 7,4*(36,3+1,5*2)+6*1,1*2		304,02000				
37	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	2 464,26900	15,00	36 964,04	800-3	RTS 19/ I
		šířky od 1 00 do 1 20 m a výšky do 10 m						
		včetně kotvení						
		Začátek provozního součtu						
		řez A : 7,8*21,75+6,3*1,1*2		183,51000				
		řez B : 7,8*21,75+6,3*1,1*2		183,51000				
		J : 7,1*(55,78+1,5*2-7,49*2)+(7,1+7,8)/2*7,94*2		429,28600				
		S : 7,5*(14,4*2+1,5*2)		238,50000				
		V : 7,4*(36,3+1,5*2)+6*1,1*2		304,02000				
		Z : 7,4*(36,3+1,5*2)+6*1,1*2		304,02000				
		Konec provozního součtu						
		1642,846*1,5		2 464,26900				
38	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 642,84600	40,00	65 713,84	800-3	RTS 19/ I
39	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	274,41420	107,00	29 362,32	800-3	RTS 19/ I
		podhledy :						
		řez A : 15,75*1,26-0,48*0,48*3+1,35*21,75-0,48*0,48*3		47,82510				
		řez B : 15,75*1,26-0,48*0,48*3+1,35*21,75-0,48*0,48*3		47,82510				
		J : 2,36*16,52+2,65*16,52-0,48*0,48*4+0,62*2,87*2+2,64*2,87*2		100,55600				
		V : 1,01*7,06+1,15*19,87-0,48*0,48*3		29,28990				
		Z : 1,01*(7,31+7,06)+1,15*20,12-0,48*0,48*4		36,73010				
		S : 1,1*2,77*4		12,18800				
40	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 642,84600	10,00	16 428,46	800-3	RTS 19/ I
41	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 464,26900	1,00	2 464,27	800-3	RTS 19/ I
42	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 642,84600	6,00	9 857,08	800-3	RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				76 447,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	02	Objekt B
R:	02	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží balkony a lodžie : řez A : 15,75*1,26-0,48*0,48*3+1,35*21,75-0,48*0,48*3 řez B : 15,75*1,26-0,48*0,48*3+1,35*21,75-0,48*0,48*3 J : 2,36*16,52+2,65*16,52-0,48*0,48*4+0,62*2,87*2+2,64*2,87*2 V : 1,01*7,06+1,15*19,87-0,48*0,48*3 Z : 1,01*(7,31+7,06)+1,15*20,12-0,48*0,48*4 S : 1,1*2,77*4	m2	274,41420	25,00	6 860,36	801-1	RTS 19/ I
44	95-01	Demontáž a odborná zpětná montáž klimatizačních jednotek na fasádě, zapojení, prodloužení vedení chladiva, osazení dalších konzol	kus	4,00000	8 500,00	34 000,00		Vlastní
45	95-02	Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí, tabulek, značení, schránek, zvonkových tabel, čidel apod. cedule : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
46	95-03	Demontáž a zpětná montáž kamerového systému na fasádě, prodloužení kabeláže o tl. zateplovacího systému	kus	5,00000	4 000,00	20 000,00		Vlastní
47	95-04	Zatrubkování rozvodů po fasádě, odstavení nefunkčních, (zařezování, popř. vysekání drážek, D+M chrániček pr. 25 mm, zapravení drážek hrubou omítkou)	m	13,00000	199,00	2 587,00		Vlastní
48	95-05	Demontáž a zpětná montáž ocelové konstrukce pro popínavé rostliny na fasádě, s odsazením o tl. zateplovacího systému (140 mm)	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 182,66		
49	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Dodatečné zateplení dvouplášťové střešy : 0,6912	m3	0,69120	3 505,00	2 422,66	801-3	RTS 19/ I
50	96-04	Demontáž ventilačních mřížek na fasádě, včetně odvozu a likvidace sutí M1 : 1 M5 : 118	kus	119,00000	40,00	4 760,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				35 097,87		
51	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm Dodatečné zateplení dvouplášťové střešy : 57,6	m	57,60000	410,00	23 616,00	801-3	RTS 19/ I
52	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškabáním spár, s očištěním zdiva 1 až 4 stupni složitosti v rozsahu do 10 % plocha fasády : 1766,441 Začátek provozního součtu ZKS 20 mm : 157,7664 ZKS 40 mm : 262,2262 sokl 140 : 99,411 fasáda 140 mm : 1166,1204 ostění EPS : 64,527 ostění XPS : 2,88 bez zateplení : 6,74+6,77 Konec provozního součtu	m2	1 766,44100	6,50	11 481,87	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55 040,36		
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	144,84305	380,00	55 040,36	801-4	RTS 19/ I
Díl: 712		Živičné krytiny				83 177,44		
54	712300833RT1	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m Dodatečné zateplení dvouplášťové střešy : 12	m2	12,00000	31,40	376,80	800-711	RTS 19/ I
55	712341559RY5	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přilavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného: nosná vložka střešní hadrová lepenka Dodatečné zateplení dvouplášťové střešy : 16	m2	16,00000	465,50	7 448,00	800-711	RTS 18/ I
56	712391177R00	Podklad živičné krytiny z desek cementotřískových tl. 15 mm, překrytí lokální otvorů ve střešním plášti do plochy 1 m2 Dodatečné zateplení dvouplášťové střešy : 16	kus	16,00000	4 500,00	72 000,00		Vlastní
57	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	798,24800	4,20	3 352,64	800-711	RTS 19/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				501 298,53		
58	713181113R00	Izolace fukaná do střešních konstrukcí, minerální Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na fukání izolace, fukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru. Dodatečné zateplení dvouplášťové střešy : 295,81250,2*0,28	m3	414,13750	1 180,00	488 682,25	800-713	RTS 19/ I
59	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	11,59585	1 088,00	12 616,28	800-713	RTS 19/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				81 487,67		
60	728618211R00	Ventilační turbíny montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení hliník - bezbarvé Dodatečné zateplení dvouplášťové střešy : 16	kus	16,00000	4 830,00	77 280,00	800-728	RTS 19/ I
61	M1	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 600x600 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	2,00000	1 885,00	3 770,00		Vlastní
62	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	810,50000	0,54	437,67	800-728	RTS 19/ I
Díl: 730		Ústřední vytápění				6 400,00		
63	730-01	Vyregulování otopné soustavy - Revize a přenastavení termohlavic	h	8,00000	800,00	6 400,00		Vlastní
Díl: 764		Konstrukce klempířské				219 400,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	02	Objekt B
R:	02	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	764928306R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. P4 : 228,22	m	228,22000	235,00	53 631,70	800-764	RTS 19/ I
65	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlové červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. P1 : 142,76	m	142,76000	212,00	30 265,12	800-764	RTS 19/ I
66	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm P1 : 142,76+0,05*(26+26)+0,025*(30+24)	m	146,71000	45,00	6 601,95	800-764	RTS 19/ I
67	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm P4 : 228,22	m	228,22000	45,00	10 269,90	800-764	RTS 19/ I
68	P7	D+M prodloužení původního oplechování okraje balkonu - podsunout pod zakrácený plech, r.š. 250 mm, poplastovaný plech P7 : 10,64	m	10,64000	284,00	3 021,76		Vlastní
69	55351213.AR	plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 um; š = 670 mm; l = 2 000 mm P4 : 228,22*0,65*1,1	m2	163,17730	692,00	112 918,69	SPCM	RTS 19/ I
70	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,61046	1 671,00	2 691,08	800-764	RTS 19/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
71	767-01	Úprava stávajícího zábradlí balkonů a lodžii - zkrácení v místech konfliktu s izolací, včetně zasklení, odězání, přivaření, upraveno zámečnický - viz detail č. 10	kus	24,00000	3 300,00	79 200,00		Vlastní
72	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	792,00000	2,00	1 584,00	800-767	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry						
73	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrábáním nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 173	m2	173,00000	28,40	4 913,20	800-783	RTS 19/ I
74	783225600R00	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 173	m2	173,00000	172,00	29 756,00	800-783	RTS 19/ I
75	783226100R00	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické základní, nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 173	m2	173,00000	67,30	11 642,90	800-783	RTS 19/ I
Díl: M21		Elektromontáže						
76	M21-01	Demontáž a zpětná montáž svislého hromosvodového vedení	m	64,00000	168,00	10 752,00		Vlastní
77	M21-02	D+M podpěra vedení do zdíva pro upevnění vedení hromosvodu do zateplených fasád	kus	46,00000	108,00	4 968,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
78	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,87379	172,00	1 870,29	801-3	RTS 19/ I
79	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	21,74759	111,00	2 413,98	801-3	RTS 19/ I
80	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	195,72827	8,00	1 565,83	801-3	RTS 19/ I
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	43,49517	154,00	6 698,26	801-3	RTS 19/ I
82	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	86,99034	17,00	1 478,84	801-3	RTS 19/ I
83	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,74759	151,00	3 283,89	801-3	RTS 19/ I
Celkem						4 278 143,46		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	03	Objekt C
R:	03	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a příružené práce	9 048,81					
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro péší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okapový chodník stávající : 0,5*(15,35+26,6+11,65+1,46+8,7+21,75+0,2+4,85+22,19+0,5*2)	m2	56,87500	59,20	3 367,00	822-1	RTS 19/ I
2	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm okapový chodník stávající : 0,5*(15,35+26,6+11,65+1,46+8,7+21,75+0,2+4,85+22,19+0,5*2)	m2	56,87500	99,90	5 681,81	822-1	RTS 19/ I
Díl: 13		Hloubené vykopávky	12 321,31					
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek okapový chodník nový : 0,3*0,77*(15,35+26,6+11,65+1,46+8,7+21,75+0,2+4,85+22,19+0,77*2) okapový chodník stávající : -0,5*(15,35+26,6+11,65+1,46+8,7+21,75+0,2+4,85+22,19+0,5*2)*0,2	m3	15,02599	820,00	12 321,31	800-1	RTS 19/ I
Díl: 16		Přemístění výkopu	11 704,37					
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop : 15,02599 zásyp : -1,38372	m3	13,64227	264,50	3 608,38	800-1	RTS 19/ I
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopu nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, výkop : 15,02599 zásyp : 1,38372	m3	16,40971	239,00	3 921,92	800-1	RTS 19/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu nakládání výkopu do 100 m3 z horniny 1 až 4 zásyp : 1,38372	m3	1,38372	256,00	354,23	800-1	RTS 19/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkop : 15,02599 zásyp : -1,38372	m3	13,64227	280,00	3 819,84	800-1	RTS 19/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemín	649,66					
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstvách, okapový chodník nový za obrubou : (15,35+26,6+11,65+1,46+8,7+21,75+0,2+4,85+22,19+0,14*4+0,5*4)*0,15*0,08	m3	1,38372	469,50	649,66	800-1	RTS 19/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	938,33					
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. okapový chodník nový : 0,63*(15,35+26,6+11,65+1,46+8,7+21,75+0,2+4,85+22,19+0,77*2+0,14*2)	m2	72,17910	13,00	938,33	800-1	RTS 19/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	6 061 472,20					
10	602011188RT7	Omitky stěn z hotových směsí omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách sokl nad terénem : V : 0,3*(60,58-0,92-1,62+15,8*4+29,78+15,53*4+8,33*4-0,82*(22+10+12)+0,2+1,4+1,2+1,35+1,25*2+1,06*8) Z : 0,3*(45,45-3,12+1,9+14,4+8,75*4+21,21+15,55*4-0,82*(12+22)+0,2+2,1+1,9+0,2+1,06*(3+4)) S : 0,3*(26,94-1,72) J : 0,3*(26,94-1,42+2*2) povrchy bez zateplení s novou omítkou : střecha : 3,75*(6*2+9,3*2)-0,35*8,8-1,6*0,62*3-1,3*1,85*2-0,95*2+0,1*(1,6*3+0,62*6+1,3*2+1,85*4+0,95+2*2) balkony V : (1,29*(7,3+0,1*2)+0,8*7,3)*4+(1,29*(7,33+0,1)+0,8*7,33)*4	m2	360,55480	199,00	71 750,41	801-1	RTS 19/ I
11	602011191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách sokl nad terénem : V : 0,3*(60,58-0,92-1,62+15,8*4+29,78+15,53*4+8,33*4-0,82*(22+10+12)+0,2+1,4+1,2+1,35+1,25*2+1,06*8) Z : 0,3*(45,45-3,12+1,9+14,4+8,75*4+21,21+15,55*4-0,82*(12+22)+0,2+2,1+1,9+0,2+1,06*(3+4)) S : 0,3*(26,94-1,72) J : 0,3*(26,94-1,42+2*2) povrchy bez zateplení s novou omítkou : střecha : 3,75*(6*2+9,3*2)-0,35*8,8-1,6*0,62*3-1,3*1,85*2-0,95*2+0,1*(1,6*3+0,62*6+1,3*2+1,85*4+0,95+2*2) balkony V : (1,29*(7,3+0,1*2)+0,8*7,3)*4+(1,29*(7,33+0,1)+0,8*7,33)*4	m2	360,55480	30,00	10 816,64	801-1	RTS 19/ I
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábrubními, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 1PP : 2,62*2,02*18+1,42*2,81*2+1,72*2,81+2,62*0,52*7+1,62*1,92+2,62*0,52+1,42*2,02+0,92*2,81+1,62*2,32 1NP : 1,2*1,97*12+0,82*2,77*12+0,9*1,97*12*2+0,82*2,77*12+2,32*1,97*2+2,92*2,32*3+1,72*1,97+1,62*1,97*2+1,07*1,97 2-5NP : (1,2*1,97*8+0,82*2,77*8+0,9*1,97*8*2+0,82*2,77*8+2,32*1,97*8+2,92*2,32*3+1,72*1,97*2)*4 (2,02*1,97*4+1,12*1,97)*4+1,72*11,13	m2	978,85710	28,00	27 408,00	801-1	RTS 19/ I
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu 10% plochy : 3963,2595*0,1	m2	396,32595	67,00	26 553,84	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	03	Objekt C
R:	03	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 469,7187		469,71870				
		ZKS 40 mm : 426,4941		426,49410				
		sokl 140 : 166,362		166,36200				
		fasáda 140 mm : 2530,1479		2 530,14790				
		ostění EPS : 136,771		136,77100				
		ostění XPS : 5,58		5,58000				
		bez zateplení : 228,1858		228,18580				
		Konec provozního součtu						
14	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	198,16298	100,00	19 816,30	801-1	RTS 19/ I
		5% plochy : 3963,2595*0,05		198,16298				
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 469,7187		469,71870				
		ZKS 40 mm : 426,4941		426,49410				
		sokl 140 : 166,362		166,36200				
		fasáda 140 mm : 2530,1479		2 530,14790				
		ostění EPS : 136,771		136,77100				
		ostění XPS : 5,58		5,58000				
		bez zateplení : 228,1858		228,18580				
		Konec provozního součtu						
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	469,71880	1 308,00	614 392,19		Vlastní
		přesazené sloupce :						
		V : 2,81*0,48*4*5*8		215,80800				
		Z : 2,81*0,48*4*5*5		134,88000				
		čela balkonů :						
		V : 0,49*(8,75*4+8,75*4+8,33*4+1,06*(4*5+2))		62,05360				
		Z : 0,49*(8,75*4+15,55*4+1,06*(4+5+4+5))		56,97720				
16	622311828T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 40 mm	m2	426,49410	1 374,00	586 002,89		Vlastní
		podhledy :						
		V : 1,35*21,21+29,52*1,25+1,11*15,5*4+8,3*1,11*4+15,48*1,11*4-0,48*0,48*8*5		230,72070				
		Z : 1,35*14,3+1,35*21,6+1,11*(15,94*4+8,75*4)+3,12*0,66		160,14780				
		J : 2*2,72+2*1,42*10		33,84000				
		S : 1,92*0,93		1,78560				
17	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	166,41000	720,00	119 815,20	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. po úrovní terénu : 0,3*(15,35+26,6+11,65+1,46+8,7+21,75+0,2+4,85+22,19+0,16*4)		34,01700				
		sokl nad terénem :						
		V : 0,3*(60,58-0,92-1,62+15,8*4+29,78+15,53*4+8,33*4-0,82*(22+10+12)+0,2+1,4+1,2+1,35+1,25*2+1,06*8+0,02)		67,65900				
		Z : 0,3*(45,45-3,12+1,9+14,4+8,75*4+21,21+15,55*4-0,82*(12+22)+0,2+2,1+1,9+0,2+1,06*(3+4)+0,02)		48,30000				
		S : 0,3*(26,94-1,72+0,02)		7,57200				
		J : 0,3*(26,94-1,42+2*2+0,02)		8,86200				
18	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	2 532,85350	1 377,00	3 487 739,27	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		hlavní plocha nad soklem :						
		V : 1278,24+16,01*1,35*2+21,1*1,35*2		1 378,43700				
		Z : 1166,02+1,35*(16,01*2+21,1*2)		1 266,21700				
		S : 438,37		438,37000				
		J : 538,54+3,21*2*2+2,91*2*5*2-0,9*0,39*2*5*2		660,76000				
		čela balkonů :						
		V : -0,49*(8,75*4+8,75*4+8,33*4+1,06*4*2)		-54,78200				
		Z : -0,49*(8,75*4+15,55*4)		-47,62800				
		zábradlí balkonů :						
		výplně : -978,8571		-978,85710				
		sokl nad terénem : -132,393		-132,39300				
		21,1*0,02*4+13,02*0,02*4		2,72960				
19	622311554R00	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	5,58000	1 132,00	6 316,56	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapníčkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		ostění soklu : 0,3*(50*2+31*2+2+11*2)*0,1		5,58000				
20	622311854RT3	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	136,77100	1 764,00	241 264,04	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapníčkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		výplně otvorů - ostění a nadpraží mimo sokl : 1367,71*0,1		136,77100				
		Začátek provozního součtu						
		1PP :						
		(2,62+2,02*2)*18+(1,42+2,81*2)*2+1,72+2,81*2+(2,62+0,52*2)*7+1,92*2+2,62+0,52*2+1,42+2,0*2+0,92+2,81*2+1,62+2,32*2)*0,1		198,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	03	Objekt C
R:	03	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP : (1,2+0,82+2,77*2)*12+(0,9*2+0,82+2,77*2)*12+(2,32+1,97*2)*2+(2,92+2,32*2)*3+1,72+1,97*2+(1 62+1 97*2)*2+1 07+1 97*2 2-5NP : ((1,2+0,82+2,77*2)*8+(0,9*2+0,82+2,77*2)*8+(2,32+1,97*2)*8+(2,92+2,32*2)*3+(1,72+1,97*2)*2) *4 ((2,02+1,97*2)*4+1,12+1,97*2)*4+1,72+11,13*2 ostění soklu : -0,3*(50*2+31*2+2+11*2) Konec provozního součtu		245,63000				
21	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. Začátek provozního součtu 1PP : 2,62*18+1,42*2+1,72+2,62*7+1,62+2,62+1,42+0,92+1,62 1NP : 1,2*12+0,82*12+0,9*12*2+0,82*12+2,32*2+2,92*3+1,72+1,62*2+1,07 2-5NP : (1,2*8+0,82*8+0,9*8*2+0,82*8+2,32*8+2,92*3+1,72*2)*4 (2,02*4+1,12)*4+1,72 Konec provozního součtu 463,41*0,1	m2	46,34100	668,00	30 955,79	801-1	RTS 19/ I
22	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje: podkladní stěrku, okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. výplně otvorů - ostění a nadpraží mimo sokl : 1423,51*0,17 Začátek provozního součtu 1PP : (2,62+2,02*2)*18+(1,42+2,81*2)*2+1,72+2,81*2+(2,62+0,52*2)*7+1,92*2+2,62+0,52*2+1,42+2,0 2*2+0 92+2 81*2+(1 62+2 32*2)*2 1NP : (1,2+0,82+2,77*2)*12+(0,9*2+0,82+2,77*2)*12+(2,32+1,97*2)*2+(2,92+2,32*2)*3+1,72+1,97*2+(1 62+1 97*2)*2+1 07+1 97*2 2-5NP : ((1,2+0,82+2,77*2)*8+(0,9*2+0,82+2,77*2)*8+(2,32+1,97*2)*8+(2,92+2,32*2)*3+(1,72+1,97*2)*2) *4 ((2,02+1,97*2)*4+1,12+1,97*2)*4+1,72+11,13*2 Konec provozního součtu	m2	241,99670	1 124,00	272 004,29	801-1	RTS 19/ I
23	622391001R00	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálů Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálů. podhledy : V : 1,35*21,21+29,52*1,25+1,11*15,5*4+8,3*1,11*4+15,48*1,11*4-0,48*0,48*8*5 Z : 1,35*14,3+1,35*21,6+1,11*(15,94*4+8,75*4)+3,12*0,66 J : 2*2,72+2*1,42*10 S : 1,92*0,93	m2	426,49410	123,00	52 458,77	801-1	RTS 19/ I
24	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy do 10 % hladkých a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. plocha fasády : 3963,2595 Začátek provozního součtu ZKS 20 mm : 469,7187 ZKS 40 mm : 426,4941 sokl 140 : 166,362 fasáda 140 mm : 2530,1479 ostění EPS : 136,771 ostění XPS : 5,58 bez zateplení : 228,1858 Konec provozního součtu	m2	3 963,25950	59,00	233 832,31	801-4	RTS 19/ I
25	622481211RT2	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrky povrchy bez zateplení s novou omítkou : střecha : 3,75*(6*2+9,3*2)-0,35*8,8-1,6*0,62*3-1,3*1,85*2- 0 95*2+0 1*(1 6*3+0 62*6+1 3*2+1 85*4+0 95*2*2) balkony V : (1,29*(7,3+0,1*2)+0,8*7,3)*4+(1,29*(7,33+0,1)+0,8*7,33)*4	m2	228,18580	144,00	32 858,76	801-1	RTS 19/ I
26	622481291R00	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálů vnější rohy : 21,1*7+16,01*3+13,2+3,21*2+2,91*20+2,77*2 přesazené sloupy : 2,81*4*(5*8+5*5) čela balkonů : 0,49*(16+16) dílce : 10,6 okap podhledy : V : 1,35+21,21+29,52+1,25+(1,11*2+15,5)*4+(8,3+1,11*2)*4+(15,48+2*1,11)*4 Z : 1,35+14,3+1,35+21,6+1,11*4*4+(15,94*4+8,75*4)+3,12 J : 2,72+2*10 S : 1,92	m	1 455,94000	31,00	45 134,14	801-1	RTS 19/ I
27	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení sokl nad terénem : V : 0,3*(60,58-0,92-1,62+15,8*4+29,78+15,53*4+8,33*4- 0 82*(22+10+12)+0 2+1 4+1 2+1 35+1 25*2+1 06*8)	m2	132,36900	97,00	12 839,79	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	03	Objekt C
R:	03	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z : 0,3*(45,45-3,12+1,9+14,4+8,75*4+21,21+15,55*4-0,82*(12+22)+0,2+2,1+1,9+0,2+1,06*(3+4))		48,29400				
		S : 0,3*(26,94-1,72)		7,56600				
		J : 0,3*(26,94-1,42+2*2)		8,85600				
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	3 963,25950	35,00	138 714,08	801-1	RTS 19/ I
		plocha fasády : 3963,2595		3 963,25950				
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 469,7187		469,71870				
		ZKS 40 mm : 426,4941		426,49410				
		sokl 140 : 166,362		166,36200				
		fasáda 140 mm : 2530,1479		2 530,14790				
		ostění EPS : 136,771		136,77100				
		ostění XPS : 5,58		5,58000				
		bez zateplení : 228,1858		228,18580				
		Konec provozního součtu						
29	62-01	Oprava trhlin ve fasádě ztuhlým	kpl	1,00000	966,00	966,00		Vlastní
30	283502514R	profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm	kus	176,38740	55,00	9 701,31	SPCM	RTS 19/ I
		okap podhledy : 419,97*1,05/2,5		176,38740				
		Začátek provozního součtu						
		V : 1,35+21,21+29,52+1,25+(1,11*2+15,5)*4+(8,3+1,11*2)*4+(15,48+2*1,11)*4		237,09000				
		Z : 1,35+14,3+1,35+21,6+1,11*4*4+(15,94*4+8,75*4)+3,12		158,24000				
		J : 2,72+2*10		22,72000				
		S : 1,92		1,92000				
		Konec provozního součtu						
31	28375942R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obl. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	202,12623	31,00	6 265,91	SPCM	RTS 19/ I
		5% plochy : 3963,2595*0,05*1,02		202,12623				
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 20 mm : 469,7187		469,71870				
		ZKS 40 mm : 426,4941		426,49410				
		sokl 140 : 166,362		166,36200				
		fasáda 140 mm : 2530,1479		2 530,14790				
		ostění EPS : 136,771		136,77100				
		ostění XPS : 5,58		5,58000				
		bez zateplení : 228,1858		228,18580				
		Konec provozního součtu						
32	55392740.AR	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al	m	1 076,63850	12,00	12 919,66	SPCM	RTS 19/ I
		vnější rohy : (21,17+16,01*3+13,2+3,21*2+2,91*20+2,77*2)*1,05		293,04450				
		přesazené sloupce : 2,81*4*(5*8+5*5)*1,05		767,13000				
		čela balkonů : 0,49*(16+16)*1,05		16,46400				
33	55392780.AR	profil dilatační	m	11,13000	85,00	946,05	SPCM	RTS 19/ I
		dílce : 10,6*1,05		11,13000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				58 974,01		
34	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	115,31000	165,00	19 026,15		RTS 19/ I
		okapový chodník nový : (15,35+26,6+11,65+1,46+8,7+21,75+0,2+4,85+22,19+0,14*4+0,5*4)		115,31000				
35	639571115R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze šterky, tloušťky 150 mm	m2	72,17910	209,00	15 085,43	801-1	RTS 19/ I
		bez obrubníku a bez textílie						
		okapový chodník nový :		72,17910				
		0,63*(15,35+26,6+11,65+1,46+8,7+21,75+0,2+4,85+22,19+0,77*2+0,14*2)						
36	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	57,15500	435,00	24 862,43	801-1	RTS 19/ I
		bez obrubníku a bez textílie						
		okapový chodník nový : 0,5*(15,35+26,6+11,65+1,46+8,7+21,75+0,2+4,85+22,19+0,5*2+0,14*4)		57,15500				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				545 617,11		
37	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 814,71100	50,00	190 735,55	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		V : 20,6*(60,3+1,5*2+1,35*2)+15,5*1,06*4		1 425,32000				
		Z : 20,6*(45,45+1,5+1,35*2)+15,5*1,06*4+16,9*1,1+12,7*(14,03+1,5)		1 304,33100				
		S : 20,5*(10,85+1,5)+12,3*(16,09+1,5)		469,53200				
		J : 20,6*(26,88+1,5*2)		615,52800				
38	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použít lešení	m2	5 722,06650	15,00	85 831,00	800-3	RTS 19/ I
		šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m						
		včetně kotvení						
		Začátek provozního součtu						
		V : 20,6*(60,3+1,5*2+1,35*2)+15,5*1,06*4		1 425,32000				
		Z : 20,6*(45,45+1,5+1,35*2)+15,5*1,06*4+16,9*1,1+12,7*(14,03+1,5)		1 304,33100				
		S : 20,5*(10,85+1,5)+12,3*(16,09+1,5)		469,53200				
		J : 20,6*(26,88+1,5*2)		615,52800				
		Konec provozního součtu						
		3814,711*1,5		5 722,06650				
39	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 814,71100	40,00	152 588,44	800-3	RTS 19/ I
40	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	426,49410	107,00	45 634,87	800-3	RTS 19/ I
		balkony a lodžie :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	03	Objekt C
R:	03	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V : 1,35*21,21+29,52*1,25+1,11*15,5*4+8,3*1,11*4+15,48*1,11*4-0,48*0,48*8*5 Z : 1,35*14,3+1,35*21,6+1,11*(15,94*4+8,75*4)+3,12*0,66 J : 2*2,72+2*1,42*10 S : 1,92*0,93		230,72070 160,14780 33,84000 1,78560				
41	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m střecha : 6*2+9,3*2	m2	30,60000	133,00	4 069,80	800-3	RTS 19/ I
42	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 814,71100	10,00	38 147,11	800-3	RTS 19/ I
43	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	5 722,06650	1,00	5 722,07	800-3	RTS 19/ I
44	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 814,71100	6,00	22 888,27	800-3	RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		129 131,35				
45	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynešení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží balkony a lodžie : V : 1,35*21,21+29,52*1,25+1,11*15,5*4+8,3*1,11*4+15,48*1,11*4-0,48*0,48*8*5 Z : 1,35*14,3+1,35*21,6+1,11*(15,94*4+8,75*4)+3,12*0,66 J : 2*2,72+2*1,42*10 S : 1,92*0,93	m2	426,49410	25,00	10 662,35	801-1	RTS 19/ I
46	95-01	Demontáž a odborná zpětná montáž klimatizačních jednotek na fasádě, zapojení, prodloužení vedení chladičů, osazení delších konzol	kus	11,00000	8 500,00	93 500,00		Vlastní
47	95-02	Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí, tabulek, značení, schránek, zvonkových tabel, čidel apod. cedule : 1	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
48	95-03	Demontáž a zpětná montáž kamerového systému na fasádě, prodloužení kabeláže o tl. zateplovacího systému	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
49	95-04	Zatrubkování rozvodů po fasádě, odstavení nefunkčních, (zafrézování, popř. vysekání drážek, D+M chrániček pr. 25 mm, zapravení drážek hrubou omítkou)	m	31,00000	199,00	6 169,00		Vlastní
50	95-05	Zajištění průchodnosti všech větracích otvorů na budově, (opatření pro chráněné druhy živočichů)	Soubor	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí		10 290,78				
51	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 1,2096	m3	1,20960	3 415,00	4 130,78	801-3	RTS 19/ I
52	96-04	Demontáž ventilačních mřížek na fasádě, včetně odvozu a likvidace suti M1 : 2 M2 : 1 M3 : 2 M4 : 2 M5 : 142 M6 : 3 M7 : 2	kus	154,00000	40,00	6 160,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů		43 473,19				
53	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 43,2	m	43,20000	410,00	17 712,00	801-3	RTS 19/ I
54	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s výškraabáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 10 % plocha fasády : 3963,2595 Začátek provozního součtu ZKS 20 mm : 469,7187 ZKS 40 mm : 426,4941 sokl 140 : 166,362 fasáda 140 mm : 2530,1479 ostění EPS : 136,771 ostění XPS : 5,58 bez zateplení : 228,1858 Konec provozního součtu	m2	3 963,25950	6,50	25 761,19	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		119 317,66				
55	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výškv do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	313,99384	380,00	119 317,66	801-4	RTS 19/ I
Díl: 712		Živičné krytiny		62 383,08				
56	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 9	m2	9,00000	31,40	282,60	800-711	RTS 19/ I
57	712341559RY5	Povlakové krytiny střešch do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka strojně hadrová lepenka Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 12	m2	12,00000	465,50	5 586,00	800-711	RTS 18/ I
58	712391177R00	Podklad živičné krytiny z desek cementotřískových tl. 15 mm, překrytí lokálními otvory ve střešním plášti do plochy 1 m2 Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 12	kus	12,00000	4 500,00	54 000,00		Vlastní
59	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	598,68600	4,20	2 514,48	800-711	RTS 19/ I
Díl: 713		Izolace tepelné		504 937,79				
60	713181113R00	Izolace foukaná do střešních konstrukcí, minerální Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru. Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 297,96/0,2*0,28	m3	417,14400	1 180,00	492 229,92	800-713	RTS 19/ I
61	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	11,68003	1 088,00	12 707,87	800-713	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	03	Objekt C
R:	03	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					244,08		
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

62	721-01	D+M prodloužení trubky odvodnění lodžie o tl. izolantu 140 mm	kus	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
		J: 2		2,00000				
63	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	2,40000	1,70		4,08 800-721	RTS 19/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Díl: 728	Vzduchotechnika					72 479,46		
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

64	728618211R00	Ventilační turbíny montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení hliník - bezbarvé	kus	12,00000	4 847,00	58 164,00	800-728	RTS 19/ I
		Dodatečné zateplení dvoupášt'ové střechy : 12		12,00000				
65	M1	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 150x450 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	2,00000	1 212,00	2 424,00		Vlastní
66	M2	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 650x900 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
67	M3	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 150x150 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	2,00000	993,00	1 986,00		Vlastní
68	M4	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu pr. 400 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	2,00000	1 269,00	2 538,00		Vlastní
69	M6	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 300x300 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	3,00000	1 039,00	3 117,00		Vlastní
70	M7	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 450x450 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	2,00000	1 177,00	2 354,00		Vlastní
71	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	720,83000	0,55		396,46 800-728	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m						

Díl: 730	Ústřední vytápění					6 400,00		
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

72	730-01	Vyregulování otopné soustavy	h	8,00000	800,00	6 400,00		Vlastní
		- Revize a přenastavení termohlavic						

Díl: 764	Konstrukce klempířské					318 564,58		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

73	764928304R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	28,00000	200,00	5 600,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		včetně zednické výpomoci.						
		P2 : 28		28,00000				
74	764928306R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	182,22000	232,00	42 275,04	800-764	RTS 19/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		včetně zednické výpomoci.						
		P4 : 182,22		182,22000				

75	764918334R00	Lemování na plochých střeších včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	21,00000	210,00	4 410,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně zednické výpomoci.						
		P3 : 21		21,00000				

76	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	465,35000	210,00	97 723,50	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů						
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.						
		P1 : 465,35		465,35000				

77	764334850R00	Demontáž lemování zdi na plochých střeších s krycím plechem nadezdívkou, rš 500 mm	m	21,00000	55,00	1 155,00	800-764	RTS 19/ I
		P3 : 21		21,00000				

78	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	474,72500	44,00	20 887,90	800-764	RTS 19/ I
		P1 : 465,35+(28+9+21*4)*0,05+(1+12+12*2+8*4+8*2*4)*0,025		474,72500				

79	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	210,22000	55,00	11 562,10	800-764	RTS 19/ I
		P2 : 28		28,00000				
		P4 : 182,22		182,22000				

80	P7	D+M prodloužení původního oplechování okraje balkonu - podsunout pod zakrácený plech, r.š. 250 mm, poplastovaný plech	m	87,14000	287,00	25 009,18		Vlastní
		P7 : 87,14		87,14000				

81	55351213.AR	plech ocelový svítkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE	m2	154,54230	684,00	105 706,93	SPCM	RTS 19/ I
		50 um; š = 670 mm; l = 2 000 mm						
		P2 : 28*0,45*1,1		13,86000				
		P3 : 21*0,45*1,1		10,39500				
		P4 : 182,22*0,65*1,1		130,28730				

82	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	2,55270	1 659,00	4 234,93	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					237 059,51		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

83	767-01	Úprava stávajícího zábradlí balkonů a lodžii - zkrácení v místech konfliktu s izolací, včetně zasklení, odřezáno, přivařeno, upraveno zámečnický - viz detail č. 10	kus	70,00000	3 300,00	231 000,00		Vlastní
84	767-02	D+M nerezová ochrana rohu objektu výšky 1,0 m, profil 70x70 mm	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00		Vlastní
		SV : 1		1,00000				
85	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	2 320,70000	2,15		4 989,51 800-767	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 783	Nátěry					83 522,40		
-----------------	---------------	--	--	--	--	------------------	--	--

86	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrabáním	m2	312,00000	28,40	8 860,80	800-783	RTS 19/ I
		nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 312		312,00000				
87	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	312,00000	172,00	53 664,00	800-783	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení.						
		nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 312		312,00000				

88	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	312,00000	67,30	20 997,60	800-783	RTS 19/ I
		nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 312		312,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	03	Objekt C
R:	03	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže						
						34 975,80		
89	M21-01	Demontáž a zpětná montáž svislého hromosvodového vedení	m	126,60000	168,00	21 268,80		Vlastní
90	M21-02	D+M podpěra vedení do zdíva pro upevnění vedení hromosvodu do zateplených fasád	kus	89,00000	108,00	9 612,00		Vlastní
91	M21-02a	Demontáž a zpětná montáž el. zásuvky 400V + 230 V o tl. izolantu 140 mm	kus	1,00000	1 599,00	1 599,00		Vlastní
V: 1				1,00000				
92	M21-03	D+M nové el. svítidlo do exteriéru na severní straně objektu, včetně napojení na el. instalaci	kus	1,00000	2 496,00	2 496,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
						53 768,05		
93	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	43,57216	175,00	7 625,13	801-3	RTS 19/ I
94	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	130,71649	110,00	14 378,81	801-3	RTS 19/ I
95	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43,57216	114,00	4 967,23	801-3	RTS 19/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
96	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	392,14948	8,00	3 137,20	801-3	RTS 19/ I
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	87,14433	158,00	13 768,80	801-3	RTS 19/ I
98	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	174,28866	18,00	3 137,20	801-3	RTS 19/ I
99	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	43,57216	155,00	6 753,68	801-3	RTS 19/ I
Celkem						8 377 273,53		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	04	Objekt D+T
R:	04	Objekt D+T

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a příružené práce				4 650,50		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okapový chodník stávající : 0,5*(31,73+1,48+1,01+1,4+1,11+0,5+10,95+1,42+3,82+5,04)	m2	29,23000	59,20	1 730,42	822-1	RTS 19/ I
2	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm okapový chodník stávající : 0,5*(31,73+1,48+1,01+1,4+1,11+0,5+10,95+1,42+3,82+5,04)	m2	29,23000	99,90	2 920,08	822-1	RTS 19/ I
Díl: 13		Hloubené výkopávky				6 330,92		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek okapový chodník nový : 0,3*0,77*(31,73+1,48+1,01+1,4+1,11+0,77+10,95+1,42+3,82+5,04) okapový chodník stávající : -0,5*(31,73+1,48+1,01+1,4+1,11+0,5+10,95+1,42+3,82+5,04)*0,2	m3	7,72063	820,00	6 330,92	800-1	RTS 19/ I
Díl: 16		Přemístění výkopku				6 013,77		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop : 7,72063 zásyp : -0,714	m3	7,00663	264,50	1 853,25	800-1	RTS 19/ I
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, výkop : 7,72063 zásyp : 0,714	m3	8,43463	239,00	2 015,88	800-1	RTS 19/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 zásyp : 0,714	m3	0,71400	256,00	182,78	800-1	RTS 19/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 výkop : 7,72063 zásyp : -0,714	m3	7,00663	280,00	1 961,86	800-1	RTS 19/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				335,22		
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, okapový chodník nový za obrubou : (31,73+1,48+1,01+1,4+1,11+0,77*2+10,95+1,42+3,82+5,04)*0,15*0,08	m3	0,71400	469,50	335,22	800-1	RTS 19/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				482,15		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. okapový chodník nový : 0,63*(31,73+1,48+1,01+1,4+1,11+0,77+10,95+1,42+3,82+5,04+0,14)	m2	37,08810	13,00	482,15	800-1	RTS 19/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 385 940,36		
10	602011188RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednolitých vrstvách sokl nad terénem : V : 0,3*(14,16-1,12-1,72*2) Z : 0,3*(7,2+15,74) S : 0,3*(71,46+7,2*2+7,36*2-4,67-4,645) J : 0,3*(42,95*2-1,9-5,47*2+1,265*2+1,825*2) povrchy bez zateplení s novou omítkou : střeška : 3,03*(6,5*2+5,8*2)-0,12*5,8-1,2*0,6*3-0,8*2+0,1*(1,2*3+0,6*6+0,8+2*2)	m2	132,19550	203,00	26 835,69	801-1	RTS 19/ I
11	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednolitých vrstvách sokl nad terénem : V : 0,3*(14,16-1,12-1,72*2) Z : 0,3*(7,2+15,74) S : 0,3*(71,46+7,2*2+7,36*2-4,67-4,645) J : 0,3*(42,95*2-1,9-5,47*2+1,265*2+1,825*2) povrchy bez zateplení s novou omítkou : střeška : 3,03*(6,5*2+5,8*2)-0,12*5,8-1,2*0,6*3-0,8*2+0,1*(1,2*3+0,6*6+0,8+2*2)	m2	132,19550	31,00	4 098,06	801-1	RTS 19/ I
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 1NP : 1,12*3,01+1,72*3,01*2+1,42*1,97*3+5,47*2,32*7 2NP : 4,67*3,31+4,645*3,31+5,47*3,21*2+2,32*2,07*10+1,72*3,12*2+0,945*3,12+1,22*1,72*3 2,32*1,72*9+1,72*1,12*2+1,12*1,12*5+1,195*3,12+5,47*2,32*5	m2	358,11985	29,00	10 385,48	801-1	RTS 19/ I
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem II. do 5 mm, včetně dodávky materiálu 10% plochy : 913,85885*0,1 Začátek provozního součtu ZKS 40 mm : 40,7573 sokl 140 : 78,3855 fasáda 140 mm : 684,23055 ostění EPS : 38,6035 ostění XPS : 0,6 bez zateplení : 71,282 Konec provozního součtu	m2	91,38589	68,00	6 214,24	801-1	RTS 19/ I
14	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem 5% plochy : 913,85885*0,05	m2	45,69294	102,00	4 660,68	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	04	Objekt D+T
R:	04	Objekt D+T

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		ZKS 40 mm : 40,7573		40,75730				
		sokl 140 : 78,3855		78,38550				
		fasáda 140 mm : 684,23055		684,23055				
		ostění EPS : 38,6035		38,60350				
		ostění XPS : 0,6		0,60000				
		bez zateplení : 71,282		71,28200				
		Konec provozního součtu						
15	622311828T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 40 mm	m2	40,75730	1 401,00	57 100,98		Vlastní
		podhledy :						
		J : 16,97+16,95		33,92000				
		stěny :						
		J : 3,21*1,065*2		6,83730				
16	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	78,42150	734,00	57 561,38	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Včetně rohových lišt na hranách budov. pod úrovní terénu : 0,3*(31,73+1,48+1,01+1,4+1,11+10,95+1,42+3,82+5,04+0,16*2)		17,48400				
		sokl nad terénem :						
		V : 0,3*(14,16-1,12-1,72*2+0,02)		2,88600				
		Z : 0,3*(7,2+15,74+0,02)		6,88800				
		S : 0,3*(71,46+7,2*2+7,36*2-4,67-4,645+0,02)		27,38550				
		J : 0,3*(42,95*2-1,9-5,47*2+1,265*2+1,825*2+0,02)		23,77800				
17	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	684,60655	1 377,00	942 703,22	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		hlavní plocha nad soklem :						
		V : 157,13		157,13000				
		Z : 108,68		108,68000				
		S : 330,32+4,6*(7,2*2+7,36*2)		464,27200				
		J : 351,5+3,21*(1,065*2+1,83*2)+1,29*1,2*2		373,18190				
		výplně : -358,11985		-358,11985				
		sokl nad terénem : -60,9375		-60,93750				
		5*4*0,02		0,40000				
18	622311554R00	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	0,60000	1 132,00	679,20	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		ostění soklu : 0,3*(6*2+4*2)*0,1		0,60000				
19	622311854RT3	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	38,60350	1 798,00	69 409,09	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		výplně otvorů - ostění a nadpraží mimo sokl : 386,035*0,1		38,60350				
		Začátek provozního součtu						
		1NP : 1,12+3,01*2+(1,72+3,01*2)*2+(1,42+1,97*2)*3+(5,47+2,32*2)*7		109,47000				
		2NP :		148,02000				
		4,67+3,31*2+4,645+3,31*2+(5,47+3,21*2)*2+(2,32+2,07*2)*10+(1,72+3,12*2)*2+(0,945+3,12*2)						
		+1 22+1 72*2)*3						
		(2,32+1,72*2)*9+(1,72+1,12*2)*2+1,12*3*5+1,195+3,12*2+(5,47+2,32*2)*5		134,54500				
		ostění soklu : -0,3*(6*2+4*2)		-6,00000				
		Konec provozního součtu						
20	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	13,22600	681,00	9 006,91	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		132,26*0,1		13,22600				
		Začátek provozního součtu						
		1NP : 1,42*3+5,47*7		42,55000				
		2NP : 2,32*10+1,72*2+0,945+1,22*3		31,24500				
		2,32*9+1,72*2+1,12*5+1,195+5,47*5		58,46500				
		Konec provozního součtu						
21	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka	m2	65,62595	1 144,00	75 076,09	801-1	RTS 19/ I
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje: podkladní stěrku, okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		výplně otvorů - ostění a nadpraží mimo sokl : 386,035*0,17		65,62595				
		Začátek provozního součtu						
		1NP : 1,12+3,01*2+(1,72+3,01*2)*2+(1,42+1,97*2)*3+(5,47+2,32*2)*7		109,47000				
		2NP :		148,02000				
		4,67+3,31*2+4,645+3,31*2+(5,47+3,21*2)*2+(2,32+2,07*2)*10+(1,72+3,12*2)*2+(0,945+3,12*2)						
		+1 22+1 72*2)*3						
		(2,32+1,72*2)*9+(1,72+1,12*2)*2+1,12*3*5+1,195+3,12*2+(5,47+2,32*2)*5		134,54500				
		ostění soklu : -0,3*(6*2+4*2)		-6,00000				
		Konec provozního součtu						
22	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálů	m2	33,92000	125,00	4 240,00	801-1	RTS 19/ I
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	04	Objekt D+T
R:	04	Objekt D+T

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bez dodávky materiálu. podhledy : J : 16,97+16,95				33,92000		
23	622311014R00	Profilý zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm v místě anglických dvorků : 13,62+5,88+17,81+2,63+7,69	m	47,63000	135,00	6 430,05	801-1	RTS 19/ I
				47,63000				
24	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. plocha fasády : 913,85885 Začátek provozního součtu ZKS 40 mm : 40,7573 sokl 140 : 78,3855 fasáda 140 mm : 684,23055 ostění EPS : 38,6035 ostění XPS : 0,6 bez zateplení : 71,282 Konec provozního součtu	m2	913,85885	60,00	54 831,53	801-4	RTS 19/ I
				913,85885				
25	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu povrchy bez zateplení s novou omítkou : střecha : 3,03*(6,5*2+5,6*2)-0,12*5,8-1,2*0,6*3-0,8*2+0,1*(1,2*3+0,6*6+0,8*2*2)	m2	71,28200	147,00	10 478,45	801-1	RTS 19/ I
				71,28200				
26	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu vnější rohy : 4,9+4,6*4+5+3,21*6+1,25*2 dillace : 4,6 okap podhledy : J : 19,29+19,29	m	93,24000	31,00	2 890,44	801-1	RTS 19/ I
				50,06000				
				4,60000				
				38,58000				
27	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení sokl nad terénem : V : 0,3*(14,16-1,12-1,72*2) Z : 0,3*(7,2+15,74) S : 0,3*(71,46+7,2*2+7,36*2-4,67-4,645) J : 0,3*(42,95*2-1,9-5,47*2+1,265*2+1,825*2)	m2	60,91350	99,00	6 030,44	801-1	RTS 19/ I
				2,88000				
				6,88200				
				27,37950				
				23,77200				
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 plocha fasády : 913,85885 Začátek provozního součtu ZKS 40 mm : 40,7573 sokl 140 : 78,3855 fasáda 140 mm : 684,23055 ostění EPS : 38,6035 ostění XPS : 0,6 bez zateplení : 71,282 Konec provozního součtu	m2	913,85885	36,00	32 898,92	801-1	RTS 19/ I
				913,85885				
				40,75730				
				78,38550				
				684,23055				
				38,60350				
				0,60000				
				71,28200				
29	62-01	Oprava trhlin ve fasádě ztmelením	kpl	1,00000	942,00	942,00		Vlastní
30	283502514R	profil plastový slabební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm okap podhledy : J : (19,29+19,29)*1,05/2,5	kus	16,20360	56,00	907,40	SPCM	RTS 19/ I
				16,20360				
31	28375942R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obí. hmotnost 20,00 kg/m3 5% plochy : 921,30335*0,05*1,02 Začátek provozního součtu ZKS 40 mm : 40,7573 sokl 140 : 78,3855 fasáda 140 mm : 691,67505 ostění EPS : 38,6035 ostění XPS : 0,6 bez zateplení : 71,282 Konec provozního součtu	m2	46,98647	31,00	1 456,58	SPCM	RTS 19/ I
				46,98647				
				40,75730				
				78,38550				
				691,67505				
				38,60350				
				0,60000				
				71,28200				
32	55392740.AR	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al vnější rohy : (4,9+4,6*4+5+3,21*6+1,25*2)*1,05	m	52,56300	13,00	683,32	SPCM	RTS 19/ I
				52,56300				
33	55392780.AR	profil dilatační dillace : 4,6*1,05	m	4,83000	87,00	420,21	SPCM	RTS 19/ I
				4,83000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				30 301,96		
34	639571115R00	Podklad pod okapových chodníků ze stěrku tl. 150 mm bez obrubníku okapový chodník nový : 0,63*(31,73+1,48+1,01+1,4+1,11+0,77+10,95+1,42+3,82+5,04+0,14)	m2	37,08810	209,00	7 751,41	801-1	RTS 19/ I
				37,08810				
35	639571215R00	Kačírky pro okapový chodník tl. 150 mm okapový chodník nový : 0,5*(31,73+1,48+1,01+1,4+1,11+0,5+10,95+1,42+3,82+5,04+0,14*2)	m2	29,37000	435,00	12 775,95	801-1	RTS 19/ I
				29,37000				
36	639561111R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku. okapový chodník nový : (31,73+1,48+1,01+1,4+1,11+0,5*2+0,14*2+10,95+1,42+3,82+5,04)	m	59,24000	165,00	9 774,60	801-1	RTS 19/ I
				59,24000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				139 591,99		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	04	Objekt D+T
R:	04	Objekt D+T

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. V : 8,7*14,16+4,3*(8,84+1,5) Z : 4,1*(7,2+1,5)+4,3*15,74 S : (4,4+4,1)/2*(5,04+1,5)+4,1*(61,63+7,2*2+7,36*2)+(4,1+4,5)/2*(4,79+1,5) J : 3,2*42,95+(7,7-3,2)*7,63+4*(42,95-7,63+1,83*2) 167,65400 103,35200 426,91700 327,69500	m2	1 025,61800	50,00	51 280,90	800-3	RTS 19/ I
38	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použil lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Začátek provozního součtu V : 8,7*14,16+4,3*(8,84+1,5) Z : 4,1*(7,2+1,5)+4,3*15,74 S : (4,4+4,1)/2*(5,04+1,5)+4,1*(61,63+7,2*2+7,36*2)+(4,1+4,5)/2*(4,79+1,5) J : 3,2*42,95+(7,7-3,2)*7,63+4*(42,95-7,63+1,83*2) Konec provozního součtu 1025,618*1,5 167,65400 103,35200 426,91700 327,69500	m2	1 538,42700	15,00	23 076,41	800-3	RTS 19/ I
39	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 025,61800	40,00	41 024,72	800-3	RTS 19/ I
40	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m podhledy : J : 16,97+16,95 střeška : 6,5*2+5,8*2 33,92000 24,60000	m2	58,52000	107,00	6 261,64	800-3	RTS 19/ I
41	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 025,61800	10,00	10 256,18	800-3	RTS 19/ I
42	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použitých ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 538,42700	1,00	1 538,43	800-3	RTS 19/ I
43	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 025,61800	6,00	6 153,71	800-3	RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 80 371,75						
44	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží balkony a lodžie : J : 91,19 91,19000	m2	91,19000	25,00	2 279,75	801-1	RTS 19/ I
45	95-01	Demontáž a odborná zpětná montáž klimatizačních jednotek na fasádě, zapojení, prodloužení vedení chladiva, osazení delších konzol	kus	5,00000	8 500,00	42 500,00		Vlastní
46	95-02	Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí, tabulek, značení, schránek, zvonkových tabel, čidel apod. cedule informační : 13 zvonkové tablo : 2 nástěnný teploměr : 2 poštovní schránka : 1 13,00000 2,00000 2,00000 1,00000	kus	18,00000	1 000,00	18 000,00		Vlastní
47	95-03	Demontáž a zpětná montáž kamerového systému na fasádě, prodloužení kabeláže o tl. zateplovacího systému	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní
48	95-04	Zatrubkování rozvodů po fasádě, odstavení nefunkčních, (zafrézování, popř. vysekání drážek, D+M chrániček pr. 25 mm, zastravení drážek hrubou omítkou)	m	8,00000	199,00	1 592,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí 13 788,87						
49	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 2,1168 2,11680	m3	2,11680	3 415,00	7 228,87	801-3	RTS 19/ I
50	96-04	Demontáž ventilačních mřížek na fasádě, včetně odvozu a likvidace suti M1 : 1 M2 : 1 M3 : 2 M4 : 2 M5 : 156 M6 : 1 M7 : 1 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 156,00000 1,00000 1,00000	kus	164,00000	40,00	6 560,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů 36 936,08						
51	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm Dodatečné zateplení dvouplášťové střechy : 75,6 75,60000	m	75,60000	410,00	30 996,00	801-3	RTS 19/ I
52	978015221R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1 až 4 stupni složitosti v rozsahu do 10 % plocha fasády : 913,85885 913,85885 Začátek provozního součtu ZKS 40 mm : 40,7573 sokl 140 : 78,3855 fasáda 140 mm : 684,23055 ostění EPS : 38,6035 ostění XPS : 0,6 bez zateplení : 71,282 Konec provozního součtu 40,75730 78,38550 684,23055 38,60350 0,60000 71,28200	m2	913,85885	6,50	5 940,08	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot 34 457,31						
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	90,67712	380,00	34 457,31	801-4	RTS 19/ I
Díl: 712		Živičné krytiny 109 170,39						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	04	Objekt D+T
R:	04	Objekt D+T

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	712300833RT1	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvě, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	15,75000	31,40	494,55	800-711	RTS 19/ I
		Dodatečné zateplení dvoupášt'ové střechy : 15,75		15,75000				
55	712341559RY5	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka strojní hadrová lepenka, 2x - vč. dod. Bitulan 40 mineral a Elastek 40 dekor	m2	21,00000	465,50	9 775,50	800-711	RTS 18/ I
		Dodatečné zateplení dvoupášt'ové střechy : 21		21,00000				
56	712391177R00	Podklad živичné krytiny z desek cementotřískových tl. 15 mm, překrytí lokální otvory ve střešním plášt'í do plochy 1 m2	kus	21,00000	4 500,00	94 500,00		Vlastní
		Dodatečné zateplení dvoupášt'ové střechy : 21		21,00000				
57	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	1 047,70050	4,20	4 400,34	800-711	RTS 19/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				580 379,27		
58	713181113R00	Izolace foukaná do střešních konstrukcí, minerální	m3	479,46842	1 180,00	565 772,74	800-713	RTS 19/ I
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.						
		Dodatečné zateplení dvoupášt'ové střechy : 342,47744/0,2*0,28		479,46842				
59	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	13,42512	1 088,00	14 606,53	800-713	RTS 19/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				122,04		
60	721-01	D+M prodloužení trubky odvodnění ložie o tl. izolantu 140 mm	kus	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
		S : 1		1,00000				
61	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,20000	1,70	2,04	800-721	RTS 19/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				110 404,98		
62	728618211R00	Montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení hliník - bezbarvé	kus	21,00000	4 785,00	100 485,00	800-728	RTS 19/ I
		Dodatečné zateplení dvoupášt'ové střechy : 21		21,00000				
63	M1	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 150x450 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	1,00000	1 196,00	1 196,00		Vlastní
64	M2	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 650x900 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	1,00000	1 480,00	1 480,00		Vlastní
65	M3	D+M plastová mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 150x150 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	2,00000	979,00	1 958,00		Vlastní
66	M4	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu pr. 400 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	2,00000	1 253,00	2 506,00		Vlastní
67	M6	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 300x300 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	1,00000	1 025,00	1 025,00		Vlastní
68	M7	D+M hliníková mřížka pro VZT se sítkou proti hmyzu 450x450 mm, včetně prodloužení VZT potrubí o tl. zateplovacího systému	kus	1,00000	1 162,00	1 162,00		Vlastní
69	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 098,12000	0,54	592,98	800-728	RTS 19/ I
Díl: 730		Ústřední vytápění				6 400,00		
70	730-01	Vyregulování otopné soustavy - Revize a přenastavení termohlavic	h	8,00000	800,00	6 400,00		Vlastní
Díl: 764		Konstrukce klempířské				240 655,95		
71	764928304R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. P5 : 50,32	m	50,32000	197,00	9 913,04	800-764	RTS 19/ I
72	764928306R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. P4 : 208,89	m	208,89000	231,00	48 253,59	800-764	RTS 19/ I
73	764918337R00	Lemování na plochých střeších včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 900 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zednické výpomoci. P3 : 8,7	m	8,70000	253,00	2 201,10	800-764	RTS 19/ I
74	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlové červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů včetně spojovacích prostředků a zednických výpomoci. P1 : 113,15	m	113,15000	209,00	23 648,35	800-764	RTS 19/ I
75	764334870R00	Demontáž lemování zdi na plochých střeších s krycím plechem nadezdívkou, rš 750 mm. P3 : 8,7	m	8,70000	55,00	478,50	800-764	RTS 19/ I
76	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm P1 : 113,15+(10+38)*0,05	m	115,55000	44,00	5 084,20	800-764	RTS 19/ I
77	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm P4 : 208,89 P5 : 50,32	m	259,21000	55,00	14 256,55	800-764	RTS 19/ I
78	P7	D+M prodloužení původního oplechování okraje balkonu - podsunout pod zakrácený plech, r.š. 250 mm, poplastovaný plech P7 : 16,53+16,58	m	33,11000	286,00	9 469,46		Vlastní
79	55351213.AR	plech ocelový svítkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 mm, š = 670 mm; l = 2 000 mm P3 : 8,7*0,85*1,1 P4 : 208,89*0,65*1,1 P5 : 50,32*0,45*1,1	m2	182,39925	683,00	124 578,69	SPCM	RTS 19/ I
80	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,67927	1 651,00	2 772,47	800-764	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140023	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
O:	04	Objekt D+T
R:	04	Objekt D+T

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				82 609,80		
81	767-01	Úprava stávajícího zábradlí balkonů a lodžii - zkrácení v místech konfliktu s izolací, včetně zasklení, odřezáno, přivařeno, upraveno zámečnický - viz detail č. 10	kus	4,00000	3 300,00	13 200,00		Vlastní
82	Z/1	Úprava stávající stříšky rozměru 7200/4750 mm z důvodu odsazení od stěn z hlediska zateplení, prodloužení konzol, posun vazníku, zkrácení lexanu, utěsnění, zrušení pultové stříšky, zkrácení sloupů	kpl	1,00000	30 320,00	30 320,00		Vlastní
83	Z/2	Úprava stávající stříšky rozměru 7200/6670 mm z důvodu odsazení od stěn z hlediska zateplení, prodloužení konzol, posun vazníku, zkrácení lexanu, utěsnění, zrušení pultové stříšky, zkrácení sloupů	kpl	1,00000	37 470,00	37 470,00		Vlastní
84	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	809,90000	2,00	1 619,80	800-767	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				23 557,60		
85	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrabáním nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 88	m2	88,00000	28,40	2 499,20	800-783	RTS 19/ I
86	783225600R00	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 88	m2	88,00000	172,00	15 136,00	800-783	RTS 19/ I
87	783226100R00	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické základní, nátěr ocelových konstrukcí na fasádě : 88	m2	88,00000	67,30	5 922,40	800-783	RTS 19/ I
Díl: M21		Elektromontáže				8 520,00		
88	M21-01	Demontáž a zpětná montáž svislého hromosvodového vedení	m	23,00000	168,00	3 864,00		Vlastní
89	M21-02	D+M podpěra vedení do zdíva pro upevnění vedení hromosvodu do zateplených fasád	kus	20,00000	108,00	2 160,00		Vlastní
90	M21-03	D+M nové el. svítidlo do exteriéru na severní straně objektu, včetně napojení na el. instalaci	kus	1,00000	2 496,00	2 496,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 377,60		
91	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	19,68019	172,00	3 384,99	801-3	RTS 19/ I
92	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,68019	111,00	2 184,50	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
93	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	177,12169	8,00	1 416,97	801-3	RTS 19/ I
94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	39,36038	154,00	6 061,50	801-3	RTS 19/ I
95	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	78,72075	17,00	1 338,25	801-3	RTS 19/ I
96	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	19,68019	152,00	2 991,39	801-3	RTS 19/ I
Celkem						2 918 398,51		

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucím je osoba, která musí mít:

- odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Pozemní stavby“,
- praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací minimálně 3 stavebních prací, jejichž součástí bylo zateplení budov, a to v jednom případě v hodnotě alespoň 14.000.000,- Kč bez DPH.
- min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení.

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED], technický ředitel

[REDACTED], vedoucí Střediska realizace pozemních staveb, e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb, [REDACTED]

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi, e-mail:

██

Autorský dozor:

██

Katolický
IČ: 243 58 210

ebit
91459216