

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.11.1/1	Číslo ZBV: 1/1.3
--	---	----------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90
Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 1/1.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.3	-1 061 626,07	771 770,79	-289 855,28

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1/1	-1 061 626,07	771 770,79	-289 855,28

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1/1.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.11.1/1
Název SO/PS:	Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	21 702 196,45 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 061 626,07 Kč, -4,93 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	771 770,79 Kč, 3,56 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 197 157 690,15 Kč, 99,98 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.11.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD08, ŠD09, ŠD11, ŠD12, ŠD13, ŠD14 a ŠP01. Tyto šachty byly v rámci projektu do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické. Je navržena změna provedení těchto šachet jako atypické prefabrikáty. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost budované kanalizační sítě.

Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice): Změny záporné vznikají z důvodu odečtení prací, které se provádějí v rámci monolitické technologie provádění kanalizačních šachet ŠD08, ŠD09, ŠD11, ŠD12, ŠD13, ŠD14 a ŠP01. Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:

Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 1, protože dle § 7, SGR 18/2017 se nejedná o Vyhrazenou změnu.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek (dle § 222, odst. (7) ZZVZ): Zdůvodněte vzájemně započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).

Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 2, protože dle § 9, SGR 18/2017 se nejedná o Záměnu položek.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.11.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD08, ŠD09, ŠD11, ŠD12, ŠD13, ŠD14 a ŠP01. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými.

Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objektů na ulici Dornych a Plotní. Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické prohlídky a statická opatření.

Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím pádem i na realizované kanalizační sítě.

Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu? Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 4, protože dle § 11, SGR 18/2017 se nejedná o Změny nezbytné k dokončení.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 5, protože dle § 12, SGR 18/2017 se nejedná o Změny de minimis.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 6 - Smluvní kompenzační nároky (Claimy): Co je předmětem Claimu a z jakých důvodů ke Smluvnímu kompenzačnímu nároku dochází: Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 6, protože dle §14, SGR 18/2017 se nejedná o Smluvní kompenzační nárok.

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

datum: 31.7.2018

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komárovské nábřeží - Dorných - Kanalizace		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.11.1/1	Číslo ZBV: 1/1.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4-7	Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.11.1. Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD08, ŠD09, ŠD11, ŠD12, ŠD13, ŠD14 a ŠP01. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými. Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblastí realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objektů na ulici Dorných a Plotní. Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické prohlídky a statická opatření. Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím pádem i na realizované kanalizační sítě. Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 061 626,07		771 770,79	-289 855,28
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		30.7.2018	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		31.7.2018	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s Změnou, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
		24.7.2018	
			Číslo paré: 6

1

2

3

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1/1.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.11.1/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
21 702 196,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	21 702 196,45	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 061 626,07	771 770,79	771 770,79	3,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 061 626,07	21 412 341,17	-289 855,28	-1,34%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM

24.7.2018

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

30.7.

Statutární město Brno

SOUHLASÍM, 24.7.2018
Správce stavby

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/1.3								
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.11.1 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: Rekapitulace SO 300.11.1			ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1/1.3 Skupina Změn: 3					
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název rozpočtu:	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Příloha č. 9.1	11.1.04.11	04.11 Kanalizace Dornych ŠD07 - ŠD14	11 407 675,58	0,00	0,00	11 407 675,58	0,00	0,00%
Příloha č. 9.2	11.1.04.12	04.12 Kanalizace Plotní ŠD10 - ŠP01	1 426 352,47	0,00	0,00	1 426 352,47	0,00	0,00%
Příloha č. 9.3	11.1.04.2	04.2 Kanalizace Svatopetrská	4 020 648,31	0,00	0,00	4 020 648,31	0,00	0,00%
Příloha č. 9.4	11.1.04.4	04.4 Napojení uličních stok	119 792,71	0,00	0,00	119 792,71	0,00	0,00%
Příloha č. 9.5	11.1.06.1.1	06.1.1 Šachta DN1200 - Dornych	1 186 811,91	-561 795,25	414 531,77	1 039 548,43	-147 263,48	-12,41%
Příloha č. 9.6	11.1.06.2.1	06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Dornych	325 011,59	-157 697,81	94 210,84	261 524,62	-63 486,97	-19,53%
Příloha č. 9.7	11.1.06.3	06.3 Šachta do DN600	755 131,24	0,00	0,00	755 131,24	0,00	0,00%
Příloha č. 9.8	11.1.07.01	07.01 šachta ŠD07	186 239,62	0,00	0,00	186 239,62	0,00	0,00%
Příloha č. 9.9	11.1.07.02	07.02 šachta ŠD08	671 544,25	-166 207,08	131 994,94	637 332,11	-34 212,14	-5,09%
Příloha č. 9.10	11.1.07.03	07.03 šachta ŠD09	682 205,62	-175 925,93	131 033,24	637 312,93	-44 892,69	-6,58%
Příloha č. 9.11	11.1.07.04	07.04 šachta ŠD10	920 783,15	0,00	0,00	920 783,15	0,00	0,00%
Celkem			21 702 196,45	-1 061 626,07	771 770,79	21 412 341,17	-289 855,28	-1,34%

Za Zhotovitele:



24.7.2018

Za Správce stavby:

Datum:

31.7.18



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/1.3													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.11.1 Komárovské nábřeží - Dorných - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: 11.1.06.1.1 - 06.1.1 Šachta DN1200 - Dorných								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1/1.3 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 016,000	2 016,000	0,000	88,00	177 408,00	0,00	0,00	177 408,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	84,000	84,000	0,000	130,00	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	39,780	39,780	0,000	117,00	4 654,26	0,00	0,00	4 654,26	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	56,862	56,862	0,000	182,00	10 348,88	0,00	0,00	10 348,88	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	113,725	113,725	0,000	186,00	21 152,85	0,00	0,00	21 152,85	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	34,117	34,117	0,000	31,00	1 057,63	0,00	0,00	1 057,63	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	18,954	18,954	0,000	260,00	4 928,04	0,00	0,00	4 928,04	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	5,686	5,686	0,000	45,00	255,87	0,00	0,00	255,87	0,00	0,00%
9	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	293,564	293,564	0,000	136,00	39 924,70	0,00	0,00	39 924,70	0,00	0,00%
10	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	293,564	293,564	0,000	47,00	13 797,51	0,00	0,00	13 797,51	0,00	0,00%
11	151201302	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	229,321	229,321	0,000	48,00	11 007,41	0,00	0,00	11 007,41	0,00	0,00%
12	151201312	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	229,321	229,321	0,000	14,00	3 210,49	0,00	0,00	3 210,49	0,00	0,00%
13	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	22,745	22,745	0,000	139,00	3 161,56	0,00	0,00	3 161,56	0,00	0,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	200,512	200,512	0,000	85,00	17 043,52	0,00	0,00	17 043,52	0,00	0,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	39,780	39,780	0,000	80,00	3 182,40	0,00	0,00	3 182,40	0,00	0,00%
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	189,541	189,541	0,000	152,00	28 810,23	0,00	0,00	28 810,23	0,00	0,00%
17	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	200,512	200,512	0,000	81,00	16 241,47	0,00	0,00	16 241,47	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	229,321	229,321	0,000	19,00	4 357,10	0,00	0,00	4 357,10	0,00	0,00%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	303,266	303,266	0,000	110,00	33 359,26	0,00	0,00	33 359,26	0,00	0,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svazninou se zhutněním	m3	160,732	160,732	0,000	103,00	16 555,40	0,00	0,00	16 555,40	0,00	0,00%
21	589811210	recyklát betonový 8/32	t	241,904	241,904	0,000	155,00	37 495,12	0,00	0,00	37 495,12	0,00	0,00%
22	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	79,560	79,560	0,000	60,00	4 773,60	0,00	0,00	4 773,60	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	61,200	61,200	0,000	23,00	1 407,60	0,00	0,00	1 407,60	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						465 052,90	0,00	0,00	465 052,90	0,00	0,00%
	2	Zakládání											
24	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	55,200	55,200	0,000	224,00	12 364,80	0,00	0,00	12 364,80	0,00	0,00%
25	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0.6 m	m	5,500	5,500	0,000	2 247,00	12 358,50	0,00	0,00	12 358,50	0,00	0,00%
26	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	6,000	6,000	0,000	732,00	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00%
	2	Zakládání						29 115,30	0,00	0,00	29 115,30	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce											
27	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vypárováním Prefabrikovaná šachta ŠD14 je dodána bez čedič. obkladu	m2	9,800	2,450	-7,350	3 082,00	30 203,60	-22 652,70	0,00	7 550,90	-22 652,70	-75,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce						30 203,60	-22 652,70	0,00	7 550,90	-22 652,70	-75,00%
	4	Vodorovné konstrukce											
28	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	8,400	0,000	-8,400	224,00	1 881,60	-1 881,60	0,00	0,00	-1 881,60	-100,00%
29	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	8,400	0,000	-8,400	75,00	630,00	-630,00	0,00	0,00	-630,00	-100,00%
30	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	9,180	9,180	0,000	766,00	7 031,88	0,00	0,00	7 031,88	0,00	0,00%
31	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	7,000	0,000	209,00	1 463,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00%
32	5922432R1	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62.5 x 12 x 4 cm	kus	4,000	4,000	0,000	155,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00%
33	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62.5 x 12 x 8 cm	kus	2,000	2,000	0,000	198,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00%
34	592243230	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62.5 x 12 x 10 cm	kus	1,000	1,000	0,000	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00%
35	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	3,000	3,000	0,000	160,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00%
36	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,088	2,088	0,000	3 254,00	6 794,35	0,00	0,00	6 794,35	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						19 513,83	-2 511,60	0,00	17 002,23	-2 511,60	-12,87%
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
37	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,037	1,037	0,000	3 718,00	3 855,57	0,00	0,00	3 855,57	0,00	0,00%
38	634111R	D+M oboustraně těsnící páskou š=20cm	m	12,566	12,566	0,000	123,00	1 545,62	0,00	0,00	1 545,62	0,00	0,00%
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						5 401,19	0,00	0,00	5 401,19	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	Trubní vedení											
39	87149R12	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1200 <i>Prefabrikovaná šachta ŠD14 je dodána bez 1 ks šacht. vložky</i>	ks	8,000	1,000	-7,000	19 541,00	156 328,00	-136 787,00	0,00	19 541,00	-136 787,00	-87,50%
40	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 <i>Prefabrikované šachty ŠD14 a ŠP01 jsou dodány bez vybetonované kynety</i>	m3	3,760	1,880	-1,880	5 356,00	20 138,56	-10 069,28	0,00	10 069,28	-10 069,28	-50,00%
41	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	19,706	0,000	-19,706	4 714,00	92 894,08	-92 894,08	0,00	0,00	-92 894,08	-100,00%
42	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	5,184	0,000	-5,184	4 423,00	22 928,83	-22 928,83	0,00	0,00	-22 928,83	-100,00%
43	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4,242	0,000	-4,242	5 028,00	21 328,78	-21 328,78	0,00	0,00	-21 328,78	-100,00%
44	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	4,000	0,000	1 896,00	7 584,00	0,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00%
45	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	4,000	4,000	0,000	879,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00%
46	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	4,000	4,000	0,000	186,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00%
47	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	4,000	0,000	2 046,00	8 184,00	0,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00%
48	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	4,000	4,000	0,000	1 138,00	4 552,00	0,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00%
49	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	62,620	0,000	-62,620	840,00	52 600,80	-52 600,80	0,00	0,00	-52 600,80	-100,00%
50	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	107,500	0,000	-107,500	531,00	57 082,50	-57 082,50	0,00	0,00	-57 082,50	-100,00%
51	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	9,800	4,900	-4,900	812,00	7 957,60	-3 978,80	0,00	3 978,80	-3 978,80	-50,00%
52	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	8,400	0,000	-8,400	676,00	5 678,40	-5 678,40	0,00	0,00	-5 678,40	-100,00%
53	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	2,185	0,000	-2,185	27 888,00	60 935,28	-60 935,28	0,00	0,00	-60 935,28	-100,00%
54	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	7,000	7,000	0,000	764,00	5 348,00	0,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00%
55	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	4,000	4,000	0,000	4 156,00	16 624,00	0,00	0,00	16 624,00	0,00	0,00%
56	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	3,000	0,000	478,00	1 434,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00%
57	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	34,000	0,000	-34,000	252,00	8 568,00	-8 568,00	0,00	0,00	-8 568,00	-100,00%
	8	Trubní vedení						554 426,83	-472 851,75	0,00	81 575,08	-472 851,75	-85,29%
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
58	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	30,400	0,000	-30,400	498,00	15 139,20	-15 139,20	0,00	0,00	-15 139,20	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	30,400	0,000	-30,400	1 100,00	33 440,00	-33 440,00	0,00	0,00	-33 440,00	-100,00%
60	553020 R	Těsnící plech oboustranně laminovaný š. 160 mm	m	60,800	0,000	-60,800	250,00	15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	-15 200,00	-100,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						63 779,20	-63 779,20	0,00	0,00	-63 779,20	-100,00%
61	99722181R	Přesun sutě											
997		Poplatek za uložení recyklátu	t	79,560	79,560	0,000	70,00	5 569,20	0,00	0,00	5 569,20	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						5 569,20	0,00	0,00	5 569,20	0,00	0,00%
62	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,994	25,994	0,000	315,00	8 188,11	0,00	0,00	8 188,11	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						8 188,11	0,00	0,00	8 188,11	0,00	0,00%
63	711511101	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	17,280	17,280	0,000	21,00	362,88	0,00	0,00	362,88	0,00	0,00%
64	111631500	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	t	0,006	0,006	0,000	46 246,00	277,48	0,00	0,00	277,48	0,00	0,00%
65	711541164	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	m2	17,280	17,280	0,000	128,00	2 211,84	0,00	0,00	2 211,84	0,00	0,00%
66	628321340	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	20,736	20,736	0,000	128,00	2 654,21	0,00	0,00	2 654,21	0,00	0,00%
67	998711101	pás těžký asfaltovaný	t	0,093	0,093	0,000	595,00	55,34	0,00	0,00	55,34	0,00	0,00%
711		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m						5 561,75	0,00	0,00	5 561,75	0,00	0,00%
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
999		Nové položky											
501	999001	Prefabrikovaná šachta	kus	0,000	1,000	1,000	108 962,20	0,00	0,00	108 962,20	108 962,20	108 962,20	100,00%
		<i>Prefabrikované dna a zákrytové desky včetně vystrojení pro ŠD11:</i>											
		<i>dno: TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, č/č, 1/3, 10,0 t</i>											
		<i>zákrytová deska: TZK 210/140/30 V100, 1.7 t</i>											
502	999002	Prefabrikovaná šachta	kus	0,000	2,000	2,000	80 662,30	0,00	0,00	161 324,60	161 324,60	161 324,60	100,00%
		<i>Prefabrikované dna a zákrytové desky včetně vystrojení pro ŠD12 a ŠD14:</i>											
		<i>dno: TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, č/č, 1/3, 10,0 t</i>											
		<i>zákrytová deska: TZK 210/140/30 V100, 1.7 t</i>											
503	999003	Prefabrikovaná šachta	kus	0,000	1,000	1,000	90 050,80	0,00	0,00	90 050,80	90 050,80	90 050,80	100,00%
		<i>Prefabrikované dna a zákrytové desky včetně vystrojení pro ŠP01:</i>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Proř. ř. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
504	894423111R00	dno: TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, č/č, 1/3, 10,0 t zákrvtová deska: TZK 210/140/30 V100 1.7 t Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t osazení zákrytových desek	kus	0,000	4,000	4,000	1 538,00	0,00	0,00	6 152,00	6 152,00	6 152,00	100,00%
505	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t osazení šacht. den	KUS	0,000	4,000	4,000	10 293,90	0,00	0,00	41 175,61	41 175,61	41 175,61	100,00%
506	999004 999	Vymazání spar těsnící maltou Nové položky	kpl	0,000	4,000	4,000	1 716,64	0,00	0,00	6 866,56	6 866,56	6 866,56	100,00%
Celkem								1 186 811,91	-561 795,25	414 531,77	1 039 548,43	-147 263,48	-12,41%

501	999001	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999001
502	999002	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999002
503	999003	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999003
504	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	RTS 2018/I
505	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	KUS	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
506	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004

Za Zhotovitele:



24.7.2018

Za Správce stavby:

Datum:

07.7.18



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/1.3													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 300.11.1 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace								č. 1/1.3					
Číslo a název rozpočtu: 11.1.06.2.1 - 06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Dornych								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	504,000	504,000	0,000	88,00	44 352,00	0,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	21,000	0,000	130,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	10,948	10,948	0,000	117,00	1 280,92	0,00	0,00	1 280,92	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	19,176	19,176	0,000	182,00	3 490,03	0,00	0,00	3 490,03	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	38,351	38,351	0,000	186,00	7 133,29	0,00	0,00	7 133,29	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	11,505	11,505	0,000	31,00	356,66	0,00	0,00	356,66	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	6,392	6,392	0,000	260,00	1 661,92	0,00	0,00	1 661,92	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	1,918	1,918	0,000	45,00	86,31	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00%
9	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	75,050	75,050	0,000	136,00	10 206,80	0,00	0,00	10 206,80	0,00	0,00%
10	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	75,050	75,050	0,000	47,00	3 527,35	0,00	0,00	3 527,35	0,00	0,00%
11	151201302	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	74,867	74,867	0,000	48,00	3 593,62	0,00	0,00	3 593,62	0,00	0,00%
12	151201312	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	74,867	74,867	0,000	14,00	1 048,14	0,00	0,00	1 048,14	0,00	0,00%
13	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	7,670	7,670	0,000	139,00	1 066,13	0,00	0,00	1 066,13	0,00	0,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	67,808	67,808	0,000	85,00	5 763,68	0,00	0,00	5 763,68	0,00	0,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	10,948	10,948	0,000	80,00	875,84	0,00	0,00	875,84	0,00	0,00%
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	63,919	63,919	0,000	152,00	9 715,69	0,00	0,00	9 715,69	0,00	0,00%
17	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	67,808	67,808	0,000	81,00	5 492,45	0,00	0,00	5 492,45	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	74,867	74,867	0,000	19,00	1 422,47	0,00	0,00	1 422,47	0,00	0,00%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	102,270	102,270	0,000	110,00	11 249,70	0,00	0,00	11 249,70	0,00	0,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	56,860	56,860	0,000	103,00	5 856,58	0,00	0,00	5 856,58	0,00	0,00%
21	589811210	recyklát betonový 8/32	t	91,824	91,824	0,000	155,00	14 232,72	0,00	0,00	14 232,72	0,00	0,00%
22	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	21,896	21,896	0,000	60,00	1 313,76	0,00	0,00	1 313,76	0,00	0,00%
23	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	15,640	15,640	0,000	23,00	359,72	0,00	0,00	359,72	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						136 815,78	0,00	0,00	136 815,78	0,00	0,00%
	2	Zakládání											
24	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkon.	m	14,000	14,000	0,000	224,00	3 136,00	0,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00%
25	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	1,500	1,500	0,000	2 247,00	3 370,50	0,00	0,00	3 370,50	0,00	0,00%
26	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	1,500	1,500	0,000	732,00	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00%
	2	Zakládání						7 604,50	0,00	0,00	7 604,50	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce											
27	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	3,070	0,000	-3,070	3 082,00	9 461,74	-9 461,74	0,00	0,00	-9 461,74	-100,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce						9 461,74	-9 461,74	0,00	0,00	-9 461,74	-100,00%
	4	Vodorovné konstrukce											
28	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	2,200	0,000	-2,200	224,00	492,80	-492,80	0,00	0,00	-492,80	-100,00%
29	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	2,200	0,000	-2,200	75,00	165,00	-165,00	0,00	0,00	-165,00	-100,00%
30	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkon ze šterkopisku	m3	2,346	2,346	0,000	766,00	1 797,04	0,00	0,00	1 797,04	0,00	0,00%
31	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	1,000	0,000	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00%
32	592243200	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací TBW- Π .1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,000	1,000	0,000	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00%
33	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkon	m3	0,540	0,540	0,000	3 254,00	1 757,16	0,00	0,00	1 757,16	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						4 596,00	-657,80	0,00	3 938,20	-657,80	-14,31%
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
34	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,269	0,269	0,000	3 718,00	1 000,14	0,00	0,00	1 000,14	0,00	0,00%
35	634111R	D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm	m	3,142	3,142	0,000	123,00	386,47	0,00	0,00	386,47	0,00	0,00%
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 386,61	0,00	0,00	1 386,61	0,00	0,00%
	8	Trubní vedení											
36	87149R12	M+D šachetová vložka sklolaminát DN 1200	ks	2,000	0,000	-2,000	19 541,00	39 082,00	-39 082,00	0,00	0,00	-39 082,00	-100,00%
37	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,000	0,000	-1,000	5 356,00	5 356,00	-5 356,00	0,00	0,00	-5 356,00	-100,00%
38	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	5,099	0,000	-5,099	4 714,00	24 036,69	-24 036,69	0,00	0,00	-24 036,69	-100,00%
39	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	1,344	0,000	-1,344	4 423,00	5 944,51	-5 944,51	0,00	0,00	-5 944,51	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,108	0,000	-1,108	5 028,00	5 571,02	-5 571,02	0,00	0,00	-5 571,02	-100,00%
41	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1,000	0,000	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00%
42	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50	kus	1,000	1,000	0,000	879,00	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00%
43	592243480	D100x50x12 cm těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	2,000	0,000	186,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00%
44	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1,000	0,000	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00%
45	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1,000	0,000	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00%
46	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	16,640	0,000	-16,640	840,00	13 977,60	-13 977,60	0,00	0,00	-13 977,60	-100,00%
47	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	28,160	0,000	-28,160	531,00	14 952,96	-14 952,96	0,00	0,00	-14 952,96	-100,00%
48	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	3,070	0,000	-3,070	812,00	2 492,84	-2 492,84	0,00	0,00	-2 492,84	-100,00%
49	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	2,200	0,000	-2,200	676,00	1 487,20	-1 487,20	0,00	0,00	-1 487,20	-100,00%
50	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,566	0,000	-0,566	27 888,00	15 784,61	-15 784,61	0,00	0,00	-15 784,61	-100,00%
51	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	2,000	0,000	764,00	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00%
52	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	1,000	1,000	0,000	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	4 156,00	0,00	0,00%
53	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	1,000	0,000	478,00	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00%
54	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	9,000	0,000	-9,000	252,00	2 268,00	-2 268,00	0,00	0,00	-2 268,00	-100,00%
8		Trubní vedení						143 446,43	-130 953,43	0,00	12 493,00	-130 953,43	-91,29%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání											
55	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou	m	1,257	0,000	-1,257	541,00	680,04	-680,04	0,00	0,00	-680,04	-100,00%
56	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	7,600	0,000	-7,600	498,00	3 784,80	-3 784,80	0,00	0,00	-3 784,80	-100,00%
57	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	7,600	0,000	-7,600	1 100,00	8 360,00	-8 360,00	0,00	0,00	-8 360,00	-100,00%
58	553020 R	Těsnící plech oboustrannělamínovaný š. 160 mm	m	15,200	0,000	-15,200	250,00	3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	-3 800,00	-100,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						16 624,84	-16 624,84	0,00	0,00	-16 624,84	-100,00%
997		Přesun sutě											
59	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	21,896	21,896	0,000	70,00	1 532,72	0,00	0,00	1 532,72	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						1 532,72	0,00	0,00	1 532,72	0,00	0,00%
998		Přesun hmot											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,603	6,603	0,000	315,00	2 079,95	0,00	0,00	2 079,95	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						2 079,95	0,00	0,00	2 079,95	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
61	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	4,480	4,480	0,000	21,00	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00%
62	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	0,002	0,000	46 246,00	92,49	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00%
63	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	4,480	4,480	0,000	128,00	573,44	0,00	0,00	573,44	0,00	0,00%
64	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	5,376	5,376	0,000	128,00	688,13	0,00	0,00	688,13	0,00	0,00%
65	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,025	0,025	0,000	595,00	14,88	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						1 463,02	0,00	0,00	1 463,02	0,00	0,00%
	999	Nové položky											
501	999002	Prefabrikovaná šachta	kus	0,000	1,000	1,000	80 662,30	0,00	0,00	80 662,30	80 662,30	80 662,30	100,00%
		Prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstrojení oro ŠD13: dno: TBZ 210/140/260 V120/120 SKL, V40 kam, ž/ž, 1/3, 10,2 t zákrytová deska: TZK 210/140/30 V100, 1.7 t											
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t osazení zákrytové desky	kus	0,000	1,000	1,000	1 538,00	0,00	0,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	100,00%
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t osazení dna	KUS	0,000	1,000	1,000	10 293,90	0,00	0,00	10 293,90	10 293,90	10 293,90	100,00%
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	1,000	1,000	1 716,64	0,00	0,00	1 716,64	1 716,64	1 716,64	100,00%
	999	Nové položky						0,00	0,00	94 210,84	94 210,84	94 210,84	100,00%
		Celkem						325 011,59	-157 697,81	94 210,84	261 524,62	-63 486,97	-19,53%

501	999002	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999002
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	RTS 2018/1
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004

Za Objednatele:

Datum:

31. 7. 18

24. 7. 2018

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/1.3								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1/1.3					
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.11.1 Komárovské nábřeží - Dorných - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: 11.1.07.02 - 07.02 šachta ŠD08								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	504,000	504,000	0,000	88,00	44 352,00	0,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	21,000	0,000	130,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	7,006	7,006	0,000	117,00	819,70	0,00	0,00	819,70	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	22,945	22,945	0,000	182,00	4 175,99	0,00	0,00	4 175,99	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	45,890	45,890	0,000	186,00	8 535,54	0,00	0,00	8 535,54	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	13,767	13,767	0,000	31,00	426,78	0,00	0,00	426,78	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	7,648	7,648	0,000	260,00	1 988,48	0,00	0,00	1 988,48	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	2,294	2,294	0,000	45,00	103,23	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00%
9	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	84,055	84,055	0,000	250,00	21 013,75	0,00	0,00	21 013,75	0,00	0,00%
10	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m	m2	84,055	84,055	0,000	83,00	6 976,57	0,00	0,00	6 976,57	0,00	0,00%
11	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	9,178	9,178	0,000	139,00	1 275,74	0,00	0,00	1 275,74	0,00	0,00%
12	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	63,266	63,266	0,000	85,00	5 377,61	0,00	0,00	5 377,61	0,00	0,00%
13	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	7,006	7,006	0,000	80,00	560,48	0,00	0,00	560,48	0,00	0,00%
14	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	76,483	76,483	0,000	152,00	11 625,42	0,00	0,00	11 625,42	0,00	0,00%
15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	63,266	63,266	0,000	81,00	5 124,55	0,00	0,00	5 124,55	0,00	0,00%
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	83,489	83,489	0,000	19,00	1 586,29	0,00	0,00	1 586,29	0,00	0,00%
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	122,373	122,373	0,000	110,00	13 461,03	0,00	0,00	13 461,03	0,00	0,00%
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svpaninou se zhutněním	m3	63,266	63,266	0,000	103,00	6 516,40	0,00	0,00	6 516,40	0,00	0,00%
19	589811210	recyklát betonový 8/32	t	112,520	112,520	0,000	155,00	17 440,60	0,00	0,00	17 440,60	0,00	0,00%
20	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	10,668	10,668	0,000	60,00	640,08	0,00	0,00	640,08	0,00	0,00%
21	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	3,344	3,344	0,000	49,00	163,86	0,00	0,00	163,86	0,00	0,00%
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7,620	7,620	0,000	23,00	175,26	0,00	0,00	175,26	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						155 069,36	0,00	0,00	155 069,36	0,00	0,00%

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Zakládání											
23	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	14,200	14,200	0,000	224,00	3 180,80	0,00	0,00	3 180,80	0,00	0,00%
24	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	1,500	1,500	0,000	2 247,00	3 370,50	0,00	0,00	3 370,50	0,00	0,00%
25	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	1,500	1,500	0,000	732,00	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00%
26	292111111	Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu	t	6,305	6,305	0,000	16 662,00	105 053,91	0,00	0,00	105 053,91	0,00	0,00%
27	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	1,136	1,136	0,000	27 742,00	31 514,91	0,00	0,00	31 514,91	0,00	0,00%
28	130107300	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=280 mm	t	4,627	4,627	0,000	27 742,00	128 362,23	0,00	0,00	128 362,23	0,00	0,00%
29	130107320	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm	t	0,542	0,542	0,000	27 742,00	15 036,16	0,00	0,00	15 036,16	0,00	0,00%
30	292111112	Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu	t	6,305	6,305	0,000	5 727,00	36 108,74	0,00	0,00	36 108,74	0,00	0,00%
	2	Zakládání						323 725,25	0,00	0,00	323 725,25	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce											
31	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	2,620	0,000	-2,620	3 082,00	8 074,84	-8 074,84	0,00	0,00	-8 074,84	-100,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce						8 074,84	-8 074,84	0,00	0,00	-8 074,84	-100,00%
	4	Vodorovné konstrukce											
32	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	2,300	0,000	-2,300	224,00	515,20	-515,20	0,00	0,00	-515,20	-100,00%
33	411354174	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	2,300	0,000	-2,300	75,00	172,50	-172,50	0,00	0,00	-172,50	-100,00%
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,974	2,974	0,000	766,00	2 278,08	0,00	0,00	2 278,08	0,00	0,00%
35	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	2,000	0,000	209,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00%
36	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,000	2,000	0,000	175,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
37	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,558	0,558	0,000	3 254,00	1 815,73	0,00	0,00	1 815,73	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						5 549,51	-687,70	0,00	4 861,81	-687,70	-12,39%
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
38	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,278	0,278	0,000	3 718,00	1 033,60	0,00	0,00	1 033,60	0,00	0,00%
39	634111R	D+M oboustranně těsnící páskou š=20cm	m	3,142	3,142	0,000	123,00	386,47	0,00	0,00	386,47	0,00	0,00%
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 420,07	0,00	0,00	1 420,07	0,00	0,00%
	8	Trubní vedení											
40	87149R14	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1400	ks	2,000	0,000	-2,000	25 288,00	50 576,00	-50 576,00	0,00	0,00	-50 576,00	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,030	0,000	-1,030	5 356,00	5 516,68	-5 516,68	0,00	0,00	-5 516,68	-100,00%
42	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	4,926	0,000	-4,926	4 714,00	23 221,16	-23 221,16	0,00	0,00	-23 221,16	-100,00%
43	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	1,392	0,000	-1,392	4 423,00	6 156,82	-6 156,82	0,00	0,00	-6 156,82	-100,00%
44	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,156	0,000	-1,156	5 028,00	5 812,37	-5 812,37	0,00	0,00	-5 812,37	-100,00%
45	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	2,000	0,000	1 896,00	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00%
46	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	2,000	2,000	0,000	879,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00%
47	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	2,000	0,000	186,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00%
48	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1,000	0,000	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00%
49	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1,000	0,000	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00%
50	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	16,500	0,000	-16,500	840,00	13 860,00	-13 860,00	0,00	0,00	-13 860,00	-100,00%
51	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	27,900	0,000	-27,900	531,00	14 814,90	-14 814,90	0,00	0,00	-14 814,90	-100,00%
52	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	2,620	0,000	-2,620	812,00	2 127,44	-2 127,44	0,00	0,00	-2 127,44	-100,00%
53	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	1,600	0,000	-1,600	676,00	1 081,60	-1 081,60	0,00	0,00	-1 081,60	-100,00%
54	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 S05	t	0,561	0,000	-0,561	27 888,00	15 645,17	-15 645,17	0,00	0,00	-15 645,17	-100,00%
55	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	1,000	0,000	764,00	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00%
56	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm. vzor Brno	kus	1,000	1,000	0,000	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	4 156,00	0,00	0,00%
57	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	9,000	0,000	-9,000	252,00	2 268,00	-2 268,00	0,00	0,00	-2 268,00	-100,00%
8		Trubní vedení						155 106,14	-141 080,14	0,00	14 026,00	-141 080,14	-90,96%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání											
58	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	7,800	0,000	-7,800	498,00	3 884,40	-3 884,40	0,00	0,00	-3 884,40	-100,00%
59	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	7,800	0,000	-7,800	1 100,00	8 580,00	-8 580,00	0,00	0,00	-8 580,00	-100,00%
60	553020 R	Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm	m	15,600	0,000	-15,600	250,00	3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	-3 900,00	-100,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						16 364,40	-16 364,40	0,00	0,00	-16 364,40	-100,00%
997		Přesun sutě											
61	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	14,012	14,012	0,000	70,00	980,84	0,00	0,00	980,84	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						980,84	0,00	0,00	980,84	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	998 998276101	Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,298	14,298	0,000	315,00	4 503,87	0,00	0,00	4 503,87	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						4 503,87	0,00	0,00	4 503,87	0,00	0,00%
63	711 711511101	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	2,300	2,300	0,000	21,00	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00%
64	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,001	0,001	0,000	46 246,00	46,25	0,00	0,00	46,25	0,00	0,00%
65	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	2,300	2,300	0,000	128,00	294,40	0,00	0,00	294,40	0,00	0,00%
66	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	2,760	2,760	0,000	128,00	353,28	0,00	0,00	353,28	0,00	0,00%
67	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,013	0,013	0,000	595,00	7,74	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						749,97	0,00	0,00	749,97	0,00	0,00%
501	999 999005	Nové položky Prefabrikovaná šachta	kus	0,000	1,000	1,000	118 446,40	0,00	0,00	118 446,40	118 446,40	118 446,40	100,00%
		<i>Prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vystrojení pro ŠD08: dno: TBZ 230/140/260 V140/140 SKL, č/č, 1/3, 11,0 t zákrytová deska: TZK 230/140/30 V100, 1,9 t</i>											
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	0,000	1,000	1,000	1 538,00	0,00	0,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	100,00%
		<i>osazení zákrytové desky</i>											
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	KUS	0,000	1,000	1,000	10 293,90	0,00	0,00	10 293,90	10 293,90	10 293,90	100,00%
		<i>osazení dna</i>											
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	1,000	1,000	1 716,64	0,00	0,00	1 716,64	1 716,64	1 716,64	100,00%
	999	Nové položky						0,00	0,00	131 994,94	131 994,94	131 994,94	100,00%
		Celkem						671 544,25	-166 207,08	131 994,94	637 332,11	-34 212,14	-5,09%

501	999005	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999005
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	RTS 2018/I
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004

Za Správce stavby:

Datum:

21. 7. 18

24. 7. 2018

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/1.3													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 300.11.1 Komárovské nábřeží - Dorných - Kanalizace								č. 1/1.3					
Číslo a název rozpočtu: 11.1.07.03 - 07.03 šachta ŠD09								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	504,000	504,000	0,000	88,00	44 352,00	0,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	21,000	0,000	130,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	9,074	9,074	0,000	117,00	1 061,66	0,00	0,00	1 061,66	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	22,037	22,037	0,000	182,00	4 010,73	0,00	0,00	4 010,73	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	44,074	44,074	0,000	186,00	8 197,76	0,00	0,00	8 197,76	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	13,222	13,222	0,000	31,00	409,88	0,00	0,00	409,88	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	7,346	7,346	0,000	260,00	1 909,96	0,00	0,00	1 909,96	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	2,204	2,204	0,000	45,00	99,18	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00%
9	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	83,640	83,640	0,000	250,00	20 910,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00%
10	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m	m2	83,640	83,640	0,000	83,00	6 942,12	0,00	0,00	6 942,12	0,00	0,00%
11	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	8,815	8,815	0,000	139,00	1 225,29	0,00	0,00	1 225,29	0,00	0,00%
12	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	61,710	61,710	0,000	85,00	5 245,35	0,00	0,00	5 245,35	0,00	0,00%
13	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	9,074	9,074	0,000	80,00	725,92	0,00	0,00	725,92	0,00	0,00%
14	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	73,457	73,457	0,000	152,00	11 165,46	0,00	0,00	11 165,46	0,00	0,00%
15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	61,710	61,710	0,000	81,00	4 998,51	0,00	0,00	4 998,51	0,00	0,00%
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,531	82,531	0,000	19,00	1 568,09	0,00	0,00	1 568,09	0,00	0,00%
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	117,531	117,531	0,000	110,00	12 928,41	0,00	0,00	12 928,41	0,00	0,00%
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	61,710	61,710	0,000	103,00	6 356,13	0,00	0,00	6 356,13	0,00	0,00%
19	589811210	recyklát betonový 8/32	t	105,272	105,272	0,000	155,00	16 317,16	0,00	0,00	16 317,16	0,00	0,00%
20	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	16,268	16,268	0,000	60,00	976,08	0,00	0,00	976,08	0,00	0,00%
21	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	1,880	1,880	0,000	49,00	92,12	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00%
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	11,620	11,620	0,000	23,00	267,26	0,00	0,00	267,26	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						152 489,07	0,00	0,00	152 489,07	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Zakládání											
23	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	14,400	14,400	0,000	224,00	3 225,60	0,00	0,00	3 225,60	0,00	0,00%
24	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	1,500	1,500	0,000	2 247,00	3 370,50	0,00	0,00	3 370,50	0,00	0,00%
25	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	1,500	1,500	0,000	732,00	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00%
26	292111111	Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu	t	6,329	6,329	0,000	16 662,00	105 453,80	0,00	0,00	105 453,80	0,00	0,00%
27	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	1,102	1,102	0,000	27 742,00	30 571,68	0,00	0,00	30 571,68	0,00	0,00%
28	130107300	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=280 mm	t	4,685	4,685	0,000	27 742,00	129 971,27	0,00	0,00	129 971,27	0,00	0,00%
29	130107320	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm	t	0,542	0,542	0,000	27 742,00	15 036,16	0,00	0,00	15 036,16	0,00	0,00%
30	292111112	Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání terénu	t	6,329	6,329	0,000	5 727,00	36 246,18	0,00	0,00	36 246,18	0,00	0,00%
	2	Zakládání						324 973,19	0,00	0,00	324 973,19	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce											
31	355341 R	Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním	m2	3,048	0,000	-3,048	3 082,00	9 393,94	-9 393,94	0,00	0,00	-9 393,94	-100,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce						9 393,94	-9 393,94	0,00	0,00	-9 393,94	-100,00%
	4	Vodorovné konstrukce											
32	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	2,400	0,000	-2,400	224,00	537,60	-537,60	0,00	0,00	-537,60	-100,00%
33	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	2,400	0,000	-2,400	75,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	-100,00%
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,025	3,025	0,000	766,00	2 317,15	0,00	0,00	2 317,15	0,00	0,00%
35	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	2,000	0,000	209,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00%
36	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62.5 x 12 x 8 cm	kus	1,000	1,000	0,000	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00%
37	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62.5 x 12 x 10 cm	kus	1,000	1,000	0,000	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00%
38	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,576	0,576	0,000	3 254,00	1 874,30	0,00	0,00	1 874,30	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						5 742,05	-717,60	0,00	5 024,45	-717,60	-12,50%
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
39	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,288	0,288	0,000	3 718,00	1 070,78	0,00	0,00	1 070,78	0,00	0,00%
40	634111R	D+M oboustraně těsnící páskou š=20cm	m	3,142	3,142	0,000	123,00	386,47	0,00	0,00	386,47	0,00	0,00%
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 457,25	0,00	0,00	1 457,25	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	87149R14	M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1400	ks	2,000	0,000	-2,000	25 288,00	50 576,00	-50 576,00	0,00	0,00	-50 576,00	-100,00%
42	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,090	0,000	-1,090	5 356,00	5 838,04	-5 838,04	0,00	0,00	-5 838,04	-100,00%
43	89430217R1	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	5,279	0,000	-5,279	4 714,00	24 885,21	-24 885,21	0,00	0,00	-24 885,21	-100,00%
44	8943021R	Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1	m3	1,440	0,000	-1,440	4 423,00	6 369,12	-6 369,12	0,00	0,00	-6 369,12	-100,00%
45	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,204	0,000	-1,204	5 028,00	6 053,71	-6 053,71	0,00	0,00	-6 053,71	-100,00%
46	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	2,000	0,000	1 896,00	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00%
47	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	1,000	0,000	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00%
48	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	1,000	0,000	879,00	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00%
49	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	2,000	0,000	186,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00%
50	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1,000	0,000	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00%
51	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1,000	0,000	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00%
52	89450 R	Pohledové bednění stěn šachet	m2	17,680	0,000	-17,680	840,00	14 851,20	-14 851,20	0,00	0,00	-14 851,20	-100,00%
53	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	29,440	0,000	-29,440	531,00	15 632,64	-15 632,64	0,00	0,00	-15 632,64	-100,00%
54	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	3,048	0,000	-3,048	812,00	2 474,98	-2 474,98	0,00	0,00	-2 474,98	-100,00%
55	894503 R	Bednění deskových stropů šachet pohledové	m2	2,400	0,000	-2,400	676,00	1 622,40	-1 622,40	0,00	0,00	-1 622,40	-100,00%
56	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,629	0,000	-0,629	27 888,00	17 541,55	-17 541,55	0,00	0,00	-17 541,55	-100,00%
57	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	2,000	0,000	764,00	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00%
58	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	1,000	1,000	0,000	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	4 156,00	0,00	0,00%
59	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	1,000	0,000	478,00	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00%
60	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	9,000	0,000	-9,000	252,00	2 268,00	-2 268,00	0,00	0,00	-2 268,00	-100,00%
8		Trubní vedení						163 114,85	-148 112,85	0,00	15 002,00	-148 112,85	-90,80%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání											
61	931999R	D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou	m	1,696	0,000	-1,696	541,00	917,54	-917,54	0,00	0,00	-917,54	-100,00%
62	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	8,000	0,000	-8,000	498,00	3 984,00	-3 984,00	0,00	0,00	-3 984,00	-100,00%
63	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	8,000	0,000	-8,000	1 100,00	8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	-8 800,00	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	553020 R	Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm	m	16,000	0,000	-16,000	250,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	-100,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						17 701,54	-17 701,54	0,00	0,00	-17 701,54	-100,00%
65	997 99722181R 997	Přesun sutě Poplatek za uložení recyklátu Přesun sutě	t	18,148	18,148	0,000	70,00	1 270,36	0,00	0,00	1 270,36	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						1 270,36	0,00	0,00	1 270,36	0,00	0,00%
66	998 998276101	Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,295	14,295	0,000	315,00	4 502,93	0,00	0,00	4 502,93	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						4 502,93	0,00	0,00	4 502,93	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
67	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	4,800	4,800	0,000	21,00	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00%
68	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	0,002	0,000	46 246,00	92,49	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00%
69	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	4,800	4,800	0,000	128,00	614,40	0,00	0,00	614,40	0,00	0,00%
70	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	5,760	5,760	0,000	128,00	737,28	0,00	0,00	737,28	0,00	0,00%
71	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,026	0,026	0,000	595,00	15,47	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						1 560,44	0,00	0,00	1 560,44	0,00	0,00%
501	999006	Nové položky Prefabrikovaná šachta Prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstrojení pro ŠD09: dno: TBZ 230/140/260 V140/140 SKL, V40kam, č/č, 1/3, 11,2 t zákrytová deska: TZK 230/140/30 V100, 2,0 t	kus	0,000	1,000	1,000	117 484,70	0,00	0,00	117 484,70	117 484,70	117 484,70	100,00%
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t osazení zákrytové desky	kus	0,000	1,000	1,000	1 538,00	0,00	0,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	100,00%
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t osazení dna	kus	0,000	1,000	1,000	10 293,90	0,00	0,00	10 293,90	10 293,90	10 293,90	100,00%
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kpl	0,000	1,000	1,000	1 716,64	0,00	0,00	1 716,64	1 716,64	1 716,64	100,00%
	999	Nové položky						0,00	0,00	131 033,24	131 033,24	131 033,24	100,00%
		Celkem						682 205,62	-175 925,93	131 033,24	637 312,93	-44 892,69	-6,58%

501	999006	Prefabrikovaná šachta	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999006
502	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	cenová hladina:	RTS 2018/I
503	894423116R	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R
504	999004	Vymazání spar těsnící maltou	kus	cenová hladina:	viz příloha Rozbor ceny položky 999004

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14


Za Zhotovitele:



Za Správce stavby:

Datum:

31.7.12



Název : **Prefabrikovaná šachta** MJ kus

1	Materiál			88 349,70 Kč	81,08% z celkové JC
2	Mzdy			0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje			0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady			6 400,00 Kč	5,87% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]			94 749,70 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]		4 737,49 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]		4 737,49 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]		4 737,49 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady			0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]				108 962,20 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta	kus	1,00000	88 349,70	88 349,70 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
		Materiály				88 349,70 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
		Mzdy				0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
		Stroje				0,00 Kč
O		Doprava = (4*10 200+4 000)/7	návoz	1,00000	6 400,00	6 400,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
		Ostatní přímé náklady				6 400,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčistění přímých nákladů.

Název : Prefabrikovaná šachta MJ kus

1	Materiál		63 741,10 Kč	79,02% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		6 400,00 Kč	7,93% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		70 141,10 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	3 507,06 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	3 507,06 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	3 507,06 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			80 662,30 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta	kus	1,00000	63 741,10	63 741,10 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
		Materiály				63 741,10 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
		Mzdy				0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
		Stroje				0,00 Kč
O		Doprava = (4*10 200+4 000)/7	návoz	1,00000	6 400,00	6 400,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
		Ostatní přímé náklady				6 400,00 Kč

Poznámka

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

Název : **Prefabrikovaná šachta** MJ kus

1	Materiál		71 905,00 Kč	79,85% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		6 400,00 Kč	7,11% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		78 305,00 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	3 915,25 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	3 915,25 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	3 915,25 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			90 050,80 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta	kus	1,00000	71 905,00	71 905,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						71 905,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Doprava = (4*10 200+4 000)/7	návoz	1,00000	6 400,00	6 400,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						6 400,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

Název :	Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t	MJ	KUS
---------	-----------------------------------	----	-----

1	Materiál		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy		1 083,00 Kč	10,52% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	368,22 Kč	3,58% z celkové JC
4	Stroje		7 500,00 Kč	72,86% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		8 951,22 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	447,56 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	447,56 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	447,56 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			10 293,90 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M			kus			0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P	P412207	Montážník přefa, vazač břemen - třída 7	Nh	3,00000	200,00	600,00 Kč
P	P412100	Zedník	Nh	3,00000	161,00	483,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						1 083,00 Kč
S		Jeřáb automobilní 50t	Sh	3,00000	2 500,00	7 500,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						7 500,00 Kč
O			návoz			0,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						0,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

Název :

Vymazání spar těsnící maltou

MJ

kpl

1	Materiál		845,50 Kč	49,25% z celkové JC
2	Mzdy		483,00 Kč	28,14% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	164,22 Kč	9,57% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		1 492,72 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	74,64 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	74,64 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	74,64 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			1 716,64 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Těsnící malta Ergelit KS1	kg	25,00000	33,82	845,50 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						845,50 Kč
P	P412100	Zedník	Nh	3,00000	161,00	483,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						483,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O			návoz			0,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						0,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

Název :

Prefabrikovaná šachta

MJ

kus

1	Materiál		95 760,60 Kč	81,51% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		6 400,00 Kč	5,45% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		102 160,60 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	5 108,03 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	5 108,03 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	5 108,03 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			117 484,70 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeby	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta	kus	1,00000	95 760,60	95 760,60 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						95 760,60 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Doprava = (4*10 200+4 000)/7	návoz	1,00000	6 400,00	6 400,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						6 400,00 Kč

Poznámka

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

Název :

Prefabrikovaná šachta

MJ

kus

1	Materiál		96 596,90 Kč	81,55% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		6 400,00 Kč	5,40% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		102 996,90 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	5 149,85 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	5 149,85 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	5 149,85 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			118 446,40 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeby	Jednotková cena	Celkem
M		Prefabrikovaná šachta	kus	1,00000	96 596,90	96 596,90 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						96 596,90 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Doprava = (4*10 200+4 000)/7	návoz	1,00000	6 400,00	6 400,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						6 400,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 197 157 690,15
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,98%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podskupinu změn pro Změny záporné dle § 18, odst. 1), písm. b)	0,00%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-289 855,28	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,02%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,15%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	698 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%	ABS
13=55	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00 Kč	ABS
14=142668000-39	Zbývá do limitu	142 668 000,00	

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Skupiny změn																					
			- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost				- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis				- 6 - Smluvní kompenzační nároky			
			Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36 +37	40
300.11	1/1.3	Komárovské náblždi - Dorn, ch - Kanalizace / Změna kanál	- 1 061 628,07	771 770,70	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 061 628,07	771 770,70	-289 855,28	1 833 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	- 1 061 628,07	771 770,70	-289 855,28	1 833 396,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

.



Cenová nabídka 040180011 Brno - Plotní, IMOS Brno II. - výrobce PREFA GRYGOV a.s.

	šachta	mat/DN	typ	výkres	výkres	číslo šachty	betonové dno	zákrytová deska	Cena / Kč	poznámky
1	300.11.1 Dornych ŠD08 Dornych -1 162 624,644 -597 360,905	SKL 1400	monolit	300-21-1	07-02	ŠD08	TBZ 230/140/260 V140/140 SKL, ž/ž, 1/3, 11,0t	TZK 230/140/30 V100, 1,9t	96 596,9 Kč	
2	300.11.1 Dornych ŠD09 Dornych -1 162 552,353 -597 359,515	SKL 1400	monolit	300-21-1	07-03	ŠD09	TBZ 230/140/260 V140/140 SKL, V40kam, ž/ž, 1/3, 11,2t	TZK 230/140/30 V100, 2,0t	95 760,6 Kč	
3	300.11.1 Dornych ŠD11 Dornych -1 162 454,639 -597 354,575	SKL 1200	vzor	300-21-1	05-1-1	ŠD11	TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, ž/ž, 1/3, 10,0t	TZK 210/140/30 V100, 1,7t	88 349,7 Kč	
4	300.11.1 Dornych ŠD12 Dornych -1 162 398,830 -597 348,544	SKL 1200	vzor	300-21-1	05-1-1	ŠD12	TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, ž/ž, 1/3, 10,0t	TZK 210/140/30 V100, 1,7t	63 741,1 Kč	
5	300.11.1 Dornych ŠD13 Dornych -1 162 343,371 -597 342,481	SKL 1200	vzor s vtokem	300-21-1	05-2-1	ŠD13	TBZ 210/140/260 V120/120 SKL, V40 kam, ž/ž, 1/3, 10,2t	TZK 210/140/30 V100, 1,7t	63 741,1 Kč	
6	300.11.1 Dornych ŠD14 Dornych -1 162 315,725 -597 339,813	SKL 1200	vzor	300-21-1	05-1-1	ŠD14	TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, ž/ž, 1/3, 10,0t	TZK 210/140/30 V100, 1,7t	63 741,1 Kč	- bez kytiny a s vynechaným oknem na výtoku
7	300.21.1 Dornych ŠD15 Dornych -1 162 249,939 -597 328,994	SKL 1200	vzor	300-21-1	05-1-1	ŠD15	TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, ž/ž, 1/3, 10,0t	TZK 210/140/30 V100, 1,7t	88 349,7 Kč	
									560 280,1 Kč	


celkem 560 280,11 Kč

dopravné	4 x 10.200,-Kč	nadrozměr
dopravné	1 x 4.000,-Kč	standard

Pravouhlé šachty jsou o síle stěny 200 mm, u některých bude použit nástavec k zachování pochůzi výšky, spoj bude řešen vodotěsným spojem s těsněním.

Ceny jsou platné prostřednictvím obchodní společnosti dle vašeho výběru. Uvedené hmotnosti šachet nejsou platné pro výrobky PREFA Grygov a.s.

Ceny jsou bez DPH, v Kč.



OBJEDNÁVKA č: 0503104/18

Kupující:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

Bankovní spojení: Komerční banka, Brno-venkov

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

[REDAKCE]

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu

kupujícího

V Brně, dne: 16.2.2018

JOKVA OLOMOUC, a.s.

Náklo - Mezice 81, PSČ 78332

IČO: 25874608

DIČ: CZ25874608

Objednáváme u Vás na základě CN č. 040180011 opr. III, která je nedílnou součástí této objednávky

- **prefabrikované šachty vč. vstrojení vyrobené na základě projektové dokumentace**

Objednávka nabývá účinnosti dnem schválení šachet správcem stavby.

Celková cena: 3.479.782,-Kč bez DPH

Stavební akce :

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

Místo dodání:

ul. Dornych , Brno

Kontakt na stavbu:

Prodávající dodá předmět koupě :

dle HMG

Dílčí termíny dodávek:

Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání : 60 měsíců

Doklady ke zboží:

prohlášení o vlastnostech, certifikáty

Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzít zboží s vadami, byť by nebránily ani neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím, úhrada je splatná do 60 dnů od doručení daňového dokladu.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo.

Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonicky vždy nejméně 20 pracovní dní dopředu.

Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavinění uhradit kupujícímu vedle náhrady škody také smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než 1 den je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže by s tím kupující předem písemně souhlasil.

Věřizuje:

[REDAKCE]

Za kupujícího:

razítko a podpis

[REDAKCE]

Za prodávajícího:

razítko a p

[REDAKCE]

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB 040180011 opr.III

Dodávatel: JOKVA OLOMOUC, a.s. Nášlo, Mezice 81 783 32 Nášlo IČ: 25874608 DIČ: CZ25874608 <small>Zapsáno v obch.rejstříku Krajským soudem v Ostravě odd. B vl. 2468</small>	Číslo dokladu: 040180011 opr. III Sklad: 001 Forma úhrady: Platebním příkazem Popis dodávky: Způsob dopravy: včetně dopravy Zakázka: Brno - Plotní, betonové šachty
---	--

Telefon: [REDACTED] Pobočka: Nášlo, Mezice 81 783 32 Nášlo Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: #ODKAZI E-mail: #ODKAZI	Odběratel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Datum pořízení: 1. březen 2018 Termín dodání: po dohodě	IČ: _____ DIČ: _____

Řádek č.	Popis dodávky	Množství	MJ	Celkem bez DPH po slevě
1	Betonové šachty - komplet	1,00	kpl	3 479 782,80


Celkem Kč bez DPH 3 479 782,80

Výroba a dodání betonových šachet bude upřesněno na základě dodaného a oboustranně odsouhlaseného harmonogramu.

Prefa Brno a.s. je nositelem certifikace ČSN EN ISO 9001.
 V rámci této certifikace společnost vykonává nařízenou kontrolní činnost. Pokud odběratel bude požadovat zkoušky nad rámec nařízeného rozsahu, zkoušky neobvyklé co do četnosti, druhu nebo provedení zkoušek akreditovanou zkušebnou, budou mu tyto zkoušky za úhradu zajištěny. Požadavek zkoušek musí být v objednávce výrobků a stane se součástí smlouvy.
 Cenu dopravy Vám můžeme garantovat pouze pokud nedojde k výraznému navýšení dopravních nákladů za předpokladu plně vytíženém kamionu.
 V případě realizace zakázky včetně dopravy zajišťujeme dopravu přes vytěžovací střediska, proto je nutné avizovat odvoz materiálu minimálně 6 dnů před dnem odvozu.
 V ceně zakázky není započtena cena vratného prokladového materiálu.
 Výše uvedené ceny jsou bez DPH fco výrobní závod a jsou platné pouze při kompletním odběru zboží uvedeného v této cenové nabídce.

Nabídka neobsahuje náklady na obalový ani prokladový materiál.
 Výše uvedené ceny jsou platné při objednání celého množství.
 Ceny jsou počítány z aktuálních nám garantovaných cen, v nutném případě si vyhrazujeme právo na možnou úpravu nabízených cen.
 V případě objednávky uveďte prosím číslo naší cenové nabídky.
 Naši nabídku jsme připraveni s Vámi osobně projednat a upřesnit před Vaším konečným rozhodnutím a následným uzavřením smluvních vztahů.
 Budete-li potřebovat další informace naváhejte nás kontaktovat.

Nejlépe na : #ODKAZI





OBJEDNÁVKA č: 0503218/18

Kupující:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.

Maříkova 2231/5b

621 00 Brno

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu kupujícího
V Brně, dne: 6.4.2018

Předmět koupě:

Objednáváme u Vás

Název produktu	Mn.	M.J.	Cena za jednotku Kč	Cena za jednotku Kč SE SLEVOU 11%	Celkem bez DPH Kč
1 ERGELIT KS1	25	KG	38,00	33,82	845,50
2 ERGELIT 10 SD	25	KG	51,00	45,39	1 134,75
Cena celkem bez DPH					1 980,25 Kč

Celková cena: 1 980,25 Kč

Stavební akce a místo dodání:

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

Termín dodání:

6.4.2018

Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání : 24 měsíců

Doklady ke zboží:

Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzít zboží s vadami, byť by nebránlly ani neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím, úhrada je splatná do 40 dnů od doručení daňového dokladu.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabytí k němu vlastnické právo.

Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonicky vždy nejméně 1 pracovní den dopředu.

Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavinení uhradit kupujícímu vedle náhrady škody také smluvní pokutu ve výši --- za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než --- je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže by s tím kupující předem písemně souhlasil.

Vyřizuje:

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

razítko a podpis

Datum	Denní záznamy stavby
12.5.18 SO	Poloj: úáno 8 ⁰⁰ , přejden 21 ⁰⁰ , pokračo Počet pracovní: 1x TH, 4x HN Mechanizace: kolbaží MT, 1x nákladní auto Kval. práce: 7-10 ⁰⁰ Popis prací - výkop po ústředí ID 19; potrubí 1 zabíjení + náložný - čistby zeminy na mračelovnu - souložání ml. stří - uklid stavej, komunikace, BOP - provádění sta. politické nauč. povrchy
13.5.18 NE	Poloj: úáno 12 ⁰⁰ , přejden 25 ⁰⁰ , pokračo Počet pracovní: 1x TH, 4x HN Mechanizace: kolbaží MT, 1x nákladní auto Kval. práce: 7-10 ⁰⁰ Popis prací - výkop po mračel. ústředí ID 19, potrubí 1 zabíjení + náložný - čistba ústředí na mračelovnu - uklid stavej, komunikace, BOP - provádění sta. politické nauč. povrchy
14.5.18 PO	ŽÁŘÍ FOTOTELE: Stavební práce úsek ID 17-1018 přerušeny; pracovní pracovní do úseku ID 10-1011 ⇒ výhled k bližší úkone přerušeny B. výhled 5T s nově budovaným kanálem vedoucím, úsekem ID 17-1018 práce budou pokračovat po porovnání kanálů ID 17-1014.
14.5.2018	OZNÁMENÍ SPRÁVCI STAVBY NA DOPORUČENÍ STAVITELE ROZESTAVENÝ PRÁCE V OBLASTI BUDOVY DORNYCH ST Z DŮVODU NEKONČENÍ STAVBY OBZEMÍ, ZADÁVATEL ZPRACOVÁVÁ NÁVRHY OBZEMÍ PRO ÚSTŘEDÍ.
14.5.2018	ŽÁŘÍ ZÁKONČENÍ: KS DNEŠ OD 14.5. - 4.6.2018 PROBĚHLÝ PRÁCE NA NÁVRH STAVBY ZÁKONČENÍ NEKONČENÍ DORNYCH ST, 126, 128

300-21.1.

List č. 2629209

Datum	Denní záznamy stavby
-------	----------------------

4.6.2018 ZÁPIS ZAMONTÉŘE:
 NA MÍSTNÍM SETRAHM E DOKUMENTAČNÍ DNE
 VE VĚCI DALŠÍHO POSTUPU PŘI REALIZACI
 SNIŽOVACÍ MĚŘENÍ SPOD. VODY A PŘERÁČOVÁNÍ
 V PŘÍPADĚ KANALIZACE BYLO ZA ČÁSTI
 STATIKA MĚ. SPÍČKA KONSTATOVÁNO, ŽE JE
 MOŽNÉ POKRACOVAT VE SNIŽOVÁNÍ HPV ZA
 PODMÍNEK A OPATŘENÍ STANOVENÝCH V
 PŘÍLOZE TĚMTOLE ZÁPLN:

1) STATICKÁ OPATŘENÍ PRO OBJEKT
 DORNYCH 71155 PŘI SNIŽOVÁNÍ HPV

A

2) STATICKÁ OPATŘENÍ PRO OBJEKT
 DORNYCH 425126 A 429128 PŘI
 RÍZENÉM SNIŽOVÁNÍ HPV

ZA ING

4.6.2018 PŘEŠLI +17°C ~ 27°C TOLOKOVNO

70 STAV: 4 + 1TAP

STROJE: CAT 316; T811

PRAC. PRÁCE: VYTRŽENÍ ŽACATY ID 26

DEMONTÁŽ STANOVACÍHO OPRACOVÁNÍ V PROSTORU ŽACATY ID 26

MONTÁŽ PROVIZORNÍHO MOBILNÍHO OPRACOVÁNÍ

MĚŘENÍ ŽACATY ID 26

RÍZENÍ ŽACATY ID 26

STATICKÉ MĚŘENÍ NEHODNOTY SS, 126, 128

prac. doba: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

4.6.2018 OZNAČENÍ STAVBY STAVBY

NA ZELLOBE HPV CONTOHO PRÁCEM STATICKÉHO ZAPRÁVĚNÍ NEHODNOTY

DORNYCH SS, 126, 128 A PODMÍNEK VŠECH STANOVENÝCH LZE Z DOPŘÍTU

DNI BEZPŘÍČNĚ V PRÁČÍ V OBLASTI NEHODNOTY DORNYCH SS, 126, 128

STAVEXIS
s.r.o.

Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

Datum

25.4.2018

Věc: Cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky vám nabízíme hodnocení objektu dle ČSN ISO 13822 na dotčených objektech" na akci " Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" dle následujícího popisu prací.

Předběžné hodnocení objektu a zařazení objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice zahrnující:

- 1) Studium pasportizace stávajícího stavu, dokumentace a dalších údajů.
- 2) Prohlídka objektu.
- 3) Popis a vyhodnocení objektu z hlediska stavebně technického stavu
- 4) Popis a vyhodnocení stavebních prací v souvisejících s posuzovaným objektem
- 5) Zatřídění objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice konstrukčních prvků při vyhodnocení vizuální defektoskopické prohlídky (odolnost objektu vůči deformacím, stávající ztužení objektu, prvky a konstrukce s nejnižší tuhostí nebo narušením, stupně poškození objektu dle pasportizace, určení mezních hodnot sedání).
- 6) Předběžné ověření a hodnocení (např. s ohledem plánované stavební práce, zatížení strojními mechanismy, stávající oslabení objektu, atd.).
- 7) Rozhodnutí o okamžitých opatřeních.
- 8) Doporučení pro podrobné hodnocení (slovní specifikace budoucích nutných podrobných průzkumů, geodetického proměňování, sledování objektu a oblastí hodnocení). Rozhodnutí o způsobu ochrany objektu před vznikem poruch vlivem prováděné stavební činnosti.

Uvedené činnosti je třeba provést před zahájením stavebních prací v blízkosti posuzovaných objektů.

S pozdravem

Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací

ST

prov
tel./email
IČO

Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací

Číslo	Ulice	Ev. číslo	Typ budovy	Cena
1	Dornych	25a	Bytový dům	24 150 Kč
2	Dornych	29	Bytový dům	24 150 Kč
3	Dornych	31	Bytový dům	24 150 Kč
4	Dornych	33	Bytový dům	21 000 Kč
5	Dornych	40	Kancelářský objekt	21 000 Kč
6	Plotní	45	průmyslový objekt UXA	19 425 Kč
7	Dornych	47	Kancelářský objekt	19 425 Kč
8	Dornych	47b	Kancelářský objekt	24 150 Kč
9	Dornych	84	Sklad	24 150 Kč
10	Dornych	19	průmyslový objekt	19 425 Kč
11	Dornych	90	Kancelářský objekt	23 100 Kč
12	Dornych	92	Kancelářský objekt	19 425 Kč
13	Dornych	55	Bytový dům	19 425 Kč
14	Dornych	57	Bytový dům	19 425 Kč
15	Dornych	106	Bytový dům	24 150 Kč
16	Dornych	108	Bytový dům	24 150 Kč
17	Dornych	110	Bytový dům	24 150 Kč
18	Dornych	112	Bytový dům	24 150 Kč
19	Dornych	114	Bytový dům	19 425 Kč
20	Dornych	116	Bytový dům	19 425 Kč
21	Dornych	118	Bytový dům	19 425 Kč
22	Dornych	120	Bytový dům	19 425 Kč
23	Dornych	122	Bytový dům	24 150 Kč
24	Dornych	65	Prodejna Iveco	24 150 Kč
25	Dornych	126	Bytový dům	24 150 Kč
26	Dornych	128	Bytový dům	22 050 Kč
27	Svatopetrská	7	Kancelářský objekt	22 050 Kč
28	Konopná	2	Rodinný dům	22 050 Kč
29	Konopná	4	Rodinný dům	22 050 Kč
30	Konopná	6	Rodinný dům	22 050 Kč
31	Svatopetrská	30	Rodinný dům	24 150 Kč
32	Svatopetrská	28	Pošta	24 150 Kč
33	Svatopetrská	26	Hotel	24 150 Kč
34	Svatopetrská	22a	Bytový dům	19 425 Kč
35	Svatopetrská	22	Prodejna VTP	19 425 Kč
36	Svatopetrská	20	restaurace	19 425 Kč
37	Svatopetrská	18	Kancelářský objekt	22 050 Kč
38	Komárovská	3	komerční objekt Pramos	22 050 Kč
39	Plotní	10	Bytový dům	19 425 Kč
40	Plotní	32	Bytový dům	19 425 Kč
41	Plotní	30	Bytový dům	19 425 Kč
42	Plotní	28	Bytový dům	19 425 Kč
43	Plotní	26	Bytový dům	19 425 Kč
44	Plotní	24	Bytový dům	22 050 Kč
45	Plotní	22	Bytový dům	22 050 Kč
46	Železniční	4	Bytový dům	19 425 Kč
47	Železniční	6	Bytový dům	19 425 Kč

Číslo	Ulice	Ev. číslo	Typ budovy	Cena
48	Plotní	75	Bytový dům	22 050 Kč
49	Plotní	77	Bytový dům	24 150 Kč
50	Plotní	73	Bytový dům	19 425 Kč
51	Plotní	71	Bytový dům	19 425 Kč
52	Plotní	69	Bytový dům	19 425 Kč
53	Plotní	67	Bytový dům	19 425 Kč
54	Plotní	65	Bytový dům	22 050 Kč
55	Plotní	63	Bytový dům	19 425 Kč
56	Plotní	61	Bytový dům	19 425 Kč
57	Plotní	59	Bytový dům	22 050 Kč
58	Plotní	57	Bytový dům	24 150 Kč
59	Plotní	49	Bytový dům	22 050 Kč
60	Plotní	45	průmyslový objekt UXA	19 425 Kč
61	Plotní	43	Bytový dům	19 425 Kč
62	Plotní	41	Rodinný dům	24 150 Kč
63	Plotní	39	Bytový dům	24 150 Kč
64	Kovářská	2	Bytový dům	24 150 Kč
65	Kovářská	4	Velkoobchod	19 425 Kč
66	Kovářská	6	Bytový dům	24 150 Kč
67	Kovářská	8	Bytový dům	24 150 Kč
68	Kovářská	10	Bytový dům	24 150 Kč
69	Kovářská	16	Bytový dům	24 150 Kč
70	Kovářská		garáže lichá strana ev.č.	19 425 Kč
71	Kovářská		garáže lichá strana ev.č.	19 425 Kč
72	Plotní	31	Bytový dům	22 050 Kč
73	Plotní	27	Bytový dům	22 050 Kč
74	Plotní	25	Bytový dům	22 050 Kč
75	Zvonařka	4	Bytový dům	22 050 Kč
76	Zvonařka	6	Autocentrum	22 050 Kč
77	Zvonařka	12	Autocentrum	22 050 Kč
78	Zvonařka	14	Bytový dům	24 150 Kč
79	Plotní	15	Kancelářský objekt	24 150 Kč
Celkem bez DPH				1 714 125 Kč

