

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D. – starostou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

VHH THERMONT s.r.o.

se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČ: 258 78 778

DIČ: CZ25878778

zastoupená: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 24225

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15.04.2019

na „Zateplení a úpravy bytového domu Československé armády 7, Zábřeh
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Odstavec 2 článku I. Předmět díla se doplňuje na konci textu následovně:

Předmětem díla je i oprava lodžii.

Odstavec 1 článku IV. Doba plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: **20.05.2019**
dokončení a předání: **nejpozději 30.08.2019**

Cenová ujednání v odstavci 1 čl. V. Cena za dílo a platební podmínky se mění a doplňuje následovně:

1. Cena za provedení díla činí:

1. etapa: 2.856.291,98 Kč bez DPH
2. etapa: 879.401,30 Kč bez DPH
3. etapa: 258.766,20 Kč bez DPH
Součet: 3.994.459,48 Kč bez DPH
Oprava lodžii: 300.329,52 Kč bez DPH
Úhrnná cena díla: 4.294.789 Kč bez DPH

Původní cena díla 3.829.278,26 Kč bez DPH se navyšuje po započtení víceprací a méněprací po jednotlivých etapách o 165.181,22 Kč bez DPH na částku **3.994.459,42 Kč bez DPH** (příloha č. 1) a dále se doplňuje o cenu dohodnuté opravy lodžii v ceně **300.329,52 Kč bez DPH** (příloha č. 2). K vyúčtování smluvní ceny zhotovitel zásadně použije jednotkové ceny a výměry dle této přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Odstavec 2 článku IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost se doplňuje následujícím textem:

Záruka na opravu lodžii se nevztahuje na závady vzniklé zatečením dešťové vody a vody z tajícího sněhu do konstrukce lodžii shora.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy 1 a 2 – oceněné položkové rozpočty.


Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Zábřehu na své 15. schůzi dne 13.08.2019 pod číslem usnesení 19/RM/15/OTS/880.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude objednatelem uveřejněn v registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Zábřehu dne 22.08.2019



V Zábřehu dne 15.08.2019



objednatel
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

za správnost:
Ing. Petr Košťál



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| Název stavby | Rozdělení změn po etapách stavby ČSA 7, Zábřeh_příloha č. 1 | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Místo | Zábřeh |
| | | IČ | |
| | | DIČ | |
| Objednatel | Město Zábřeh | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | VHH Thermont s.r.o. | | |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | CZ-CPV | |
| Dne | 9.8.2019 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|--------------|------------------------|------------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 40 006,51 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 146 801,24 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | -17 146,29 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | -13 977,04 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Jiné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 155 684,42 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 9 496,80 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------|-------------|------------------------------------|--|--|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH 165 181,22 | | | |
| DPH | | % | Základ daně | DPH celkem | | | |
| snížená | | 15,0 | 165 181,22 | 24 777,18 | | | |
| základní | | 21,0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Cena s DPH | | | | 189 958,40 | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | 0,00 | | | |
| Klouzavá doložka | | | | 0,00 | | | |
| Zvýhodnění | | | | 0,00 | | | |

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| rozdělení- | Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7 | 165 181,22 | 24 777,18 | 0,00 | 189 958,40 | 0,00 | 155 684,42 | 9 496,80 | 0,00 | 0,00 |
| změny-I | Změny ČSA 7 - I. etapa | 123 070,43 | 18 460,56 | 0,00 | 141 530,99 | 0,00 | 120 255,23 | 2815,20 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 001-VCP-Dvěře 10.NP + síť na lešení | 67 482,17 | 10 122,33 | 0,00 | 77 604,50 | 0,00 | 67 482,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | 003-MNP-Odpočet síťového EPS - skutečná výměra | -62 049,82 | -9 307,47 | 0,00 | -71 357,29 | 0,00 | -62 049,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | 004-MNP- Změna materiálu oplechování atika 9.NP | -13 517,59 | -2 027,64 | 0,00 | -15 545,23 | 0,00 | -13 517,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 007-MNP-Změna izolace podchody a lodžie TR15 na TR10 | -4 698,65 | -704,80 | 0,00 | -5 403,45 | 0,00 | -4 698,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 008-VCP-Oplechování zastřešení zadního vstupu | 7 432,32 | 1 114,85 | 0,00 | 8 547,17 | 0,00 | 7 432,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 009-VCP-Lokální vyspravení zábradlí 9.NP | 2 815,20 | 422,28 | 0,00 | 3 237,48 | 0,00 | 0,00 | 2815,20 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 010-VCP- Impregnace řeziva - atiky střech | 919,91 | 137,99 | 0,00 | 1 057,90 | 0,00 | 919,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 011-VCP-Doplnění kotvení 2 ks/m2 spirál ankyvis | 83 106,82 | 12 466,02 | 0,00 | 95 572,84 | 0,00 | 83 106,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | 012-VCP-Přisekání osění pro montáž APU lišt | 20 525,19 | 3 078,78 | 0,00 | 23 603,97 | 0,00 | 20 525,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | 013 - ZMĚNA - Provedení nového hromosvodu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 015 - VCP - Skutečné výměry | 21 054,88 | 3 158,23 | 0,00 | 24 213,11 | 0,00 | 21 054,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| změny-II | Změny ČSA 7 - II. etapa | 35 429,19 | 5 314,38 | 0,00 | 40 743,57 | 0,00 | 35 429,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 001-VCP-Dvěře 10.NP + síť na lešení | 19 431,88 | 2 914,78 | 0,00 | 22 346,66 | 0,00 | 19 431,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 005-VCP-Otvěrácí střechy - změna pásu | 15 087,99 | 2 263,20 | 0,00 | 17 351,19 | 0,00 | 15 087,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 006-VCP-Ocelové schodiště vstup na střechu | 2 970,00 | 445,50 | 0,00 | 3 415,50 | 0,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 007-MNP-Změna izolace podchody a lodžie TR15 na TR10 | -2 979,72 | -446,96 | 0,00 | -3 426,68 | 0,00 | -2 979,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 010-VCP- Impregnace řeziva - atiky střech | 919,04 | 137,86 | 0,00 | 1 056,90 | 0,00 | 919,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | 013 - ZMĚNA - Provedení nového hromosvodu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| změny-III | Změny ČSA 7 - III. etapa | 6 681,60 | 1 002,24 | 0,00 | 7 683,84 | 0,00 | 0,00 | 6681,60 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | 014 - VCP - Ukádk sklepných prostor | 6 681,60 | 1 002,24 | 0,00 | 7 683,84 | 0,00 | 0,00 | 6681,60 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 165181,22 | 24777,18 | 0,00 | 189958,40 | 0,00 | 155684,42 | 9496,80 | 0,00 | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - I.etapa

Část: 001-VCP-Dveře 10.NP + sítě na lešení

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

67 482,17

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 482,17

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|-------------|-------|-------------|
| 2 | 003 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken pohled severozápadní | m2 | 1 255,716 | 14,49 | 18 195,32 |
| | | | | | | | 627,858 |
| | | | | | | | 627,858 |
| | | | | | | | 1 255,716 |
| 3 | 003 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 115 525,872 | 0,32 | 36 968,28 |
| | | | | | | | 115 525,872 |
| | | | | | | | 115 525,872 |
| 4 | 003 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1 255,716 | 9,81 | 12 318,57 |

Celkem

67 482,17

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - I.etapa

Část: 003-MNP-Odpočet střešního EPS - skutečná výměra

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

D2 Práce a dodávky PSV -62 049,82

713 Izolace tepelné -62 049,82

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|---------|--------|------------|
| 1 | 283 | 283759160 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 1000 mm | m3 | -96,493 | 643,05 | -62 049,82 |
|---|-----|-----------|--|----|---------|--------|------------|

množství dle SOD

-122,143

-122,143

skutečnost

122,143*0,2*1,05

25,650

Součet

-96,493

Celkem

-62 049,82

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - I.etapa

Část: 004-MNP- Záměna materiálu oplechování atika 9.NP

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

D2 Práce a dodávky PSV

-13 517,59

764 Konstrukce klempířské

-13 517,59

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|---|---|---------|--------|------------|
| 1 | 764 | 764214404 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 39,000 | 423,90 | 16 532,10 |
| 2 | 764 | 764214407 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 36,420 | 613,80 | 22 354,60 |
| 3 | R | 764731114.A | Oplechování zdí z pozink. lakovaného poplast. plechu rš 330 mm | m | -39,000 | 543,02 | -21 177,78 |
| 4 | R | 764731116.A | Oplechování zdí z pozink. lakovaného poplast. plechu rš 550 mm | m | -36,420 | 857,40 | -31 226,51 |

Celkem

-13 517,59

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - I.etapa

Část: 007-MNP-Změna izolace podchody a lodžie TR15 na TR10

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|
| | | D1 | Práce a dodávky HSV | | | | -4 698,65 |
| | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -4 698,65 |
| 1 | R | 62274622R1 | Změna pevnosti vata z TR15 na TR10 | m2 | -208,829 | 22,50 | -4 698,65 |
| | | | balkónové stěny | | | | |
| | | | 159,134*-1 | | -159,134 | | |
| | | | podhledy | | | | |
| | | | 49,695*-1 | | -49,695 | | |
| | | | Součet | | -208,829 | | |
| | | | Celkem | | | | -4 698,65 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - I.etapa

Část: 008-VCP-Oplechování zastřešení zadního vstupu

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

PSV Práce a dodávky PSV 7 432,32

764 Konstrukce klempířské 7 432,32

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 1 | 764 | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rŠ 670 mm sklonu do 30° | m2 | 11,613 | 640,00 | 7 432,32 |
|---|-----|-----------|---|----|--------|--------|----------|

oplechování zadního vstupu

sleva z URS 50% - sleva zhotovitele

1,05*(1,45+1,36+1,94+1,96+1,94+1,36+1,05)

11,613

Součet

11,613

Celkem

7 432,32

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7
Objekt: Změny ČSA 7 - I.etapa
Část: 009-VCP-Lokální vyspravení zábradlí 9.NP

Objednatel: Město Zábřeh
Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.
Místo: Zábřeh

Zpracoval:
Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

| HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 2 815,20 | |
|------------|-----|---------------------------------|--|-----|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | HZS | HZS2132 | Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný | hod | 8,000 | 351,90 | 2 815,20 |
| | | | lokální vyspravení prorezivělého zábradlí | | | | |
| | | | 1*8 | | 8,000 | | |
| | | | Součet | | 8,000 | | |
| | | | Celkem | | | | 2 815,20 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7
Objekt: Změny ČSA 7 - I.etapa
Část: 010-VCP-Impregnace řeziva - atiky střech

Objednatel: Město Zábřeh
Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.
Místo: Zábřeh

Zpracoval:
Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

919,91

PSV Práce a dodávky PSV

919,91

762 Konstrukce tesařské

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 1 | 762 | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 1,057 | 870,30 | 919,91 |
|---|-----|-----------|---|----|-------|--------|--------|

atika 9.NP

75,5*0,14*0,1

Součet

1,057

1,057

Celkem

919,91

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - I.etapa

Část: 011-VCP-Doplnění kotvení 2 ks/m2 spirál ankytis

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 83 106,82

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 83 106,82

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1 | 014 | 6222180R1 | Přikotvení izolantu tl. 180 mm - 4 ks/m2 - Spirál Anksys | m2 | 515,871 | 161,10 | 83 106,82 |
|---|-----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|

2 ks/m2

SA/SM70-250 - 49,50 Kč kus -10% sleva dle SOD

pěna SAF 3 - 300 Kč/20kus -10% sleva dle SOD

práce - 10 Kč/kus -10% sleva dle SOD

515,871

515,871

Součet

515,871

Celkem

83 106,82

2019 025

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7
 Objekt: Změny ČSA 7 - I. etapa
 Část: 012-VCP-Přísekání ostění pro montáž APU lišt

Objednatel: Město Zábřeh
 Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.
 Místo: Zábřeh

Zpracoval:
 Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

20 525,19

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 057,35

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 1 | 013 | 967031142 | Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC | m2 | 44,554 | 158,40 | 7 057,35 |
| | | | pohled severovýchodní | | | | 7 057,35 |
| | | | 1.NP | | | | |
| | | | $(2*2,2+1,68)*0,1$ | | | | |
| | | | 2.NP až 9.NP | | 0,608 | | |
| | | | $((2*1,43+1,36)*16+(2*0,83+1,66)*15+(2*2,15+2,15)*16)*0,1$ | | | | |
| | | | Mezisoučet | | | 22,052 | |
| | | | pohled jihozápadní | | | 22,660 | |
| | | | 1.NP | | | | |
| | | | $((2*3,57+2,52))*0,1$ | | | | |
| | | | 2.Np až 9.NP | | 0,966 | | |
| | | | $((2*1,43+1,36)*16+(2*1,43+1,96)*8+(2*2,15+2,15)*16)*0,1$ | | | | |
| | | | Mezisoučet | | | 20,928 | |
| | | | Součet | | | 21,894 | |
| | | | | | | 44,554 | |

997

Přesun sutě

13 467,84

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|---|--------|----------|----------|
| 2 | 013 | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 2,629 | 2 376,00 | 6 246,50 |
| 3 | 013 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,629 | 213,30 | 560,77 |
| 4 | 013 | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 13,145 | 301,50 | 3 963,22 |
| 5 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 2,629 | 1 026,00 | 2 697,35 |

Celkem

20 525,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - I.etapa

Část: 013 - ZMĚNA - Provedení nového hromosvodu

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----------|-----|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| D1 | | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 0,00 |
| 1 | R | 210-02R1 | Provedení nového hromosvodu provedení nového hromosvodu provede zhotovitel - zdarma na své náklady v ceně díla | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | |
| | | | Celkem | | | | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - I.etapa

Část: 015 - VCP - Skutečné výměry

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|
| D1 | | | Práce a dodávky HSV | | | | |
| 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 21 054,88 |
| 1 | R | 622481118 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtláčením do tmele - ostění otvorů | m2 | 38,743 | 227,93 | 8 830,69 |
| | | | průchody 1.NP dopočet výměry dle skutečnosti "SOD" 90,257*-1 | | | | |
| | | | "skutečnost" 129 | | -90,257 | | |
| | | | Součet | | 129,000 | | |
| 2 | R | 620471821 | Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky | m2 | 38,743 | 32,72 | 1 267,67 |
| 3 | R | 620471123 | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm | m2 | 38,743 | 282,80 | 10 956,52 |
| Celkem | | | | | | | 21 054,88 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7
 Objekt: Změny ČSA 7 - II. etapa
 Část: 001-VCP-Dveře 10.NP + sítě na lešení

Objednatel: Město Zábřeh
 Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.
 Místo: Zábřeh

Zpracoval:
 Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | |
| 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 2 317,06 |
| 1 | 014 | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží oprava vnitřního ostění (0,75+1,72*2)*0,45 | m2 | 1,886 | 588,60 | 1 110,10 |
| | | | Součet | | 1,886 | | 1 110,10 |
| | | | | | 1,886 | | |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 5 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 dveře 10.NP 0,75*1,72 | m2 | 1,290 | 252,00 | 325,08 |
| | | | Součet | | 1,290 | | 325,08 |
| | | | | | 1,290 | | |
| 99 | | | Přesun hmot | | | | |
| 6 | R | 998014022 | Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z betonových dílců s nezděným pláštěm | t | 0,063 | 6 599,09 | 415,74 |
| | | | | | | | 415,74 |
| 997 | | | Přesun sutě | | | | |
| 7 | 013 | 997013120 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace | t | 0,098 | 1 035,00 | 101,43 |
| 8 | 013 | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 0,098 | 2 376,00 | 232,85 |
| 9 | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m | t | 0,098 | 59,94 | 5,87 |
| 0 | 013 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,098 | 213,30 | 20,90 |
| 0 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,490 | 9,27 | 4,54 |
| 0 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0,098 | 1 026,00 | 100,55 |
| PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| 766 | | | Konstrukce truhlářské | | | | 17 114,82 |
| 766 | | 766629215 | Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm | m | 8,380 | 138,60 | 1 161,47 |
| | | | vnitřní + venkovní (0,75+1,72*2)*2 | | 8,380 | | 1 161,47 |
| | | | Součet | | 8,380 | | |
| 766 | | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlých bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1,000 | 2 646,00 | 2 646,00 |
| | | | dveře 10.NP | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | |
| 611 | | 611441R1 | dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 750x1720mm | kus | 1,000 | 13 124,48 | 13 124,48 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - II.etapa

Část: 001-VCP-Dveře 10.NP + sítě na lešení

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 16 | 766 | 998766204 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m | % | 169,320 | 1,08 | 182,87 |

Celkem

19 431,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7
Objekt: Změny ČSA 7 - II.etapa
Část: 005-VCP-Odvětrání střechy - změna pásu

Objednatel: Město Zábřeh
Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.
Místo: Zábřeh

Zpracoval:
Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

D2 Práce a dodávky PSV **15 087,99**

712 Povlakové krytiny **15 087,99**

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|----------|--------|------------|
| 1 | 628 | 628411700 | pás asfaltový samolepící s technickými parametry dle proj. dokumentace - viz. skladba S2 | m2 | -176,923 | 166,62 | -29 478,91 |
| 2 | 628 | 628560R1 | pás asfaltový samolepící Vedag POLARTHERM SK | m2 | 176,923 | 251,90 | 44 566,90 |

Celkem **15 087,99**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - II.etapa

Část: 006-VCP-Ocelové schodiště vstup na střechu

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

PSV

Práce a dodávky PSV

2 970,00

767

Konstrukce zámečnické

2 970,00

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 1 | 767 | 7671621R2 | D+M schodiště pro vstupu na střechu 9.NP PZn schodiště s ocelovou konstrukcí - cena pouze za materiál stupně z pororoštu | kus | 1,000 | 2 970,00 | 2 970,00 |
|---|-----|-----------|--|-----|-------|----------|----------|

1

Součet

1,000

1,000

Celkem

2 970,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - II.etapa

Část: 007-MNP-Změna izolace podchody a lodžie TR15 na TR10

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|
| | | D1 | Práce a dodávky HSV | | | | -2 979,72 |
| | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -2 979,72 |
| 1 | R | 62274622R1 | Změna pevnosti vata z TR15 na TR10 nádstavba 10.NP 132,432*-1 Součet | m2 | -132,432 | 22,50 | -2 979,72 |
| | | | | | -132,432 | | |
| | | | | | -132,432 | | |
| | | | Celkem | | | | -2 979,72 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - II.etapa

Část: 013 - ZMĚNA - Provedení nového hromosvodu

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | D1 | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 0,00 |
| 1 | R | 210-02R1 | Provedení nového hromosvodu | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | provedení nového hromosvodu | | | | |
| | | | provede zhotovitel - zdarma na své náklady v ceně díla | | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | |
| | | | Celkem | | | | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozdělení změn dle objektů stavby ČSA 7

Objekt: Změny ČSA 7 - III.etapa

Část: 014 - VCP - Úklid sklepních prostor

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 9.8.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

6 681,60

| 1 | HZS | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník úklid sklepních prostor | hod | 29,000 | 230,40 | 6 681,60 |
|---|-----|---------|---|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | 29 | | 29,000 | | |
| | | | Součet | | 29,000 | | |
| | | | Celkem | | | | 6 681,60 |

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zateplení a úpravy bytového domu ČSA 7, Zábřeh - opravy lodžii

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 16.7.2019

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|--------------------|---|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| oprava- cast-za | Zateplení a úpravy bytového domu ČSA 7, Zábřeh - opravy lodžii | 300 329,52 | 45 049,43 | 0,00 | 345 378,95 | 0,00 | 300 329,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Oprava lodžii - 32 ks - ČSA 7 | 300 329,52 | 45 049,43 | 0,00 | 345 378,95 | 0,00 | 300 329,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 300329,52 | 45049,43 | 0,00 | 345378,95 | 0,00 | 300329,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení a úpravy bytového domu ČSA 7, Zábřeh - opravy lodžii
Objekt: Oprava lodžii - 32 ks - ČSA 7

Objednatel: Město Zábřeh
Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.
Místo: Zábřeh

Zpracoval:
Datum: 16.7.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustav |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|

D1 Práce a dodávky HSV 167 451,72

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 890,37

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------------------------|----|---------|-------|----------|-----|
| 1 | R | 620471872.A | Nátěr penetrační akrylátový | m2 | 283,072 | 25,02 | 7 082,46 | SOD |
| vnitřní stěny lodžie | | | | | | | | |
| 0,7*2,53*2*32 | | | | | 113,344 | | | |
| žiletky svislé | | | | | | | | |
| 0,15*2,53*32*2 | | | | | 24,288 | | | |
| stropy lodžie | | | | | | | | |
| 1,1*3,45*32 | | | | | 121,440 | | | |
| žiletky vodorovné | | | | | | | | |
| 3,75*0,2*32 | | | | | 24,000 | | | |
| Součet | | | | | 283,072 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------|
| 2 | 014 | 621335201 | Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10% | m2 | 42,439 | 90,00 | 3 819,51 | URS -10% |
| oprava omítek pro nátěr | | | | | | | | |
| zadní vstup | | | | | | | | |
| "čelo" 3,6*5*0,15 | | | | | 2,700 | | | |
| "podhled" 3,6*5*1,15 | | | | | 20,700 | | | |
| "svislé příře" 6*((1,15+0,18)/2)*4,095 | | | | | 16,339 | | | |
| hlavní vstup | | | | | | | | |
| "čelo" 3,6*5*0,15 | | | | | 2,700 | | | |
| Součet | | | | | 42,439 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|-----|
| 3 | R | 622481118 | Potážení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele | m2 | 145,440 | 227,93 | 33 150,14 | SOD |
| stropy lodžie | | | | | | | | |
| 1,1*3,45*32 | | | | | 121,440 | | | |
| žiletky vodorovné | | | | | | | | |
| 3,75*0,2*32 | | | | | 24,000 | | | |
| Součet | | | | | 145,440 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|-----|
| 4 | R | 611471413 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou tl do 3 mm | m2 | 145,440 | 164,34 | 23 901,61 | SOD |
| stropy lodžie | | | | | | | | |
| 1,1*3,45*32 | | | | | 121,440 | | | |
| žiletky vodorovné | | | | | | | | |
| 3,75*0,2*32 | | | | | 24,000 | | | |
| Součet | | | | | 145,440 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------|
| 5 | 011 | 622321131 | Potážení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 68,816 | 100,80 | 6 936,65 | URS -10% |
| 50% ploch | | | | | | | | |
| vnitřní stěny lodžie | | | | | | | | |
| 0,7*2,53*2*32*0,5 | | | | | 56,672 | | | |
| žiletky svislé | | | | | | | | |
| 0,15*2,53*32*2*0,5 | | | | | 12,144 | | | |
| Součet | | | | | 68,816 | | | |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 74 407,25

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|--|----|------------|------|-----------|-----|
| 6 | R | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 17 116,000 | 1,43 | 24 475,88 | SOD |
| 11 dní | | | | | | | | |
| 1556*11 | | | | | 17 116,000 | | | |
| Součet | | | | | 17 116,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----------|---|----|--------|----------|-----------|----------|
| 7 | 005 | 985311112 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | 29,088 | 1 062,00 | 30 891,46 | URS -10% |
| 20% opravovaných ploch | | | | | | | | |
| stropy lodžie | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení a úpravy bytového domu ČSA 7, Zábřeh - opravy lodžii

Objekt: Oprava lodžii - 32 ks - ČSA 7

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 16.7.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|--|--------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1,1*3,45*32*0,2 žiletky vodorovné 3,75*0,2*32*0,2 Součet | | 24,288 4,800 29,088 | | | |
| 8 | 005 | 985311913 | Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) 20% opravovaných ploch stropy lodžie 1,1*3,45*32*0,2 žiletky vodorovné 3,75*0,2*32*0,2 Součet | m2 | 29,088 | 190,80 | 5 549,99 | URS -10% |
| 9 | 005 | 985311R1 | Odřezání a zapravení po starých úchytech zábradlí | balkon | 32,000 | 421,56 | 13 489,92 | R-POLOŽKA -10% |
| 99 | | | Přesun hmot | | | | 18 154,10 | |
| 10 | R | 998014022 | Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z betonových dílců s nezděným pláštěm | t | 2,751 | 6 599,09 | 18 154,10 | SOD |
| D2 | | | Práce a dodávky PSV | | | | 132 877,80 | |
| 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | 35 200,00 | |
| 11 | 767 | 7671621R1 | D+M sušáku na prádlo na stěny lodžie PZn 16+16 Součet | pár | 32,000 | 1 100,00 | 35 200,00 | CENA SJEDNANÁ TDS |
| 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | 26 212,69 | |
| 12 | 771 | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm schodek v lodžii 32*0,9 Součet | m | 28,800 | 276,30 | 7 957,44 | URS -10% |
| 13 | R | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných balkony - 32ks 0,7*2*32 Součet | m | 44,800 | 42,87 | 1 920,58 | SOD |
| 14 | R | 771474114 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm balkony - 32ks 0,7*2*32 Součet | m | 44,800 | 182,92 | 8 642,82 | SOD |
| 15 | 597 | 597614030 | dlaždice keramické silnuté neglazované mrazuvzdorné balkony - 32ks 0,7*2*32*0,15*1,1 schodek 28,8*0,3*1,2 Součet | m2 | 17,760 | 285,80 | 5 075,81 | SOD |
| 16 | R | 771579196 | Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým balkony - 32ks - sokl výš.150 mm 0,7*2*32*0,15 schodek 32*0,9*0,3 Součet | m2 | 15,360 | 21,44 | 329,32 | SOD |
| 17 | R | 771591115.A | Podlahy spárování trvale plastickým mrazuvzdorným tmelem | m | 64,000 | 35,73 | 2 286,72 | SOD |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení a úpravy bytového domu ČSA 7, Zábřeh - opravy lodžii

Objekt: Oprava lodžii - 32 ks - ČSA 7

Objednatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 16.7.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustav |
|------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | | balkony - 32ks | | | | | |
| | | | 0,7*2*32 | | 44,800 | | | |
| | | | schodek | | | | | |
| | | | 0,3*2*32 | | 19,200 | | | |
| | | | Součet | | 64,000 | | | |
| 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 70 481,04 | |
| 18 | 783 | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 339,744 | 39,06 | 13 270,40 | URS -10% |
| | | | vnější stěna lodžie pouze 1 strana | | | | | |
| | | | 0,7*2,53*32 | | 56,672 | | | |
| | | | vnitřní stěny lodžie | | | | | |
| | | | 0,7*2,53*2*32 | | 113,344 | | | |
| | | | žiletky svislé | | | | | |
| | | | 0,15*2,53*32*2 | | 24,288 | | | |
| | | | stropy lodžie | | | | | |
| | | | 1,1*3,45*32 | | 121,440 | | | |
| | | | žiletky vodorovné | | | | | |
| | | | 3,75*0,2*32 | | 24,000 | | | |
| | | | Součet | | 339,744 | | | |
| 19 | 783 | 783823155 | Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 42,439 | 44,10 | 1 871,56 | URS -10% |
| | | | zadní vstup | | | | | |
| | | | "čelo" 3,6*5*0,15 | | 2,700 | | | |
| | | | "podhled" 3,6*5*1,15 | | 20,700 | | | |
| | | | "svislé pilíře" 6*((1,15+0,18)/2)*4,095 | | 16,339 | | | |
| | | | hlavní vstup | | | | | |
| | | | "čelo" 3,6*5*0,15 | | 2,700 | | | |
| | | | Součet | | 42,439 | | | |
| 20 | 783 | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 339,744 | 140,40 | 47 700,06 | URS -10% |
| | | | vnější stěna lodžie pouze 1 strana | | | | | |
| | | | 0,7*2,53*32 | | 56,672 | | | |
| | | | vnitřní stěny lodžie | | | | | |
| | | | 0,7*2,53*2*32 | | 113,344 | | | |
| | | | žiletky svislé | | | | | |
| | | | 0,15*2,53*32*2 | | 24,288 | | | |
| | | | stropy lodžie | | | | | |
| | | | 1,1*3,45*32 | | 121,440 | | | |
| | | | žiletky vodorovné | | | | | |
| | | | 3,75*0,2*32 | | 24,000 | | | |
| | | | Součet | | 339,744 | | | |
| 21 | 783 | 783827525 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 42,439 | 180,00 | 7 639,02 | URS -10% |
| | | | zadní vstup | | | | | |
| | | | "čelo" 3,6*5*0,15 | | 2,700 | | | |
| | | | "podhled" 3,6*5*1,15 | | 20,700 | | | |
| | | | "svislé pilíře" 6*((1,15+0,18)/2)*4,095 | | 16,339 | | | |
| | | | hlavní vstup | | | | | |
| | | | "čelo" 3,6*5*0,15 | | 2,700 | | | |
| | | | Součet | | 42,439 | | | |
| 784 | | | Dokončovací práce - malby | | | | 984,07 | |
| 22 | R | 784402801 | Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 137,632 | 7,15 | 984,07 | SOD |
| | | | vnitřní stěny lodžie | | | | | |
| | | | 0,7*2,53*2*32 | | 113,344 | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení a úpravy bytového domu ČSA 7, Zábřeh - opravy lodžii
Objekt: Oprava lodžii - 32 ks - ČSA 7

Objednatel: Město Zábřeh
Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.
Místo: Zábřeh

Zpracoval:
Datum: 16.7.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustav |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|---------|--|--|--|
| | | | žiletky svislé | | | | | |
| | | | 0,15*2,53*32*2 | | 24,288 | | | |
| | | | Součet | | 137,632 | | | |

Celkem

300 329,52