

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2019

Název stavby: Oprava traťového úseku Ledečko (mimo) - Kácov - Zruč nad Sázavou (mimo)
Název fakturačního celku: Oprava traťového úseku Ledečko (mimo) - Kácov - Zruč nad Sázavou (mimo)

Fakturované položky							Měněpráce		Vícepráce	
poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
SO 01-10-01 Ledečko (mimo) - Kácov (mimo), železniční svršek										
BOZP - Kolektivní ochrana										
73N	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivky D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	0,000		0,00			63,900	
74N	155213112	Trn z oceli pro ploty s okem D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	0,000		0,00			3,000	
75N	155214311	Sloupky pro záchytný plot lehký z betonářské výztuže D do 32 mm l do 3 m do vrtů horolezecky	kus	0,000		0,00			50,000	
76N	155214511	Ukotvení sloupku záchytného plotu lany prováděné horolezeckou technikou	kus	0,000		0,00			3,000	
77N	155214521	Montáž pletiva na sloupky	m2	0,000		0,00			300,000	
78N	31319114	síť na skálu s okem 6x8 cm s poplastováním GALFAN AND PLASTIC COATED NETTING 50X2, PR.DR. 2,2	m2	0,000		0,00			360,000	
79N	155214525	Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	0,000		0,00			468,000	
80N	31452107	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm	m	0,000		0,00			561,600	
81N	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	0,000		0,00			11,115	
82N	281604121	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké sestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	0,000		0,00			54,000	
83N	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	0,000		0,00			12,632	
									624 915,61	
Dynamická stabilizace kolejového roštu s ocelovými pražci "Y"										
84N	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	0,000		0,00			9,590	
									1 108 251,61	
SO 03-10-01 Kácov (mimo) - Zruč nad Sázavou (mimo), železniční svršek										
Dynamická stabilizace kolejového roštu s ocelovými pražci "Y"										
62N	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	0,000		0,00			8,619	
									434 397,60	
Mechanické znečištění kolejového lože										
1	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože	m3	1 644,000					8 404,200	
2	5905060010	Zřízení nového kolejového lože	m3	1 462,500					7 620,750	
3	5905085040	Souvislé čištění kolejového lože pražce betonové rozdělení "c"	km	12,149			6,003			
5	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	29 297,268					13 717,350	
52	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t	t	29 297,268					13 717,350	
58	R9909000100	Uložení odpadu po čištění KL	t	26 971,200					1 901,790	
									7 990 743,38	17 427 687,99
									7 990 743,38	17 862 085,59
SO 01-36-01 zast. Rataje nad Sázavou, osvětlení										
Změna osvětlení zast. Rataje nad Sázavou										
9	7494002986	jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	kus	5,000					1,00	
10	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	5,000					1,00	
13	7494004192	stykač Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt, AC-3: zap. 9A	kus	1,000					1,00	
14	7494556010	Montáž vzduchových stykačů do 100 A - včetně pomocných kontaktů	kus	1,000					1,00	
22	7493100310	OSŽ 20 P Z stožár železniční	kus	1,000			1,00			
23	7493100340	Svorníkový (kotevní) koš pro OSŽ 20P pozinkovaný	kus	1,000			1,00			
24	7493151510	Montáž osvětlovací věže v kolejišti trubkové výšky do 25 m - montáž veškerého příslušenství a výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení kabelů od paty věže na plošinu věže, montáž svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a průchodkami osazené na plošině věže pro max. 20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou konstrukci, montáž světlometů a kabelového vedení od paty stožáru na plošinu věže	kus	1,000			1,00			
25	7493152535	Montáž svítidla pro železnici na osvětlovací věž - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu	kus	3,000			3,00			
62N	7493100060	sklopný stožár výšky 10 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu), přístup ke svorkovnici bude možný až po sklopení stožáru, kdy se dolní část plně otevře a umožní snadný přístup ke svorkovnicím.	kus	0,000					3,00	
27	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m - včetně připojovací svorkovnice pro svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství. Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla	kus	2,000					3,00	
28	7493152530	Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu	kus	2,000					3,00	
29	274361116	Sklápěcí zařízení pružinové, určeno pro sklápění osvětlovacích stožárů od 5 m do 8 m	kus	1,000			1,00			
63N	7493100130	Sklápěcí zařízení pružinové, určeno pro sklápění osvětlovacích stožárů od 9 m do 12 m	kus	0,000					1,00	
30	7493100450	Příruba na sloup prům. 75 mm	kus	2,000					3,00	

31	7493100650	LED svítidlo o příkonu 201 - 300 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejí) na ŽDC. Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální pevností IK 6 a vyšší; teplotní ochrana svítidla (LED modulu i předřadníku); chlazení zajištěno pasivními chladiči; tělo (horní, dolní kryt, příruba...) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého materiálu z důvodu pasivního chlazení, el. předřadník musí zajišťovat konstantní světelný tok po celou dobu životnosti modulu LED. Svítidlo určeno pro osvětlení otevřených nástupišť.	kus	2,000				3,00	
34	7492501520	Kabel silový Cu pro pohyblivé přívozy, izolace pryžová, H05RR-F 3G2,5 (3Cx2,5 CGSG)	m	24,000				36,00	
37	7492501870	CYKY 4J10 (4Bx10), CYKY 3Cx10)	m	30,000				5,00	
36	7492501770	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	70,000				15,00	
38	7492501730	CYKY 3J6 (3Cx 6)	m	160,000				100,00	
40	7491100180	trubka ohebná 1240 pr.40 750N SUPERFLEX	m	15,000				15,00	
41	7491151010	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně označení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m	15,000				15,00	
44	7491600190	Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	kus	10,000				120,00	
45	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku	m	50,000				120,00	
46	7498451010	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení protokolu	kus	2,000				6,00	
47	7499700380	Barva a řed. pro jedno číslo včetně žlutého podklad.pruhu na rozvaděči, osv.stožáru	kus	10,000				10,00	
48	7497302250	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS a rozvaděči	kus	1,000				6,00	
49	7497100020	Hloubený základ TV - materiál	m3	10,520				1,405	
50	7497150510	Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4	m3	10,520				1,405	
51	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. Třídy	m3	4,300				3,20	
52	7497131010	Úprava kabelů u základu trakčního vedení - obsahuje i ruční výkop v průměrné hloubce 80 cm a šíři 50 cm v zemině 4, zřízení a odstranění pažení, případně čerpání vody, demolice zpevněných ploch před úpravou, ověření kabelové trasy	kus	1,000				2,00	
celkem za SO 01-36-01 zast. Rataje nad Sázavou, osvětlení								269 045,48	269 045,48
SO 01-11-01 Ledečko (mimo) - Kácov (mimo), železniční spodek									
Změna povrchu přejezdových konstrukcí									
34	R5963104045	Přejezd železobetonový panel vnitřní	kus	30,00			30,00		
61N	Kalkulace	Přejezd celopryžový - panel vnitřní ROSEHIL Baseplated	kus					24,00	
								571 020,00	571 020,00
Navýšení objemu výkopových prací při reprofilaci příkopů									
48	5914020010	Čištění příkopů strojně	m3	2 888,000				2 006,868	
55	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	6 262,40				2 170,00	
								1 749 236,68	1 749 236,68
Oprava propustků nedotčených projektem									
propustek km 0,766									
62N	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000				14,000	
63N	119001424.R	Zpětné uložení kabelů	m	0,000				14,000	
64N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000				10,000	
65N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztižení při rekonstrukci	m3	0,000				10,000	
66N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,000				3,000	
67N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000				10,000	
68N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000				30,000	
69N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000				18,000	
70N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000				10,000	
71N	58344169	šterkodrt frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000				20,000	
72N	274321118	Základové prahy, pasy ze ŽB C 30/37	m3	0,000				2,560	
73N	274354111	Bednění základových konstrukcí - zřízení	m2	0,000				7,680	
74N	274354211	Bednění základových konstrukcí - odstranění	m2	0,000				7,680	
75N	273361412	Výztuž základů ze svařovaných sítí 8/10/10	t	0,000				0,051	
76N	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C30/37	m3	0,000				2,680	
77N	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	0,000				13,500	
78N	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	0,000				13,500	
79N	334361412	Výztuž základů ze svařovaných sítí 8/10/10	t	0,000				0,095	
80N	317321018	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,000				0,600	
81N	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	0,000				4,300	
82N	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	0,000				4,300	
83N	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,000				0,032	
84N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000				14,573	
85N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000				1,00	
86N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000				1,00	
87N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000				1,00	
88N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000				1,00	
89N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000				1,00	
								185 199,80	185 199,80

propustek v km 1,578									
90N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					14,000
91N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					14,000
92N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,000					4,200
93N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					14,000
94N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					42,000
95N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					25,200
96N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000					14,000
97N	58344169	Štěrkodráť frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000					28,000
98N	274321118	Základové prahy, pasy ze ŽB C 30/37	m3	0,000					2,752
99N	274354111	Bednění základových konstrukcí - zřízení	m2	0,000					8,160
100N	274354211	Bednění základových konstrukcí - odstranění	m2	0,000					8,160
101N	273361412	Výztuž základů ze svařovaných sítí 8/10/10	t	0,000					0,054
102N	311213123	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	0,000					3,000
103N	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C30/37 - dřík	m3	0,000					0,645
104N	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	0,000					4,600
105N	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	0,000					4,600
106N	334361412	Výztuž základů ze svařovaných sítí 8/10/10	t	0,000					0,034
107N	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,000					0,600
108N	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	0,000					4,300
109N	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	0,000					4,300
110N	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,034
111N	911121311	Montáž a výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	0,000					4,500
112N	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	0,000					2,000
113N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000					18,051
114N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000					1,00
115N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000					1,00
116N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000					1,00
117N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000					1,00
118N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000					1,00
									238 562,96
propustek v km 3,032									
119N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					10,000
120N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					10,000
121N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,000					3,000
122N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					10,000
123N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					30,000
124N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					18,000
125N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000					10,000
126N	58344169	Štěrkodráť frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000					20,000
127N	334121111	Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 5 t	kus	0,000					1,000
128N	59384540.R	prvek zárubní zdi IZT 72/19 298 x 91 x 76	kus	0,000					1,000
129N	311213123	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	0,000					1,000
130N	452311131	Podkladní desky z betonu C 12/15	m3	0,000					1,000
131N	911121311	Montáž a výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	0,000					3,000
132N	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	0,000					3,000
133N	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,000					8,000
134N	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					8,000
135N	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					8,000
136N	985232191	Příplatek k hlubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					8,000
137N	985232192	Příplatek k hlubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					8,000
138N	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	0,000					8,000
139N	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					8,000
140N	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					8,000
141N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000					7,012
142N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000					1,00
143N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000					1,00
144N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000					1,00
145N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000					1,00
146N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000					1,00
									219 315,52
propustek v km 11,234									
147N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					20,000
148N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					20,000
149N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,000					6,000
150N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					20,000
151N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					60,000

152N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					36,000	
153N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000					20,000	
154N	58344169	šterkodrť frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000					40,000	
155N	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000					12,000	
156N	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,000					1,350	
157N	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	0,000					6,600	
158N	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	0,000					6,600	
159N	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,036	
160N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000					3,539	
161N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000					1,00	
162N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000					1,00	
163N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000					1,00	
164N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000					1,00	
165N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000					1,00	
										159 381,01
propustek v km 11,846										
166N	115101201	Čerpání vody 500 l/min	hod	0,000					20,000	
167N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					10,000	
168N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					10,000	
169N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					10,000	
170N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					30,000	
171N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					18,000	
172N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000					10,000	
173N	58344169	šterkodrť frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000					20,000	
174N	274321118	Základové prahy, pasy ze ŽB C 30/37	m3	0,000					2,560	
175N	274354111	Bednění základových konstrukcí - zřízení	m2	0,000					7,680	
176N	274354211	Bednění základových konstrukcí - odstranění	m2	0,000					7,680	
177N	273361412	Výztuž základů ze svařovaných sítí 8/10/10	t	0,000					0,051	
178N	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C30/37 - dřík	m3	0,000					2,600	
179N	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	0,000					11,700	
180N	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	0,000					11,700	
181N	334361412	Výztuž základů ze svařovaných sítí 8/10/10	t	0,000					0,082	
182N	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,000					0,600	
183N	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	0,000					4,300	
184N	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	0,000					4,300	
185N	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,032	
186N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000					14,362	
187N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000					1,000	
188N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000					1,000	
189N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000					1,000	
190N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000					1,000	
191N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000					1,000	
										170 997,00
propustek v km 14,050										
192N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					20,000	
193N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					20,000	
194N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,000					6,000	
195N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					20,000	
196N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					60,000	
197N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					36,000	
198N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000					20,000	
199N	58344169	šterkodrť frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000					40,000	
200N	311213123	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	0,000					1,000	
201N	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000					9,000	
202N	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,000					1,050	
203N	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	0,000					4,800	
204N	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	0,000					4,800	
205N	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,050	
206N	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,000					10,000	
207N	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					10,000	
208N	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					10,000	
209N	985232191	Příplatek k hlubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					10,000	
210N	985232192	Příplatek k hlubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					10,000	
211N	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	0,000					10,000	
212N	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					10,000	
213N	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					10,000	
214N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000					5,450	
215N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000					1,000	
216N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000					1,000	
217N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000					1,000	
218N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000					1,000	

219N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000					1,000	
205 755,16										
propustek v km 14,138										
220N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					20,000	
221N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					20,000	
222N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,000					6,000	
223N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					20,000	
224N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					60,000	
225N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					36,000	
226N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000					20,000	
227N	58344169	šterkodrtí frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000					40,000	
228N	311213123	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	0,000					4,000	
229N	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000					10,000	
230N	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,000					3,000	
231N	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	0,000					13,500	
232N	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	0,000					13,500	
233N	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,095	
234N	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,000					20,000	
235N	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					20,000	
236N	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					20,000	
237N	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					8,000	
238N	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					8,000	
239N	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	0,000					20,000	
240N	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					8,000	
241N	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					8,000	
242N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000					18,559	
243N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000					1,000	
244N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000					1,000	
245N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000					1,000	
246N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000					1,000	
247N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000					1,000	
334 673,94										
propustek v km 14,538										
248N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					10,000	
249N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					10,000	
250N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,000					3,000	
251N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					10,000	
252N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					30,000	
253N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					18,000	
254N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000					10,000	
255N	58344169	šterkodrtí frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000					20,000	
256N	334121111	Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 5 t	kus	0,000					1,000	
257N	59384540.R	prvek zárubní zdi IZT 72/19 298 x 91 x 76	m3	0,000					1,000	
258N	452311131	Podkladní desky z betonu C 12/15	m2	0,000					1,000	
259N	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	0,000					3,000	
260N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000					4,330	
261N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000					1,000	
262N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000					1,000	
263N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000					1,000	
264N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000					1,000	
265N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000					1,000	
135 450,51										
propustek v km 15,490										
266N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					10,000	
267N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					10,000	
268N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,000					3,000	
269N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					10,000	
270N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					30,000	
271N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					18,000	
272N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000					10,000	
273N	58344169	šterkodrtí frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000					20,000	
274N	334121111	Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 5 t	kus	0,000					2,000	
275N	59384540.R	prvek zárubní zdi IZT 72/19 298 x 91 x 76	m3	0,000					2,000	
276N	452311131	Podkladní desky z betonu C 12/15	m2	0,000					2,000	
277N	911121311	Montáž a výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	0,000					6,000	
278N	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	0,000					5,000	
279N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000					8,671	
280N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000					1,000	
281N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000					1,000	

282N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000				1,000	
283N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000				1,000	
284N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000				1,000	
									232 863,91
propustek v km 15,801									
285N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000				20,000	
286N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztižení při rekonstrukci	m3	0,000				20,000	
287N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,000				6,000	
288N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000				20,000	
289N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000				60,000	
290N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000				36,000	
291N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000				20,000	
292N	58344169	šterkodrt frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000				40,000	
293N	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000				4,000	
294N	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,000				0,450	
295N	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	0,000				3,300	
296N	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	0,000				3,300	
297N	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,000				0,024	
298N	334121111	Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 5 t	kus	0,000				1,000	
299N	59384540.R	prvek zárubní zdi IZT 72/19 298 x 91 x 76	kus	0,000				1,000	
300N	452311131	Podkladní desky z betonu C 12/15	m3	0,000				1,000	
301N	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	0,000				3,000	
302N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000				5,550	
303N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000				1,000	
304N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000				1,000	
305N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000				1,000	
306N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000				1,000	
307N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000				1,000	
									190 535,26
oparav mostu v km 10,530									
308N	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000				15,000	
309N	119001424.R	Zpětné uložení kabelů	m	0,000				15,000	
310N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000				16,000	
311N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztižení při rekonstrukci	m3	0,000				16,000	
312N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,000				4,800	
313N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000				16,000	
314N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000				48,000	
315N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000				28,800	
316N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000				10,240	
317N	58344169	šterkodrt frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000				20,480	
318N	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000				12,000	
319N	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,000				1,000	
320N	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	0,000				6,000	
321N	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	0,000				6,000	
322N	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,000				0,032	
323N	334121111	Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 5 t	kus	0,000				16,000	
324N	59384540.R	prvek zárubní zdi UB4	kus	0,000				16,000	
325N	452311131	Podkladní desky z betonu C 12/15	m3	0,000				2,160	
326N	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	0,000				3,000	
327N	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,000				1,000	
328N	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,000				2,400	
329N	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000				45,600	
330N	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,000				2,400	
331N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000				8,000	
332N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000				1,000	
333N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000				1,000	
334N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000				1,000	
335N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000				1,000	
336N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000				1,000	
									702 724,34
propustek v km 9,690									
337N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000				15,000	
338N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztižení při rekonstrukci	m3	0,000				15,000	
339N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,000				4,500	
340N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000				15,000	
341N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000				45,000	
342N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000				27,000	
343N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000				21,000	
344N	58344169	šterkodrt frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000				42,000	
345N	452311131	Podkladní desky z betonu C 12/15	m3	0,000				4,800	

346N	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,000				8,000	
347N	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	0,000				7,500	
348N	592225360	Trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 60/250 60X250 cm	m	0,000				7,500	
349N	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	0,000				10,000	
350N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000				6,540	
351N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000				1,000	
352N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000				1,000	
353N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000				1,000	
354N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000				1,000	
355N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000				1,000	
									256 052,31
oprava propustku v km 11,800									
356N	115101201	Čerpání vody 500 l/min	hod	0,000				50,000	
357N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000				30,000	
358N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000				30,000	
359N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepičnost	m3	0,000				9,000	
360N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000				30,000	
361N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000				90,000	
362N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000				54,000	
363N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000				22,500	
364N	58344169	šterkodrť frakce 0-32 OTP ČD	t	0,000				45,000	
365N	452311131	Podkladní desky z betonu C 12/15	m3	0,000				6,300	
366N	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,000				8,000	
367N	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	0,000				11,000	
368N	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	0,000				10,000	
369N	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	0,000				11,000	
370N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové v do 20 m	t	0,000				7,250	
371N	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000				1,000	
372N	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000				1,000	
373N	040001000	Inženýrská činnost	kpl	0,000				1,000	
374N	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	0,000				1,000	
375N	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	0,000				1,000	
									277 989,41
Poplatek za uložení odpadu ze sanací skal									
55	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	6 262,400				12 696,960	
celkem za SO 01-11-01 Ledečko (mimo) - Kácov (mimo), železniční spodek									10 385 277,21
SO 03-11-01 - Kácov (mimo) - Zruč nad Sázavou (mimo), železniční spodek									
Změna povrchu přejezdových konstrukcí									
38	R5963104045	Přejezd železobetonový panel vnitřní	kus	51,000			51,000		
64N	Kalkulace	Přejezd celopryžový - panel vnitřní ROSEHIL Baseplated	kus	0,000				39,000	
									1 030 812,00
Rozšíření stezky a ochrana cyklostezky proti spadu z kolejového lože									
47	5915005030	Hloubení rýh na železničním spodku III. Třídy	m3	674,500				29,700	
56	5915005020	Hloubení rýh na železničním spodku II. Třídy	m3	38,500				292,545	
22	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	5 816,500				322,245	
23	167101153	Překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	5 816,500				322,245	
24	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	5 816,500				322,245	
58	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	6 576,800				594,891	
65N	5964161000	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	0,000				71,610	
66N	327122112	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm	m	0,000				651,000	
67N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000				275,633	
68N	58344169	šterkodrť frakce 0/32 OTP ČD	t	0,000				496,139	
									3 375 189,12
Oprava propustků nedotčených projektem									
oprava propustku v km 0,746									
69N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000				8,900	
70N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000				8,900	
71N	151103101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	0,000				4,000	
72N	151103111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	0,000				4,000	
73N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000				8,900	
74N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000				193,000	
75N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000				16,020	
76N	311213123	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	0,000				2,200	
77N	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	0,000				2,200	
78N	311213921	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	0,000				1,400	
79N	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,000				1,200	
80N	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,000				2,250	
81N	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	0,000				2,250	

82N	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,000				0,030	
83N	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	0,000				0,200	
84N	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,000				5,000	
85N	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,000				4,000	
86N	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,000				4,900	
87N	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,000				16,000	
88N	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000				40,000	
89N	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,000				15,000	
90N	311213223	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamenepřes 0,02m3, šířka spáry do 20mm	m3	0,000				2,100	
91N	311213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	0,000				2,100	
92N	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000				15,000	
93N	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000				5,000	
94N	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stíněném prostoru	m2	0,000				5,000	
95N	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000				10,000	
96N	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	0,000				15,000	
97N	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stíněném prostoru	m2	0,000				5,000	
98N	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000				10,000	
99N	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	0,000				5,600	
100N	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,000				4,000	
101N	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,000				0,002	
102N	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	0,000				8,000	
103N	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,000				0,004	
340 237,83									
oprava propustku v km 1,204									
104N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000				8,000	
105N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000				8,000	
106N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,000				8,000	
107N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000				11,000	
108N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000				132,000	
109N	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	0,000				4,000	
110N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000				19,800	
111N	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	0,000				1,200	
112N	274354111	Bednění základových pasů a desek - zřízení	m2	0,000				2,340	
113N	274354211	Bednění základových pasů a desek - odstranění	m2	0,000				2,340	
114N	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,000				0,194	
115N	311213223	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamenepřes 0,02m3, šířka spáry do 20mm	m3	0,000				2,100	
116N	311213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	0,000				2,100	
117N	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,000				1,200	
118N	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,000				2,250	
119N	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	0,000				2,250	
120N	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,000				0,030	
121N	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,000				5,000	
122N	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,000				4,000	
123N	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,000				4,900	
124N	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,000				16,000	
125N	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000				40,000	
126N	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,000				8,000	
127N	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000				15,000	
128N	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000				5,000	
129N	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stíněném prostoru	m2	0,000				5,000	
130N	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000				10,000	
131N	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	0,000				15,000	
132N	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stíněném prostoru	m2	0,000				5,000	
133N	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000				10,000	
134N	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	0,000				5,600	
135N	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,000				1,000	
136N	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,000				0,001	
137N	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	0,000				2,000	
138N	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,000				0,001	
309 751,38									
oprava propustku v km 1,352									
139N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000				7,000	
140N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000				7,000	
141N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,000				7,000	

142N	151103101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	0,000					10,000	
143N	151103111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	0,000					10,000	
144N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					11,000	
145N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					132,000	
146N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					14,400	
147N	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,000					3,000	
148N	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	0,000					3,600	
149N	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	0,000					1,440	
150N	274354111	Bednění základových pasů a desek - zřízení	m2	0,000					1,560	
151N	274354211	Bednění základových pasů a desek - odstranění	m2	0,000					1,560	
152N	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,194	
153N	311213223	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamenepřes 0,02m3, šířka spáry do 20mm	m3	0,000					5,690	
154N	311213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	0,000					5,690	
155N	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,000					0,500	
156N	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,000					1,000	
157N	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	0,000					1,000	
158N	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,025	
159N	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,000					8,000	
160N	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,000					4,000	
161N	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,000					4,900	
162N	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,000					16,000	
163N	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000					40,000	
164N	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	0,000					1,200	
165N	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					8,500	
166N	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					8,500	
167N	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					6,000	
168N	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					4,000	
169N	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					6,000	
170N	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	0,000					14,500	
171N	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					2,000	
172N	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	0,000					5,600	
173N	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,000					1,000	
174N	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,000					0,001	
175N	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	0,000					2,000	
176N	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,000					0,001	
518 828,21										

oprava propustku v km 1,581

177N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					5,000	
178N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					5,000	
179N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,000					5,000	
180N	151103101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	0,000					10,000	
181N	151103111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	0,000					10,000	
182N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					6,000	
183N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					72,000	
184N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					10,800	
185N	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,000					0,700	
186N	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,000					4,150	
187N	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	0,000					4,150	
188N	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,063	
189N	327215112	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s úpravou galfan s poplastováním vyplněná lomovým kamenem	m3	0,000					1,000	
190N	311213223	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamenepřes 0,02m3, šířka spáry do 20mm	m3	0,000					1,390	
191N	311213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	0,000					1,390	
192N	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,000					6,000	
193N	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	0,000					1,000	
194N	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,000					3,000	
195N	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,000					12,000	
196N	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000					30,000	
197N	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					3,500	
198N	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					7,500	
199N	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					7,500	
200N	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					3,000	
201N	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					2,000	
202N	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					3,000	
203N	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	0,000					10,500	
204N	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					2,000	

271N	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,063	
272N	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					2,000	
273N	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					2,000	
274N	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					5,000	
275N	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					2,000	
276N	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					5,000	
277N	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	0,000					7,000	
278N	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					2,000	
279N	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					7,000	
472 112,63										

oprava propustku v km 5,966

280N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					4,200	
281N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					4,200	
282N	151103101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	0,000					8,000	
283N	151103111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	0,000					8,000	
284N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					4,200	
285N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					58,800	
286N	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000					7,200	
287N	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,000					0,480	
288N	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000					4,000	
289N	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000					0,480	
290N	311213223	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamenepřes 0,02m3, šířka spáry do 20mm	m3	0,000					1,050	
291N	311213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	0,000					1,050	
292N	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,000					5,000	
293N	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,000					3,400	
294N	939902111	Práce motorovým vozíkem	hod	0,000					8,000	
295N	939902131	Práce přívěsným kolejovým vozíkem sklápěcím	hod	0,000					8,000	
296N	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,000					0,600	
297N	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	0,000					0,200	
298N	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,000					12,000	
299N	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000					30,000	
300N	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,000					0,384	
301N	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,000					2,880	
302N	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	0,000					2,880	
303N	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,023	
304N	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					2,000	
305N	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					2,000	
306N	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					2,000	
307N	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					1,000	
308N	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					2,000	
309N	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	0,000					4,000	
310N	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					1,000	
311N	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					4,000	
191 328,38										

oprava propustku v km 6,457

312N	151103101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	0,000					16,000	
313N	151103111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	0,000					16,000	
314N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					6,000	
315N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					6,000	
316N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,000					6,000	
317N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					6,000	
318N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					120,000	
319N	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,000					10,800	
320N	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000					3,600	
321N	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	0,000					2,880	
322N	274354111	Bednění základových pasů a desek - zřízení	m2	0,000					4,200	
323N	274354211	Bednění základových pasů a desek - odstranění	m2	0,000					4,200	
324N	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,259	
325N	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,000					1,072	
326N	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,000					8,040	
327N	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	0,000					8,040	
328N	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,000					0,064	
329N	311213223	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamenepřes 0,02m3, šířka spáry do 20mm	m3	0,000					4,729	
330N	311213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	0,000					4,729	
331N	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,000					6,000	

463N	512502121	Odstanění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	0,000					22,500	
464N	512502995	Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích	m3	0,000					22,500	
465N	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	0,000					22,500	
466N	511582195	Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	0,000					22,500	
467N	521353112	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové v ose	m	0,000					12,000	
468N	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	0,000					6,000	
469N	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	0,000					18,500	
470N	919542111	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 800 mm	m	0,000					7,000	
471N	55314412	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou folií z vlnitého plechu 800/2,0mm	m	0,000					7,000	
472N	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	sh	0,000					6,000	
473N	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	0,000					6,500	
474N	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					5,000	
475N	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					5,000	
476N	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	0,000					2,000	
477N	985232191	Příplatek k hlubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					2,000	
478N	985232192	Příplatek k hlubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					2,000	
479N	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	0,000					7,000	
480N	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000					2,000	
481N	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000					7,000	
482N	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	0,000					56,872	
483N	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	0,000					56,872	
484N	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	0,000					1 308,056	
485N	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	0,000					56,872	
486N	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,000					56,865	
487N	998242012	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu přes 0,8 do 1,5 %	t	0,000					208,972	
488N	460001030.R	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati	soub	0,000					1,000	
742 967,91										
oprava propustku v km 5,250										
489N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					42,000	
490N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					42,000	
491N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,000					42,000	
492N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					42,000	
493N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					840,000	
494N	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,000					79,800	
495N	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	0,000					14,000	
496N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000					34,087	
497N	58344169	štěrkoř frakce 0/32 OTP ČD	t	0,000					64,765	
498N	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000					36,000	
499N	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,000					8,000	
500N	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	0,000					14,000	
501N	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	0,000					13,188	
502N	919542111	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 800 mm	m	0,000					7,000	
503N	55314410	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou folií z vlnitého plechu 600/2,0mm	m	0,000					7,000	
504N	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	sh	0,000					6,000	
505N	460030173	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	0,000					21,000	
506N	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	0,000					6,930	
507N	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	0,000					6,930	
508N	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	0,000					138,600	
509N	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	0,000					6,930	
510N	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asphaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,000					6,930	
511N	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	0,000					21,000	
512N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,000					75,100	
513N	460001030.R	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati	soub	0,000					1,000	
285 809,25										
oprava propustku v km 8,545										
514N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,000					16,575	
515N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	0,000					16,575	
516N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,000					16,575	
517N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000					16,575	
518N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000					331,500	
519N	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,000					31,493	
520N	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	0,000					13,500	
521N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000					14,028	
522N	58344169	štěrkoř frakce 0/32 OTP ČD	t	0,000					26,653	
523N	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000					36,000	
524N	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,000					8,000	

525N	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	0,000					13,500	
526N	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	0,000					19,656	
527N	919542111	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 800 mm	m	0,000					9,000	
528N	55314410	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou folií z vlnitého plechu 600/2,0mm	m	0,000					9,000	
529N	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	sh	0,000					8,000	
530N	460030192	Rezáni podkladu nebo krytu živice tloušťky do 10 cm	m	0,000					12,000	
531N	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	0,000					18,000	
532N	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	0,000					3,960	
533N	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	0,000					3,960	
534N	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	0,000					91,080	
535N	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	0,000					3,960	
536N	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,000					3,960	
537N	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	0,000					18,000	
538N	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	0,000					18,000	
539N	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,000					39,100	
540N	460001030.R	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati	soub	0,000					1,000	
246 420,14										
Poplatek za uložení odpadu ze sanací skal										
58	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	6 576,800					12 432,064	
4 944 480,49										
								1 030 812,00	14 571 073,38	
18-002 Opravné práce v úseku Ledečko - Zruč nad Sázavou										
18-002-1-/01 - SO 103 most v km 13,424_NK										
1	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	58,935					0,880	
2	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	58,935					0,880	
3	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	11,787					0,880	
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,935					0,880	
16	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	3,040					0,750	
19	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	11,758					0,800	
22	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	2,512					0,334	
48	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	21,820					2,500	
49	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	21,820					2,500	
50	13010428.R	ocelový materiál v jakosti S235 JR	t	1,088					0,275	
88	741910402	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm bez víka	m	8,000					1,500	
89	34575138	žlab kabelový s víkem PVC (120x100)	m	8,000					1,500	
90	34575139	spojka kabelového žlabu PVC (120x100)	kus	4,000					2,000	
92	210020256.R	Montáž roštů a lávek atypických ostatních zhotovením	m2	8,000					1,500	
93	553470700.R	rošty lávek atypický	m2	8,000					1,500	
94	220860071.R	Pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí	soub	1,000					1,000	
95	460001026.R	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati	soub	1,000					1,000	
18-002/01 - SO 103 mostu v km 13,424_VRN										
101	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000					1,000	
102	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000					1,000	
103	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000					1,000	
104	042002000	Posudky	kpl	1,000					1,000	
201 015,54										
18-004 Opravné práce v úseku Ledečko - Zruč nad Sázavou										
18-004-5/01 - SO 106.3 opěrná zeď v km 10,335 - 10,570_Zeď										
59N	112201152	Odstranění pařezů D do 0,3 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,000					5,000	
60N	112201153	Odstranění pařezů D do 0,4 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,000					10,000	
61N	112201158	Odstranění pařezů D do 0,9 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,000					5,000	
62N	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	0,000					5,000	
63N	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	0,000					10,000	
64N	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	0,000					5,000	
186 804,00										
18-005 Opravné práce v úseku Ledečko - Zruč nad Sázavou										
18-002-1/01 - SO 101 most v km 7,060_NK										
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,970					9,524	
14	58344169	štěrkodrt' frakce 0-32 OTP ČD	t	89,243					49,167	
24	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	3,810					0,090	
30	423321128	Mostní nosné konstrukce trámové ze ŽB C 30/37	m3	2,200					0,200	
31 971,29										
18-006 Opravné práce v úseku Ledečko - Zruč nad Sázavou										
18-006-1/01 - SO 105 propustek v km 10,848_NK										

71N	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	0,000				2,352		
72N	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,000				2,350		
73N	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,000				11,760		
								56 098,75		
Celkem:						9 861 620,86	44 671 622,85			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 385070

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3205c85a-405c-4fc7-919b-6c416ddd002b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.09.2019 15:06:58



7190dd49-b51e-4551-8e0b-8e7cb798a740