

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Silnice II/231 - Rekonstrukce ul. 28. října III - Okružní křižovatka

Objekt:

**SO 104 - Úpravy napojení navazujících MK, ÚK a sjezdů**

Místo: Senec u Plzně

Datum: 26.08.2019

Zadavatel: SÚSPK, Statutární město Plzeň

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství dle ZD	J.cena [CZK]	Cena dle ZD [CZK]	Méněpráce množství	Méněpráce cena [CZK]	Vícepráce množství	Vícepráce cena [CZK]	Celkem více/méněpráce [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>54 299,00</b>		<b>-27 149,50</b>		<b>27 149,50</b>	<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 299,00		-27 149,50		27 149,50	0,00
D	1		Zemní práce				54 299,00		-27 149,50		27 149,50	0,00
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	582,920	46,58	27 149,50	0,00	0,00	582,920	27 149,50	27 149,50
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:="</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadají nejvíce 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve vykopávkách. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>									
	P		<p>Poznámka k položce:</p> <p>dle položky 162701105, 50%</p>									
	VV		613,6*1,9		1 165,840							
	VV		50%									
	VV		1165,84/2		582,920							
11	K	17120121R	Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládku S1	t	582,920	46,58	27 149,50	-582,92	-27 149,50	0,000	0,00	-27 149,50
	P		<p>Poznámka k položce:</p> <p>dle položky 162701105, 50%, SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ A OBJEDNATELIDOLOŽÍ PROTOKOLEM O ODBĚRU VZORKU A PROTOKOLEM O ZKOUŠCE DLE VYHL. č. 294/2005 Sb. VE ZNĚNÍ VYHL. Č. 61/2010 Sb., 93/2013 Sb. A 387/2016 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ PRO ULOŽENÍ ODPADU NA POVRCH TERÉNU</p>									
	VV		613,6*1,9		1 165,840							
	VV		50%									
	VV		1165,84/2		582,920							