



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list 1a – Mú Žamberk – OSB chodba		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Přidání OSB desek do chodby ve 4. NP a vyrovnání výšek podlah Popis a zdůvodnění změny: Ve 4. NP jsou přidány OSB desky tl. 18 mm z důvodu ztužení stávající podlahy, u které došlo ke zhoršení stavu (vrzání, rozvolnění stávající skladby) v období od vypracování PD do zahájení realizace. Po přidání OSB desek je okolo dveří přidána přechodová lišta, aby se vyrovnal výškový rozdíl. U schodiště je řešena rampa s hoblovaného řeziva.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

IČ 64826996
DIČ CZ64826996

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443 Tel.



Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

Martin JINDRÁK
Energetická certifikace budov
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 046
Dřezová 803, 468 02 Rychnov nad Bž.
IČO: 761 69 316

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přidání OSB desek do chodby ve 4. NP a vyrovnání výšek podlah Popis a zdůvodnění změny: Ve 4. NP jsou přidávány OSB desky tl. 18 mm z důvodu ztužení stávající podlahy, u které došlo ke zhoršení stavu (vrzání, rozvolnění stávající skladby) v období od vypracování PD do zahájení realizace. Po přidání OSB desek je okolo dveří přidána přechodová lišta, aby se vyrovnal výškový rozdíl. U schodiště je řešena rampa s hoblovaného řeziva.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	45 599,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45 599,48 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Mú Žamberk	Mú Žamberk	
Objekt:	1	Mú Žamberk - změnové listy	
Rozpočet:	1a	Mú Žamberk - OSB chodba	
Objednatel:	Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 56401 Žamberk	IČO: 00279846 DIČ: CZ00279846	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			45 599,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 599,48
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		45 599,48 CZK
Základní DPH	21 %		9 576,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,48 CZK
Cena celkem s DPH			55 175,00 CZK
v _____ dne 24.6.2019 KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o. stavební společnost 2 Lázeňská 354 Ústí nad Orlicí IČ: 27546756 Za zhotovitele MĚSTO ŽAMBERK _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 000,00	11
763	Dřevostavby	PSV			35 173,88	77
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 425,60	12
Cena celkem					45 599,48	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	1a	Mú Žamberk - OSB chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				5 000,00
1	762085151R00V	Hoblování řeziva - rampa u schodiště	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 763		Dřevostavby				35 173,88
2	31142854.A	Vrut zápusťný samořezný 5,0 x 40 mm	1000 ks	1,59500	1 041,00	1 660,40
3	763614132	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	79,75000	351,00	27 992,25
4	763614142	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, lepením vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	15,73000	351,00	5 521,23
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				5 425,60
5	771577111	Hrana schodů z hliníkového profilu	m	2,70000	448,00	1 209,60
6	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška	m	17,00000	248,00	4 216,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list 2 – Mú Žamberk – Žlab – vyplechování, háky, OSB		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava žlabů			
Popis a zdůvodnění změny: Původně navržený, architektem navržený designový podokapní žlab byl řešen jako bedněná konstrukce z OSB desek, uvnitř vyplechovaná TiZn plechem a vně potažená KZS. Řešení bylo shledáno jako pracné, drahé a problematické z hlediska spolehlivosti odvodu vody a následné údržby a případných oprav. Novým řešením je pohledově příznavý hranatý žlab z TiZn (bez bednění).			
Nástřešní žlaby a svody na vikýřích – změna původně navrženého vnitřního vyplechování z TiZn za vyložení geotextilií a 2mm střešní folií. Přejechod ze žlabů do svodů řešen PVC vpustěmi. Důvodem je spolehlivější odvod vody a zajištění těsnosti a dilatace konstrukce žlabů.			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:



DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
F

IČ 64820998
DIČ 628400000

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal

Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk

Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

Martin JINDRÁK


Energetická certifikace budov
Energetický audit

Osvědčení MPO č. 0463

Dřezová 803, 468 02 Rychnov
IČO: 761 69 316, www.pss.cz, JKT.CZ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	12.7.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Původně navržený, architektem navržený designový podokapní žlab byl řešen jako bedněná konstrukce z OSB desek, uvnitř vyplechovaná TiZn plechem a vně potažená KZS. Řešení bylo shledáno jako pracné, drahé a problematické z hlediska spolehlivosti odvodu vody a následné údržby a případných oprav. Novým řešením je pohledově přiznaný hranatý žlab z TiZn (bez bednění). Nástřešní žlaby a svody na vikýřích – záměna původně navrženého vnitřního vyplechování z TiZn za vyložení geotextilií a 2mm střešní folií. Přechod ze žlabů do svodů řešen PVC vpustěmi. Důvodem je spolehlivější odvod vody a zajištění těsnosti a dilatace konstrukce žlabů.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-693 154,79 Kč	443 001,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-250 153,72 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Mú Žamberk Mú Žamberk**

Objekt: **1 Mú Žamberk - změnové listy**

Rozpočet: **2 Mú Žamberk - Žlab - vylechování, háky, OSB**

Objednatel: **Město Žamberk**

IČO: 00279846

**Masarykovo náměstí 166
56401 Žamberk**

DIČ: CZ00279846

Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.**

IČO: 27546756

**Lázeňská 354
56201 Ústí nad Orlicí**

DIČ: CZ27546756

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-163 783,62
PSV			-86 370,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-250 153,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-250 153,72 CZK
Základní DPH	21 %	-52 532,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,28 CZK

Cena celkem s DPH

-302 686,00 CZK

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
2 Lázeňská 354
Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756 IČ: 27546756

Za zhotovitele

MĚSTO
ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-163 783,62	65
711	Izolace proti vodě	PSV			165 774,73	-66
712	Povlakové krytiny	PSV			67 417,44	-27
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 532,40	-5
763	Dřevostavby	PSV			-77 294,05	31
764	Konstrukce klempířské	PSV			-255 800,62	102
Cena celkem					-250 153,72	100


Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	2	Mú Žamberk - Žlab - vyplechování, háky, OSB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-163 783,62
1	622390311	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl.20 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	90,09000	-1 818,00	-163 783,62
Díl: 711		Izolace proti vodě				165 774,73
2	28322103	Fólie tl. 2,0 mm š. 1300 mm střešní, šedá	m2	141,76050	362,00	51 317,30
3	67352006	Montáž geotextilie netkaná 500 g/m2, včetně materiálu	m2	141,76050	207,40	29 401,13
4	711171559	Montáž PVC fólie, tl. 2 mm, žlab	m2	141,76050	600,00	85 056,30
Díl: 712		Povlakové krytiny				67 417,44
5	283551251	Montáž tvarovka detailová vnitřní roh, včetně materiálu	kus	7,00000	158,40	1 108,80
6	283551252	Montáž tvarovka detailová vnější roh, včetně materiálu	kus	4,00000	168,40	673,60
7	712378003	Montáž atiková okapnice poplastovaná, včetně materiálu	m	173,36250	378,60	65 635,04
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 532,40
8	721210822	Montáž střešní vpusti s integrovaným PVC límcem, D - 100 mm, včetně materiálu	kus	7,00000	1 933,20	13 532,40
Díl: 763		Dřevostavby				-77 294,05
9	60726016.A	Montáž bednění žlabů - Deska OSB - 4PD tl. 22 mm	m2	190,84950	-405,00	-77 294,05
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-255 800,62
10	764593430	Vyplechování zabetonovaného žlabu Ti Zn, rš 800 mm	m2	251,53500	-1 692,00	-425 597,22
11	764593430R00V	D+M žlab hranatý Ti Zn, rš. 330 mm + háky	m	150,75000	1 302,00	196 276,50
12	764815732R00X	D+M žlabových háků, ozn.Z2,viz výkres č. 20, žárově zinkovaný	kg	228,27500	-116,00	-26 479,90



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		Číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list 3 – Mú Žamberk – Otvor luxfery bourání,		
na jinou část smlouvy:	vyzdění + omítka, malba		
Předmět změny: Vybourání otvoru s luxfery a následné zazdění a zapravení Popis a zdůvodnění změny: Projekt neřešil vybourání stávajícího otvoru s luxfery a jeho následné zazdění a zapravení po bourání, vč. penetrace a výmalby. Tato práce byla ale nutná z hlediska budování šachty pro plošinu – chyba projektu.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:



DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ 64828996
DIČ CZ64828996

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Ing. Miroslav Stejskal

Havličkovo nábř. 555

564 01 Žamberk

IČO 62038443 Tel.

Stanovisko energetického specialisty:

Změna v projektu stavební části s dopadem do výstupu energetické náročnosti – místo výplně otvoru bude pevná konstrukce se zateplením. Bude zahrnuto do přepočtu parametrů energetické náročnosti v rámci energetického posouzení.

Martin JINČRÁK

Energetická certifikace budov

Energetický audit

Osvědčení MPO č. 0262

Březová 803, 468 02 Rychnov

IČO: 761 69 318

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vybourání otvoru s luxfery a následné zazdění a zapravení Popis a zdůvodnění změny: Projekt neřešil vybourání stávajícího otvoru s luxfery a jeho následné zazdění a zapravení po bourání, vč. penetrace a výmalby. Tato práce byla ale nutná z hlediska budování šachty pro plošinu – chyba projektu.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	5 986,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 986,97Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Mú Žamberk**

Objekt: **1 Mú Žamberk - změnové listy**

Rozpočet: **3 Mú Žamberk - Otvor luxfery bourání, vyzdění + omítka, malba**

Objednatel: Město Žamberk	IČO: 00279846
Masarykovo náměstí 166	DIČ: CZ00279846
56401 Žamberk	

Zhotovitel: KPV SYSTÉM s.r.o.	IČO: 27546756
Lázeňská 354	DIČ: CZ27546756
56201 Ústí nad Orlicí	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 726,81
PSV	260,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 986,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 986,97 CZK
Základní DPH	21 %	1 257,00 CZK

Zaokrouhlení **0,03 CZK**

Cena celkem s DPH **7 244,00 CZK**

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
 Lázeňská 354
 01.Ústí nad Orlicí
 IČ: 27546756 27546756

Za zhotovitele

MĚSTO
ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 030,63	51
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 784,98	30
96	Bourání konstrukcí	HSV			695,59	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			215,61	4
784	Malby	PSV			260,16	4
Cena celkem					5 986,97	100


Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	3	Mú Žamberk - Otvor luxfery bourání, vyzdění + omítka, malba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 030,63
1	311238115	Zdivo keramické tvarovky 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	2,00970	1 508,00	3 030,63
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 784,98
2	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	3,65400	488,50	1 784,98
Díl: 784		Malby				260,16
3	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	3,65400	19,30	70,52
4	784195112	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	3,65400	51,90	189,64
Díl: 96		Bourání konstrukcí				695,59
5	965048230R00V	Dočištění povrchu po vybourání	m2	1,78200	23,10	41,16
6	971033641R00V	Vybourání otv. luxfery. pl.do 4 m2, tl.30 cm	m3	0,54810	1 194,00	654,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				215,61
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,72474	297,50	215,61



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list 4 – Mú Žamberk – Zazdění oken A16 (pošta Cetin)		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zazdění oken A16 (pošta Cetin)			
Popis a zdůvodnění změny: Projekt řešil výměnu stávajících výplní otvorů v prostoru pošty a serverovny Cetin. Uživatelé požádali o zazdění těchto otvorů namísto jejich výměny z důvodu nepoužívání a toho, že přívod světla a vzduchu je v prostoru zajištěn jinými výplněmi.			
Dvě okna pozic P18 a P23 ozn. A16 se odečítají a namísto těchto oken je provedeno vyzdění a proveden kontaktní zateplovací systém.			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Změna během realizace s dopadem do výstupů energetické náročnosti – místo vypínacího otvoru P18 a P 23 (ozn. 16) bude pevná konstrukce se zateplením. Bude zahrnuto do přepočtu parametrů energetické náročnosti v rámci energetického posouzení.

Martin JINDRÁK


Energetická certifikace budov
Energetický audit

Osvědčení MPO č. 0463

Březová 603, 468 02 Rychno Jbc
IČO 761 69 316 •

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 4
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zazdění oken A16 (pošta Cetin) Popis a zdůvodnění změny: Projekt řešil výměnu stávajících výplní otvorů v prostoru pošty a serverovny Cetin. Uživatelé požádali o zazdění těchto otvorů namísto jejich výměny z důvodu nepoužívání a toho, že přívod světla a vzduchu je v prostoru zajištěn jinými výplněmi. Dvě okna pozic P18 a P23 ozn. A16 se odečítají a namísto těchto oken je provedeno vyzdění a proveden kontaktní zateplovací systém.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-13 020,00 Kč	12 308,91 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-711,09 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Mú Žamberk Mú Žamberk

Objekt: 1 Mú Žamberk - změnové listy

Rozpočet: 4 Mú Žamberk - Zazdění oken A16 (pošta Cetin)

Objednatel: Město Žamberk

IČO: 00279846

Masarykovo náměstí 166
56401 Žamberk

DIČ: CZ00279846

Zhotovitel: KPV SYSTÉM s.r.o.

IČO: 27546756

Lázeňská 354
56201 Ústí nad Orlicí

DIČ: CZ27546756

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 862,49
PSV			-12 573,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-711,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-711,09 CZK
Základní DPH	21 %	-149,00 CZK
Zaokrouhlení		0,09 CZK

Cena celkem s DPH

-860,00 CZK

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavby a spol. s r.o.
Lázeňská 354
Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756 27546756

Za zhotovitele

MĚSTO ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 635,56	-511
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 392,23	-196
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 682,56	-659
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 942,71	-273
99	Staveništní přesun hmot	HSV			209,43	-29
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-13 020,00	1 831
784	Malby	PSV			446,42	-63
Cena celkem					-711,09	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	4	Mú Žamberk - Zazdění oken A16 (pošta Cetin)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 635,56
1	311238235	Zdivo Keramické tvarovky 38 P10, tl. 380 mm	m2	1,46300	2 485,00	3 635,56
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 392,23
2	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	2,85000	488,50	1 392,23
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 682,56
3	28375703	Deska izolační stabilizov. EPS 70 tl. 100, 1000 x 500 mm	m3	0,28500	3 125,00	890,63
4	622390311	Montáž KZS fasáda, polystyren, tenkovrstvá omítka	m2	2,85000	596,00	1 698,60
5	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	2,85000	499,00	1 422,15
6	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,85000	235,50	671,18
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-13 020,00
7	766621263R00V	Okno pozice P18 a P23; výpis ozn. A16	kus	2,00000	-6 510,00	-13 020,00
Díl: 784		Malby				446,42
8	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	6,27000	19,30	121,01
9	784195112	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,27000	51,90	325,41
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 942,71
10	965048230R00V	Dočištění povrchu po vybourání	m2	4,16000	23,10	96,10
11	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	2,66000	119,50	317,87
12	971033651	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.40 cm	m3	1,14000	1 341,00	1 528,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				209,43
13	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,70396	297,50	209,43



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list 5 – Mú Žamberk – Prodloužení vikýře		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Prodloužení vikýře			
Popis a zdůvodnění změny: Projekt řešil prostor rohové kanceláře tak, že stávající vikýře nahradil střešními okny. Došlo by tak k výraznému zmenšení prostoru kanceláře a zhoršení přístupu světla. Objednatel požádal o prodloužení dvou vikýřů a zachování svislých oken. Projektant přepracoval příslušnou část PD a energetický specialista zhodnotil změnu jako možnou. Změna zajistí zvětšení prostoru a jeho kvalitní osvětlení a výrazně zvýší uživatelský komfort pro dva pracovníky kanceláře.			
Bylo nutné snížit rozsah skladby střešní krytiny, upravit a rozšířit tesařské konstrukce a navazující úpravy (sádrokartonový podhled a opláštění).			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
		odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

DABONA
DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Stanovisko projektanta stavby:

IČ 84826998
diC CZ84826998

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk

Stanovisko energetického specialisty:


Navrhovaná změna bude mít dopad do celkových hodnot energetické náročnosti, bude zahrnuta do aktualizace energetického posouzení se stanovením dopadů. V letním období se sníží přehřívání kanceláří, v topném období bude zlepšen komfort provozu místnosti - nebude v šikmé části studená ochlazující plocha šikmé skleněné desky. Další uživatelské přínosy jsou zapsány v popisu změny.

Změna bude zahrnuta do aktualizace energetického posouzení.

Martin JINDRÁK
Energetická certifikace budov
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 0463
Březová 803, 468 02 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 761 69 316

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Prodloužení vikýře Popis a zdůvodnění změny: Projekt řešil prostor rohové kanceláře tak, že stávající vikýře nahradil střešními okny. Došlo by tak k výraznému zmenšení prostoru kanceláře a zhoršení přístupu světla. Objednatel požádal o prodloužení dvou vikýřů a zachování svislých oken. Projektant přepracoval příslušnou část PD a energetický specialista zhodnotil změnu jako možnou. Změna zajistí zvětšení prostoru a jeho kvalitní osvětlení a výrazně zvýší uživatelský komfort pro dva pracovníky kanceláře. Bylo nutné snížit rozsah skladby střešní krytiny, upravit a rozšířit tesařské konstrukce a navazující úpravy (sádrokartonový podhled a opláštění).		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-37 890,02 Kč	357 188,39 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
319 298,37 Kč	Nová lhůta zatím nestanovena, práce budou probíhat při navýšení personálních kapacit po dobu 3-4 týdnů.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Mú Žamberk	Mú Žamberk	
Objekt:	1	Mú Žamberk - změnové listy	
Rozpočet:	5	Mú Žamberk - Prodloužení vikýře	
Objednatel:	Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 56401 Žamberk	IČO: 00279846 DIČ: CZ00279846	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			319 298,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			319 298,37
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		319 298,37 CZK
Základní DPH	21 %		67 053,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,37 CZK
Cena celkem s DPH			386 351,00 CZK
V KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o. stavby a spolek 2 Lázeňská 354 01 Ústí nad Orlicí IČ: 27546756 DIČ: CZ27546756 _____ Za zhotovitele dne 24.6.2019 MĚSTO ŽAMBERK _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			319 298,37	100
Cena celkem					319 298,37	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	5	Mú Žamberk - Prodloužení vikýře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				319 298,37
1	28376512	Desky PIR pro nadkroevní izolace střech tl 60 a 80 mm	m2	46,60000	470,00	21 902,00
2	28376512V	Desky PIR pro nadkroevní izolace střech tl 80 mm	m2	31,77000	-470,00	-14 931,90
3	59030012	Deska sádkartonová "A" tl. 12,5 mm	m2	49,40000	70,00	3 458,00
4	60512001	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,42600	19 860,00	8 460,36
5	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,20710	7 000,00	8 449,70
6	60512011V	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 (původní)	m3	0,31600	-7 000,00	-2 212,00
7	60514101	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25 cm2	m3	0,36900	6 600,00	2 435,40
8	60514101V	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25 cm2 (původní)	m3	0,23500	-6 600,00	-1 551,00
9	62852260	Samolepící SBS pás 30 pro nadkroevní systém	m2	36,85000	109,00	4 016,65
10	62852260V	Samolepící SBS pás 30 pro nadkroevní systém (původní)	m2	15,89000	-109,00	-1 732,01
11	712331101R00V	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	36,85000	17,50	644,88
12	712964704	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran asf. samolep. pásy	m	23,20000	118,00	2 737,60
13	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,47000	240,00	3 952,80
14	713151165	Montáž izolace tepelné střešních příšroubované nad krokve z desek sklonu do 45°tl do 160mm	m2	30,13000	1 244,00	37 481,72
15	762123210	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řezivaprůřezové plochy do 100 cm2	m	5,85000	203,50	1 190,48
16	X6_1	Rozšíření obložení na dvou vikýřích větranou fasádou s finální úpravou (impregnované latě OSB 22 mm, KZS 2 cm, finální úprava)	m2	11,35531	1 500,00	17 032,97
17	762123210V1	Spojovací materiál	kompl	1,00000	4 000,00	4 000,00
18	762123220	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řezivaprůřezové plochy do 144 cm2	m	5,85000	240,50	1 406,93
19	762331922V	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	14,00000	155,00	2 170,00
20	762331942V	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	14,00000	227,50	3 185,00
21	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	88,00000	368,00	32 384,00
22	762341026	Bednění střešních rovňáků z desek osb tl. 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	34,00000	335,00	11 390,00
23	762341026V	Bednění střešních rovňáků z desek osb tl. 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve (původní)	m2	15,89000	-335,00	-5 323,15
24	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m2	22,90000	144,30	3 304,47
25	762430013	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 14 mm na sraz šroubovaných	m2	26,80000	441,00	11 818,80
26	763121411	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	15,30000	526,00	8 047,80
27	763131525	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI jednvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	34,10000	611,00	20 835,10
28	763131621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK podhled	m2	34,10000	569,00	19 402,90

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	5	Mú Žamberk - Prodloužení vikýře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,83500	24,00	380,04
30	763182311	Ostění oken a dveří z desek a UA profilů v SDK kci hloubky do 0,5m	m	7,40000	198,00	1 465,20
31	764211402R00V	Nadlimitní množství krytina příplatek	kompl	1,00000	4 000,00	4 000,00
32	764211521	Krytina Rukki classic 50 plus v odstínu R22 tl 0,7 mm hladká střešní ze svítků š 670 mm sklonu do 30°	m2	18,50000	963,00	17 815,50
33	764222520	Oplechování okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	5,29500	532,68	2 820,54
34	764231540	Lemování zdi tvrdá krytina rš 400 mm	m	5,30000	363,40	1 926,02
35	764232580	Lemování zdi tvrdá krytina a krycí plech rš 900 mm	m	5,30000	804,08	4 261,62
36	764361420	Okno A1 2x A1 1100x1300 mm (v prodloužených částech vikýře)	kus	2,00000	20 856,00	41 712,00
37	764361420R00V	Žaluzie do oken A1 (v prodloužených částech vikýře)	kus	2,00000	8 040,00	16 080,00
38	764510560	Oplechování parapetů rš 400 včetně rohů	m	2,20000	691,89	1 522,16
39	765313217	Krytina keramická složitá střecha taška drážková	m2	15,89000	-579,00	-9 200,31
40	765901152	Doplňková hydroizolace pro šikmé střechy-podstřešní difuzně otevřená fólie	m2	36,85000	185,00	6 817,25
41	765901152V	Doplňková hydroizolace pro šikmé střechy-podstřešní difuzně otevřená fólie (původní)	m2	15,89000	-185,00	-2 939,65
42	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200kg/m2 š do 0,9m v do 25 m	m2	34,50000	62,20	2 145,90
43	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 035,00000	1,20	1 242,00
44	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200kg/m2 š do 0,9m v do 25 m	m2	34,50000	45,80	1 580,10
45	x13	D+M protisněhových háků (B520)	ks	80,00000	25,00	2 000,00
46	X15	Mikroventilační podkladní pásy pod plechovou krytinu vikýřů	m2	36,85000	250,00	9 212,50
47	X15V	Zabezpečení stavby proti zatečení srážkových vod	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00
48	x9	D+M protisněhová tyč ERGO délka 2m vč. spojek (2ks/2m) a držáků (3ks/2m)	ks	4,00000	2 500,00	10 000,00