

## **Příloha č. 1**

### **Protokol změny č. A1393+A1394/2019/01, včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr ze dne 13. 8. 2019 (nový)**

<b>Protokol změny stavby</b>	<b>č.: A1393+A1394/2019/01</b>
<b>Zhotovitel:</b> PB SCOM s. r. o. Radniční 28 753 01 Hranice  IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087	<b>Objednatel:</b> Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumeč  IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
<b>Název akce:</b> Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor a likvidace objektu přístavby strojovny	<b>Datum změny:</b> 14. srpna 2019
<b>Projektová dokumentace:</b> Projektová dokumentace pro odstranění stavby „Demolice objektu přístavby strojovny v areálu Kohinoor a Demolice objektu bývalé kuchyně v areálu Kohinoor“ z 3/2018 zpracovatel: Ing. Jana Chotová, Jižní 3194, 434 01 Most; IČO: 14822814, DIČ:CZ6254240003	<b>Smlouva o dílo:</b> č. objednatele: KOH/To/126/2019 č. zhotovitele:

**Změna dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

**Nepředpokládaná změna prací:**

Odstranění základové železobetonové desky přístavby strojovny (A1394)

**Důvod provedení změny:**

Při provádění odstraňování základů přístavby strojovny bylo zjištěno, že odstraňovaný objekt je založen oproti předpokladu projektanta na železobetonové základové desce a nikoli na základových pasech, jak bývá u těchto staveb běžné. Takovéto založení nemohl projektant předpokládat. Bližší specifikace změn je uvedena v soupisu skutečně provedených prací, který předal zástupce zhotovitele.

Výše uvedené má faktický vliv na navýšení stávajícího rozpočtu stavby.

**Hodnota změny:**

**Neprovedené práce:**

PČ	Popis	Množství dle SoD	MJ	J.cena	Cena dle SoD
14	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	20,460	m <sup>3</sup>	575,00	-11 764,50 Kč

**Nepředpokládaná změna:**

PČ	Popis	Navýšení oproti SoD	MJ	J.cena	Cena celkem skutečnost
VCP	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	53,668	m <sup>3</sup>	632,50	33 945,01 Kč
15	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	33,629	t	80,50	2 707,14 Kč
16	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	73,058	t	80,50	5 881,17 Kč
17	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	107,085	t	46,00	4 925,91 Kč
18	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	1285,02	t	11,50	14 777,73 Kč
19	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	73,058	t	138,00	10 082,00 Kč
20	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	34,662	t	230,00	7 972,26 Kč
21	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	0,204	t	1380,00	281,52 Kč
22	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 301	0,429	t	575,00	246,67 Kč
<b>Celková výše nepředpokládané změny</b>					<b>80 819,41 Kč</b>


Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1393+A1394/2019/01 ze dne 14. 08. 2019 zpracován Dodatek č. 2.

**Rekapitulace finančních dopadů změn:**

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo..... 638.815,15 Kč  
 Změny celkem.....69.054,91 Kč..... 14,493 %

Hodnota závazku po provedení změny..... 707.870,06 Kč

\*Uvedené hodnoty jsou bez DPH

<b>Přílohy:</b>	1. Oceněný soupis prací s výkazem výměr z 12. 04. 2019 (původní) 2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 13. 08. 2019	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Ing. Lukáš Soviar</b> Zmocněnec společnosti PB SCOM, s. r. o..	
<b>Za objednatele:</b>	<b>Ing. Petr Lenc</b> ředitel	

# SOUPIS PRACÍ

Demolice objektů v areálu dolu Kohinoor

A 1393 - Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor

k.ú. Mariánské Radčice

Palivový kombinát Ústí, s.p.

PB SCOM s.r.o.

Ing. Jana Chotová

Karel Žila

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství skutečnost	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Cena celkem [CZK] skutečnost	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>402 411,93</b>	<b>438 969,66</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>322 099,27</b>	<b>358 657,00</b>	
D	1		<b>Zemní práce - CPV 45112400-9</b>					<b>50 138,05</b>	<b>50 138,05</b>	
1	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	271,118	271,118	28,75	7 794,64	7 794,64	CS ÚRS 2019 01
			zásyp " přemístění předrcené suti pro zásyp 1 pp		271,118					
2	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	271,118	271,118	40,25	10 912,50	10 912,50	CS ÚRS 2019 01
			zásyp " naložení předrcené suti pro zásyp 1 pp		271,118					
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	271,118	271,118	46,00	12 471,43	12 471,43	CS ÚRS 2019 01
			zásyp (11,70*14,95*(2,75-1,20)) " zásyp suterénu předrcenou suti na - 0,300		271,118					
4	K	181301105	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	260,650	260,650	34,50	8 992,43	8 992,43	CS ÚRS 2019 01

			zásyp_1	(15,25*16,00)+(2,70*1,50)+(3,00*4,20) " plocha zäsypu po demolici objektu		260,650						
5	K	181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	324,000	324,000	13,80	4 471,20	4 471,20	CS ÚRS 2019 01	
				zatravnění		324,000						
6	M	00572410		<i>osivo smés travní parková</i>	kg	8,100	8,100	126,50	1 024,65	1 024,65	CS ÚRS 2019 01	
				zatravnění*0,025		8,100						
7	K	181951102		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	324,000	324,000	13,80	4 471,20	4 471,20	CS ÚRS 2019 01	
				zatravnění 18,00*18,00 " plocha oseti terénních úprav		324,000						
	D	2		<b>Zakládání - CPV 45111230-9</b>					21 506,91	21 506,91		
8	K	213141113		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	260,650	260,650	23,00	5 994,95	5 994,95	CS ÚRS 2019 01	
				(15,25*16,00)+(2,70*1,50)+(3,00*4,20) " plocha zäsypu po demolici objektu		260,650						
9	M	69311035		<i>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m</i>	m2	299,748	299,748	51,75	15 511,96	15 511,96	CS ÚRS 2019 01	
				(15,25*16,00)+(2,70*1,50)+(3,00*4,20) " plocha zäsypu po demolici objektu		260,650						
				260,65*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		299,748						
	D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce - CPV 45262520-2</b>					10 574,25	10 574,25		
10	K	310279842		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	3,065	3,065	3 450,00	10 574,25	10 574,25	CS ÚRS 2019 01	
				3*(1,05*2,10*0,30)+2*(1,20*1,50*0,30) " zazdění otvorů do hlavní budovy (dveře a podávací okna)		3,065						
	D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - CPV 45262520-2</b>					17 943,45	17 943,45		
11	K	612325225		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	5,000	5,000	1 380,00	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01	
				3+2 " omítka zazdění otvorů do hlavní budovy (dveře a podávací okna)		5,000						
12	K	622325103		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	106,700	106,700	103,50	11 043,45	11 043,45	CS ÚRS 2019 01	

fasáda (16,00\*5,75)+(4,20\*3,50) 106,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání - CPV 45111100-9 130 035,11 131 967,39

13	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	106,700	106,700	51,75	5 521,73	5 521,73	CS ÚRS 2019 01
fasáda				106,700						
14	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo -1112	m2	3 201,000	3 201,000	1,15	3 681,15	3 681,15	CS ÚRS 2019 01
fasáda*30 " pronájem lešení na 30 dnů				3 201,000						
15	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	106,700	106,700	34,50	3 681,15	3 681,15	CS ÚRS 2019 01
fasáda				106,700						
16	K	962081141	Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tváric, tl. do 150 mm	m2	13,450	13,450	34,50	464,03	464,03	CS ÚRS 2019 01
(1,50*1,50)+(1,00*2,00)+(2,10*0,80)+(2,00*2,00)+2*(2,20*0,80) " vybourání sklobetonových konstrukcí				13,450						
17	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,400	5,400	11,50	62,10	62,10	CS ÚRS 2019 01
3*(0,90*2,00) " vybourání ocelových zárubní v obvodové zdi hlavní budovy				5,400						
18	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	2,160	2,160	11,50	24,84	24,84	CS ÚRS 2019 01
3*(0,60*1,20) " vybourání plastových oken pro další použití				2,160						
19	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	4,800	4,800	11,50	55,20	55,20	CS ÚRS 2019 01
2*(1,20*2,00) " vybourání plastových oken pro další použití				4,800						
20	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	24,000	24,000	11,50	276,00	276,00	CS ÚRS 2019 01
(2+3)*(2,40*2,00) " vybourání plastových oken pro další použití				24,000						
21	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	5,400	5,400	2 070,00	11 178,00	11 178,00	CS ÚRS 2019 01

			(3*4)*0,45 " vyvrtání otvorů pro odvodnění suterénu - odhad		5,400						
22	K	981013314	<b>Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvámic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %</b>	m3	1 193,000	1 193,000	74,75	89 176,75	89 176,75	CS ÚRS 2019 01	
			(2,70+1,50)*0,30*2,70 " obvodové nosné zdi venkovního vstupu		3,402						
			(4,20+3,00)*0,30*3,30 " obvodové nosné zdi přístavku		7,128						
			((15,25+15,25)*0,60*3,75)+(16,00*0,30*3,75) " obvodové nosné zdi kuchyně 1 np		86,625						
			((15,25+16,00+15,25)*0,60*0,90)+(15,25*0,60*0,90) " obvodové nosné zdi kuchyně 1 pp nad terénem		33,345						
			(2,50+9,90+2,15+5,85+11,85+5,80+2*1,35+3,50)*0,10*3,75+(3,70+2,40+6,00+1,25+1,55+1,25+1,25+8,80)*0,15*3,75 " vnitřní příčky		31,331						
			(3,15+3,75)*0,45*3,75+2*(0,45*0,60*3,75) " vnitřní nosné zdi a pilíře 1 NP		13,669						
			2*(13,00*16,00*0,25) " konstrukce stropu nad 1 pp a 1 np		104,000						
		OK	<b>Mezisoučet - celkový objem konstrukcí</b>		<b>279,500</b>						
			OK/OP*100 " = 23,428% podíl konstrukcí		23,428						
		OP	(2,70*1,50*4,40)+(13,00*16,00*5,45)+(3,00*4,20*3,30) " obestavěný objem budovy		1 193,000						
23	K	981513111	<b>Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvámic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného</b>	m3	23,431	23,431	460,00	10 778,26	10 778,26	CS ÚRS 2019 01	
			(15,25+12,90+15,25)*0,60*0,30 " odbourání obvodových zdí 1 pp na -0,300		7,812						
			(4*4,40+1,55+2,80+2,90+14,95+3*5,70+2,05+8,00+2,95+2*3,10)*0,10+2,75+(4,45+2,40+5,90)*0,15*2,75 " příčky 1 pp		15,619						
			<b>Součet</b>		<b>23,431</b>						
24	K	981513114	<b>Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu</b>	m3	8,120	11,175	632,50	5 135,90	7 068,19	CS ÚRS 2019 01	
			2,50 " odhad schodiště 1 pp - 1 np		2,500						
			1,75 " odhad venkovního schodiště 1 np		1,750						
			(15,25+3,10)*0,60*0,30+(2,70+1,50)*0,45*0,30 " odbourání základů mimo 1 pp na -0,300		3,870						
			<b>Součet</b>		<b>8,120</b>						
D	997		<b>Přesun sutě - CPV 45111220-6</b>					90 934,67	125 560,13		



25	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	582,258	642,440	80,50	46 871,77	51 716,42	CS ÚRS 2019 01
26	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	19,569	26,820	80,50	1 575,30	2 159,01	CS ÚRS 2019 01
27	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	91,039	158,593	46,00	4 187,79	7 295,28	CS ÚRS 2019 01
			(582,258+15,352)-zásyp*1,90 " odvoz přebytku suti na skládku		82,486					
			1,191 " odvoz odpadu O 170203 na skládku		1,191					
			6,259 " odvoz odpadu N 170301 na skládku		6,259					
			1,103 " odvoz odpadu N 170202 na skládku		1,103					
		odvoz_skládka	Součet		91,039					
28	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 092,468	1 903,120	11,50	12 563,38	21 885,88	CS ÚRS 2019 01
			odvoz_skládka*12 " dalších 12km na skládku		1 092,468					
29	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	82,486	148,760	230,00	18 971,78	34 214,80	CS ÚRS 2019 01
			(582,258+15,352)-zásyp*1,90 " poplatek za uložení přebytku suti na skládku		82,486					
30	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t	1,103	1,140	1 380,00	1 522,14	1 573,20	CS ÚRS 2019 01
31	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	1,191	2,133	1 380,00	1 643,58	2 943,54	CS ÚRS 2019 01
32	K	997223846	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 301	t	6,259	6,560	575,00	3 598,93	3 772,00	
D	998		Přesun hmot - CPV 45111220-6					966,83	966,83	
33	K	998001123	Přesun hmot pro demolic objektů výšky do 21 m	t	7,006	7,006	138,00	966,83	966,83	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					14 762,66	14 762,67	

D	712	<b>Povlakové krytiny - CPV 45111300-1</b>						7 711,61	7 711,61	
34	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	447,050	447,050	17,25	7 711,61	7 711,61	CS ÚRS 2019 01
			(2,70*1,50)+2*(13,00*16,00)+2*(16,00*0,45)+(3,00*4,20) " odstranění střešní krytiny (původní + nová krytina)		447,050					
D	713	<b>Izolace tepelné - CPV 45111300-1</b>						3 875,21	3 875,21	
35	K	713140823	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	224,650	224,650	17,25	3 875,21	3 875,21	CS ÚRS 2019 01
			(13,00*16,00)+(2,70*1,50)+(3,00*4,20) " odstranění tepelné izolace střechy (polystyren)		224,650					
D	764	<b>Konstrukce klempířské - CPV 45261310-0</b>						2 705,95	2 705,95	
36	K	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	1,000	1,000	345,00	345,00	345,00	CS ÚRS 2019 01
			1 " napojení dešťového svodu na stávající		1 000					
37	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	4,500	4,500	517,50	2 328,75	2 328,75	CS ÚRS 2019 01
			4,50 " doplnění dešťového svodu		4 500					
38	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	0,014	2 300,00	32,20	32,20	CS ÚRS 2019 01
D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety - CPV 45442100-8</b>						469,89	469,89	
39	K	784181011	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,215	10,215	46,00	469,89	469,89	CS ÚRS 2019 01
			3*(1,05*2,10)+2*(1,20*1,50) " výmalby zazděných otvorů do hlavní budovy (dveře a podávací okna)		10,215					
D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby - CPV 45111300-1</b>						36 800,00	36 800,00	
40	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	128,000	128,000	287,50	36 800,00	36 800,00	CS ÚRS 2019 01
			4*4*8 " odstrojení a vyklizení objektu (chlazení, příprava TUV)		128,000					
D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						28 750,00	28 750,00	
D	VRN3	<b>Zařízení staveniště - CPV 45113000-2</b>						28 750,00	28 750,00	

41	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1,000	28 750,00	28 750,00	28 750,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---------------------	----	-------	-------	-----------	-----------	-----------	----------------

náklady na zabezpečení a ostrahu staveniště

1,000

# SOUPIS PRACÍ

## Demolice objektů v areálu dolu Kohinoor

### A 1394 - Likvidace objektu přístavby strojovny

k.ú. Mariánské Radčice

Palivový kombinát Ústí, s.p.

PB SCOM s.r.o.

Ing. Jana Chotová

Karel Žižla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství skutečnost	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Cena celkem [CZK] skutečnost	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>236 403,22</b>	<b>305 458,13</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>140 825,51</b>	<b>209 880,42</b>		
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>4 812,92</b>	<b>4 812,92</b>		
1	K	181301105	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	63,000	63,000	34,50	2 173,50	2 173,50	CS ÚRS 2019 01
			zásyp		4,50*14,00 " plocha zásypu po demolici objektu	63,000				
2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	85,800	85,800	13,80	1 184,04	1 184,04	CS ÚRS 2019 01
			zatrávnění		85,800					
3	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	2,145	2,145	126,50	271,34	271,34	CS ÚRS 2019 01
			zatrávnění*0,025		2,145					
4	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř 1 až 4 se zhutněním	m2	85,800	85,800	13,80	1 184,04	1 184,04	CS ÚRS 2019 01
			zatrávnění		5,50*15,60 " plocha osetí terénních úprav	85,800				
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce - CPV 45262520-2</b>				<b>7 824,60</b>	<b>7 824,60</b>		
5	K	310279842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	2,268	2,268	3 450,00	7 824,60	7 824,60	CS ÚRS 2019 01
			4*(0,90*2,10)*0,30 " zazdění otvorů v obvodové zdi strojovny		2,268					
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - CPV 45262520-2</b>				<b>11 080,02</b>	<b>11 080,02</b>		

6	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	4,000	4,000	1 380,00	5 520,00	5 520,00	CS ÚRS 2019 01	
			4 " vnitřní omítka zazděných otvorů v obvodové zdi strojovny		4,000						
7	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	53,720	53,720	103,50	5 560,02	5 560,02	CS ÚRS 2019 01	
			13,60*3,96 " oprava venkovní omítky po odbourání přístavku včetně omítky zazdění otvorů		53,720						
D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání - CPV 45111100-9</b>					<b>45 783,33</b>	<b>67 963,84</b>		
8	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	125,800	125,800	51,75	6 510,15	6 510,15	CS ÚRS 2019 01	
			13,60*3,96 " oprava venkovní omítky po odbourání přístavku včetně omítky zazdění otvorů		53,720						
			(13,60*4,70)+(13,60*1,20)/2 " sjednocení štítu budovy strojovny		72,080						
			nátěr_fasády Součet		125,800						
9	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo -1112	m2	3 774,000	3 774,000	1,15	4 340,10	4 340,10	CS ÚRS 2019 01	
			nátěr_fasády*30 " pronájem lešení na 30 dní		3 774,000						
10	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	125,800	125,800	34,50	4 340,10	4 340,10	CS ÚRS 2019 01	
			nátěr_fasády		125,800						
11	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,400	6,400	11,50	73,60	73,60	CS ÚRS 2019 01	
			4*(0,80*2,00) " vybourání ocelových zárubní v obvodové zdi strojovny		6,400						
12	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	9,258	9,258	17,25	159,70	159,70	CS ÚRS 2019 01	
			7*(1,15*1,15) " demontáž plastových oken pro další použití		9,258						
13	K	981013314	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	230,996	230,996	80,50	18 595,18	18 595,18	CS ÚRS 2019 01	
			(4,00+13,60+4,00)*3,17*0,30 " obvodové nasné zdi		20,542						
			2*(4,00*0,15*3,17)+2*(2,00*0,15*3,17)+(5,85*0,15*3,17) " vnitřní příčky		8,488						
			2*((0,70+0,35)*0,15*2,30) " zdi venkovního schodiště		0,725						
			(4,60*13,60*0,30) " konstrukce stropu nad 1 np		18,768						

OK **Mezisoučet - celkový objem konstrukcí** **48,523**

OK/OP\*100 " = 21,006% podíl konstrukcí 21,006

OP (4,30\*13,60\*3,95) " obestavěný objem budovy 230,996

VCP	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	0,000	53,668	632,50	0,00	33 945,01	CS ÚRS 2019 01
14	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	20,460	0,000	575,00	11 764,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
			(4,30*13,60*0,30) " plocha podlahy		17,544					
			(4,00+13,60+4,00)*0,45*0,30 " odbourání základů na -0,300		2,916					
			<b>Součet</b>		<b>20,460</b>					

D **997 Přesun sutě** **70 681,28** **117 555,68**

15	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	104,981	138,610	80,50	8 450,97	11 158,11	CS ÚRS 2019 01
16	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	45,012	118,070	80,50	3 623,47	9 504,64	CS ÚRS 2019 01
17	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	151,227	258,312	46,00	6 956,44	11 882,35	CS ÚRS 2019 01
18	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 814,724	3 099,744	11,50	20 869,33	35 647,06	CS ÚRS 2019 01
			151,227*12 *Přepočtené koeficientem množství		1 814,724					
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	45,012	118,070	138,00	6 211,66	16 293,66	CS ÚRS 2019 01
20	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	103,948	138,610	230,00	23 908,04	31 880,30	CS ÚRS 2019 01
21	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,108	0,312	1 380,00	149,04	430,56	CS ÚRS 2019 01
22	K	997223846	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 301	t	0,891	1,320	575,00	512,33	759,00	

D **998 Přesun hmot** **643,36** **643,36**

23	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	4,662	4,662	138,00	643,36	643,36	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	------------------------------------------------	---	-------	-------	--------	--------	--------	----------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					66 827,71	66 827,71		
D	712	Povlakové krytiny - CPV 45111300-1					1 098,31	1 098,31		
24	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	63,670	63,670	17,25	1 098,31	1 098,31	CS ÚRS 2019 01
			2*(4,30*0,45)+(4,60*13,00) " odstranění střešní krytiny		63,670					
D	713	Izolace tepelné - CPV 45111300-1					1 031,55	1 031,55		
25	K	713140821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	59,800	59,800	17,25	1 031,55	1 031,55	CS ÚRS 2019 01
			(4,60*13,00) " odstranění izolace střechy		59,800					
D	767	Konstrukce zámečnické - CPV 45421000-4					42 390,15	42 390,15		
26	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdva se suchovodem	m	9,800	9,800	1 207,50	11 833,50	11 833,50	CS ÚRS 2019 01
			9,80 " nový požární žebřík		9,800					
27	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	m	4,700	4,700	34,50	162,15	162,15	CS ÚRS 2019 01
			4,70 " stávajícípožární žebřík nad střechou		4,700					
28	M	553417699	požární žebřík včetně suchovodu a ochranného koše, zárově zinkování, nátěr	kus	1,000	1,000	28 980,00	28 980,00	28 980,00	
			1 " požární žebřík PZ l=10,80m		1,000					
29	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním	m	9,800	9,800	115,00	1 127,00	1 127,00	CS ÚRS 2019 01
			9,80 " nový požární žebřík		9,800					
30	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,125	0,125	2 300,00	287,50	287,50	CS ÚRS 2019 01
D	783	Dokončovací práce - nátěry - CPV 45442110-1					21 700,50	21 700,50		
31	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	125,800	125,800	69,00	8 680,20	8 680,20	CS ÚRS 2019 01
			nátěr_ fasády " nátěr opravy venkovní omítky po odbourání přístavku včetně nátěru zbylé plochy štítu budovy pro sjednocení barevnosti objektu		125,800					
32	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	125,800	125,800	103,50	13 020,30	13 020,30	CS ÚRS 2019 01

nátěr\_fasády " nátěr opravy venkovní omítky po odbourání  
přístavku včetně nátěru zbylé plochy štitu budovy pro sjednocení  
barevnosti objektu 125,800

<b>D 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety - CPV 45442100-8</b>				<b>607,20</b>	<b>607,20</b>	
33	K 784181011	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,200	13,200	46,00	607,20	607,20 CS ÚRS 2019 01
	vv	4*(1,50*2,20) " vnitřní omítka zazděných otvorů v obvodové zdi strojovny		13,200				
<b>D VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>	
<b>D VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště - CPV 45113000-2</b>				<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>	
34	K 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1,000	28 750,00	28 750,00	28 750,00 CS ÚRS 2019 01

1 " náklady na zabezpečení a ostrahu staveniště 1,000



## **Příloha č. 2**

### **Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 12. 4. 2019 (původní)**

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 1011-02-19  
Stavba: Demolice objektů v areálu dolu Kohínoor

KSO: 815 99 1  
Místo: k.ú. Mariánské Radčice  
CZ-CPV: 45111100-9

CC-CZ: 12517  
Datum: 12.4.2019  
CZ-CPA: 41.00.21

Zadavatel:  
Palivový kombinát Ústí, s.p.

IČ: 00007536  
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:  
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087  
DIČ: CZ 25397087

Projektant:  
Ing. Jana Chotová

IČ: 14822814  
DIČ: CZ6254240003

Zpracovatel:  
Karel Žila

IČ: 43243185  
DIČ: neplátce DPH

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>638 815,15</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesení 21,00%	<b>638 815,15</b>	<b>0,00</b>
	sniž. přenesení 15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>638 815,15</b>

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 1011-02-19

Stavba: Demolice objektů v areálu dolu Kohinoor

Místo: k.ú. Mariánské Radčice

Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: Ing. Jana Chotová

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel: Karel Žila

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>638 815,15</b>	<b>638 815,15</b>	
A 1393	Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor	402 411,93	402 411,93	STA
A 1394	Likvidace objektu přístavby strojovny	236 403,22	236 403,22	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů v areálu dolu Kohinoor

Objekt:

**A 1393 - Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor**

KSO:

Místo: k.ú. Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 12.04.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

25397087

DIČ:

CZ 25397087

Projektant:

Ing. Jana Chotová

IČ:

14822814

DIČ:

CZ6254240003

Zpracovatel:

Karel Žíla

IČ:

43243185

DIČ:

neplátce DPH

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**402 411,93**

DPř zákl. přenesená  
sníž. přenesená

Základ daně  
402 411,93  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**402 411,93**

679

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů v areálu dolu Kohinoor

Objekt:

**A 1393 - Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor**

Místo:

k.ú. Mariánské Radčice

Datum:

12.04.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

Ing. Jana Chotová

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Karel Žilka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>402 411,93</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>322 099,27</b>	
D	1		Zemní práce - CPV 45112400-9				50 138,05	
1	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	271,118	28,75	7 794,64	CS ÚRS 2019 01
	vv		zásyp " přemístění předrcené suli pro zásyp 1.pp		271,118			
2	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	271,118	40,25	10 912,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		zásyp " naložení předrcené suli pro zásyp 1 pp		271,118			
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách (11,70*14,95*(2,75-1,20)) * zásyp sulerénu předrcenou suli na -0,300	m3	271,118	46,00	12 471,43	CS ÚRS 2019 01
	vv	zásyp			271,118			
4	K	181301105	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	260,650	34,50	8 992,43	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	vv	zásyp_1	- zúrodnitelnou zeminu dodá objednatel na místo zpracování (15,25*16,00)*(2,70*1,50)+(3,00*4,20) * plocha zásypu po demolici objektu		260,650			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včelně utažením parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	324,000	13,80	4 471,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		zatrávňení		324,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,100	126,50	1 024,65	CS ÚRS 2019 01
	vv		zatrávňení*0,025		8,100			
7	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v rovině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	324,000	13,80	4 471,20	CS ÚRS 2019 01
	vv	zatrávňení	18,00*18,00 * plocha osetí terénních úprav		324,000			
D	2		<b>Zakládání - CPV 45111230-9</b>				<b>21 506,91</b>	
8	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	260,650	23,00	5 994,95	CS ÚRS 2019 01
	vv		(15,25*16,00)+(2,70*1,50)+(3,00*4,20) * plocha zásypu po demolici objektu		260,650			
9	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	299,748	51,75	15 511,96	CS ÚRS 2019 01
	vv		(15,25*16,00)+(2,70*1,50)+(3,00*4,20) * plocha zásypu po demolici objektu		260,650			
	vv		260,65*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		299,748			
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce - CPV 45262520-2</b>				<b>10 574,25</b>	
10	K	310279842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdí tl. do 300 mm	m3	3,065	3 450,00	10 574,25	CS ÚRS 2019 01
	vv		3*(1,05*2,10*0,30)+2*(1,20*1,50*0,30) * zazdění otvorů do hlavní budovy (dveře a podávací okna)		3,065			
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - CPV 45262520-2</b>				<b>17 943,45</b>	
11	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	5,000	1 380,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		3*2 " omítka zazdění otvorů do hlavní budovy (dveře a podávací okna)		5,000			
12	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	106,700	103,50	11 043,45	CS ÚRS 2019 01
	vv	fasáda	(16,00*5,75)+(4,20*3,50)		106,700			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání - CPV 45111100-9</b>				<b>130 035,11</b>	
13	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	106,700	51,75	5 521,73	CS ÚRS 2019 01
	vv		fasáda		106,700			
14	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	3 201,000	1,15	3 681,15	CS ÚRS 2019 01
	vv		fasáda*30 " pronájem lešení na 30 dnů		3 201,000			



15	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením lř 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	106,700	34,50	3 681,15	CS ÚRS 2019 01
		vv	fasáda		106,700			
16	K	962081141	Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm (1,50*1,50)+1,00*2,00+(2,10*0,80)+(2,00*2,00)+2*(2,20*0,80)	m2	13,450	34,50	464,03	CS ÚRS 2019 01
		vv	" vybourání sklobetonových konstrukcí		13,450			
17	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,400	11,50	62,10	CS ÚRS 2019 01
		vv	3*(0,90*2,00) " vybourání ocelových zárubní v obvodové zdi hlavní budovy		5,400			
18	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	2,160	11,50	24,84	CS ÚRS 2019 01
		vv	3*(0,60*1,20) " vybourání plastových oken pro další použití		2,160			
19	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	4,800	11,50	55,20	CS ÚRS 2019 01
		vv	2*(1,20*2,00) " vybourání plastových oken pro další použití		4,800			
20	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	24,000	11,50	276,00	CS ÚRS 2019 01
		vv	(2+3)*(2,40*2,00) " vybourání plastových oken pro další použití		24,000			
21	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	5,400	2 070,00	11 178,00	CS ÚRS 2019 01
		vv	(3*4)*0,45 " vyvrtání otvorů pro odvodnění sulerénu - odhad		5,400			
22	K	981013314	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	1 193,000	74,75	89 176,75	CS ÚRS 2019 01
		vv	(2,70+1,50)*0,30*2,70 " obvodové nosné zdi venkovního vstupu		3,402			
		vv	(4,20+3,00)*0,30*3,30 " obvodové nosné zdi přístavku		7,128			
		vv	((15,25+15,25)*0,60*3,75)+(16,00*0,30*3,75) " obvodové nosné zdi kuchyně 1 np		86,625			
		vv	((15,25+16,00+15,25)*0,60*0,90)+(15,25*0,60*0,90) " obvodové nosné zdi kuchyně 1 pp nad terémem		33,345			
		vv	(2,50+9,90+2,15+5,85+11,85+5,80+2*1,35+3,50)*0,10*3,75+(3,70+2,40+6,00+1,25+1,55+1,25+1,25+8,80)*0,15*3,75 " vnitřní příčky		31,331			
		vv	(3,15+3,75)*0,45*3,75+2*(0,45*0,60*3,75) " vnitřní nosné zdi a pilíře 1 NP		13,669			
		vv	2*(13,00*16,00*0,25) " konstrukce stropu nad 1 pp a 1 np		104,000			
		vv OK	Mezisoučet - celkový objem konstrukcí		279,500			
		vv	OK/OP*100 " = 23,428% podíl konstrukcí		23,428			
		vv OP	(2,70*1,50*4,40)+(13,00*16,00*5,45)+(3,00*4,20*3,30) " obestavěný objem budovy		1 193,000			
23	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného	m3	23,431	460,00	10 778,26	CS ÚRS 2019 01
		vv	(15,25+12,90+15,25)*0,60*0,30 " odbourání obvodových zdi 1 pp na -0,300		7,812			
		vv	(4*4,40+1,55+2,80+2,90+14,95+3*5,70+2,05+8,00+2,95+2*3,10)*0,10+2,75+(4,45+2,40+5,90)*0,15*2,75 " příčky 1 pp		15,619			
		vv	Součet		23,431			
24	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	8,120	632,50	5 135,90	CS ÚRS 2019 01
		vv	2,50 " odhad schodiště 1 pp - 1 np		2,500			
		vv	1,75 " odhad venkovního schodiště 1 np		1,750			
		vv	(15,25+3,10)*0,60*0,30+(2,70+1,50)*0,45*0,30 " odbourání základů mimo 1 pp na -0,300		3,870			
		vv	Součet		8,120			
D		997	Přesun sutě - CPV 4511220-6				90 934,67	
25	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	582,258	80,50	46 871,77	CS ÚRS 2019 01
26	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	19,569	80,50	1 575,30	CS ÚRS 2019 01
27	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	91,039	46,00	4 187,79	CS ÚRS 2019 01
		vv	(582,258+15,352)-zásyv*1,90 " odvoz přebytku suti na skládku		82,486			
		vv	1,191 " odvoz odpadu O 170203 na skládku		1,191			
		vv	6,259 " odvoz odpadu N 170301 na skládku		6,259			
		vv	1,103 " odvoz odpadu N 170202 na skládku		1,103			
		vv odvoz_skládka	Součet		91,039			
28	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 092,468	11,50	12 563,38	CS ÚRS 2019 01
		vv	odvoz_skládka*12 " dalších 12km na skládku		1 092,468			
29	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	82,486	230,00	18 971,78	CS ÚRS 2019 01
		vv	(582,258+15,352)-zásyv*1,90 " poplatek za uložení přebytku suti na skládku		82,486			
30	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t	1,103	1 380,00	1 522,14	CS ÚRS 2019 01

31	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	1,191	1 380,00	1 643,58	CS ÚRS 2019 01
32	K	997223846	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 301	t	6,259	575,00	3 598,93	
	P		<i>Poznámka k položce cena je upravena dle místně příslušné skládky dle čl. 1 Poznámky k souboru cen</i>					
	D	998	Přesun hmot - CPV 45111220-6				966,83	
33	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	7,006	138,00	966,83	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 762,66	
	D	712	Povlakové krytiny - CPV 45111300-1				7 711,61	
34	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé (2,70*1,50)+2*(13,00*16,00)+2*(16,00*0,45)+(3,00*4,20) * odstranění střešní krytiny (původní + nová krytina)	m2	447,050	17,25	7 711,61	CS ÚRS 2019 01
	VV				447,050			
	D	713	Izolace tepelné - CPV 45111300-1				3 875,21	
35	K	713140823	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm (13,00*16,00)+(2,70*1,50)+(3,00*4,20) " odstranění tepelné izolace střechy (polystyren)	m2	224,650	17,25	3 875,21	CS ÚRS 2019 01
	VV				224,650			
	D	764	Konstrukce klempířské - CPV 45261310-0				2 705,95	
36	K	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m 1 " napojení dešťového svodu na stávající	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2019 01
	VV				1,000			
37	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm 4,50 " doplnění dešťového svodu	m	4,500	517,50	2 328,75	CS ÚRS 2019 01
	VV				4,500			
38	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	2 300,00	32,20	CS ÚRS 2019 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety - CPV 45442100-8				469,89	
39	K	784181011	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m 3*(1,05*2,10)+2*(1,20*1,50) " výmalby zazděných otvorů do hlavní budovy (dveře a podávací okna)	m2	10,215	46,00	469,89	CS ÚRS 2019 01
	VV				10,215			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby - CPV 45111300-1				36 800,00	
40	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	128,000	287,50	36 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4*4*8 " odstrojení a vyklizení objektu (chlazení, příprava TUV)		128,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 750,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště - CPV 45113000-2				28 750,00	
41	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	28 750,00	28 750,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce Zařízení staveniště - náklady na zabezpečení a ostrahu staveniště</i>					
	VV		1 " náklady na zabezpečení a ostrahu staveniště		1,000			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů v areálu dolu Kohinoor

Objekt:

**A 1394 - Likvidace objektu přístavby strojovny**

KSO:

Místo: k.ú. Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 12.04.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

25397087

DIČ:

CZ 25397087

Projektant:

Ing. Jana Chotová

IČ:

14822814

DIČ:

CZ6254240003

Zpracovatel:

Karel Žíla

IČ:

43243185

DIČ:

neplátce DPH

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**236 403,22**

DPH zákl. přenesená  
sníž. přenesená

Základ daně  
236 403,22  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**236 403,22**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů v areálu dolu Kohinoor

Objekt:

**A 1394 - Likvidace objektu přístavby strojovny**

Místo:

k.ú. Mariánské Radčice

Datum:

12.04.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

Ing. Jana Chotová

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Karel Žižla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>236 403,22</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				140 825,51	
D		1	Zemní práce				4 812,92	
1	K	181301105	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm <i>Poznámka k položce</i> - zúrodňitelnou zeminu dodá objednatel na místo zpracování 4,50*14,00 * plocha zásypu po demolici objektu	m <sup>2</sup>	63,000	34,50	2 173,50	CS ÚRS 2019 01
	P		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	85,800	13,80	1 184,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		zatravnění		85,800			
3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,145	126,50	271,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		zatravnění*0,025		2,145			
4	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	85,800	13,80	1 184,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		zatravnění 5,50*15,60 * plocha osetí terénních úprav		85,800			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce - CPV 45262520-2				7 824,60	
5	K	310279842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> , ve zdi tl. do 300 mm	m <sup>3</sup>	2,268	3 450,00	7 824,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		4*(0,90*2,10)*0,30 " zazdění otvorů v obvodové zdi strojovny		2,268			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - CPV 45262520-2				11 080,02	
6	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m <sup>2</sup>	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4 " vnitřní omítka zazděných otvorů v obvodové zdi strojovny		4,000			
7	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m <sup>2</sup>	53,720	103,50	5 560,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,60*3,95 " oprava venkovní omítky po odbourání přístavku včetně omítky zazdění otvorů		53,720			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání - CPV 45111100-9				45 783,33	
8	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	125,800	51,75	6 510,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,60*3,95 " oprava venkovní omítky po odbourání přístavku včetně omítky zazdění otvorů		53,720			
	VV		(13,60*4,70)+(13,60*1,20)/2 " sjednocení šlitu budovy strojovny		72,080			
	VV	nátěr_fasády	Součet		125,800			
9	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m <sup>2</sup>	3 774,000	1,15	4 340,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		nátěr_fasády*30 " pronájem lešení na 30 dní		3 774,000			
10	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	125,800	34,50	4 340,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		nátěr_fasády		125,800			
11	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,400	11,50	73,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		4*(0,80*2,00) " vybourání ocelových zárubní v obvodové zdi strojovny		6,400			
12	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,258	17,25	159,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		7*(1,15*1,15) " demontáž plastových oken pro další použití		9,258			
13	K	981013314	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m <sup>3</sup>	230,996	80,50	18 595,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		(4,00+13,60+4,00)*3,17*0,30 " obvodové nosné zdi		20,542			
	VV		2*(4,00*0,15*3,17)+2*(2,00*0,15*3,17)+(5,85*0,15*3,17) " vnitřní příčky		8,488			
	VV		2*(0,70+0,35)*0,15*2,30) " zdi venkovního schodiště		0,725			
	VV		(4,60*13,60*0,30) " konstrukce stropu nad 1 np		18,768			
	VV	OK	Mezisoučet - celkový objem konstrukcí		48,523			
	VV		OK/OP*100 " = 21,006% podíl konstrukcí		21,006			
	VV	OP	(4,30*13,60*3,95) " obestavěný objem budovy		230,996			

14

14	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého (4,30*13,60*0,30) " plocha podlahy (4,00+13,60+4,00)*0,45*0,30 " odbourání základů na -0,300 Součet	m3	20,460	575,00	11 764,50	CS ÚRS 2019 01
	VV					17,544		
	VV					2,916		
	VV					20,460		
	D	997	Přesun sutě				70 681,28	
15	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	104,981	80,50	8 450,97	CS ÚRS 2019 01
16	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	45,012	80,50	3 623,47	CS ÚRS 2019 01
17	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	151,227	46,00	6 956,44	CS ÚRS 2019 01
18	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 814,724	11,50	20 869,33	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: - dalších 12km na skládku 151,227*12 "Přepočtené koeficientem množství		1 814,724			
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	45,012	138,00	6 211,66	CS ÚRS 2019 01
20	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	103,948	230,00	23 908,04	CS ÚRS 2019 01
21	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,108	1 380,00	149,04	CS ÚRS 2019 01
22	K	997223846	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 301	t	0,891	575,00	512,33	
	P		Poznámka k položce cena je upravena dle místně příslušné skládky dle čl. 1 Poznámky k souboru cen					
	D	998	Přesun hmot				643,36	
23	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	4,662	138,00	643,36	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				66 827,71	
	D	712	Povlakové krytiny - CPV 45111300-1				1 098,31	
24	K	712300833	Odstanění ze střeš plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé 2*(4,30*0,45)+(4,60*13,00) " odstranění střešní krytiny	m2	63,670	17,25	1 098,31	CS ÚRS 2019 01
	VV				63,670			
	D	713	Izolace tepelné - CPV 45111300-1				1 031,55	
25	K	713140821	Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střeš plochých nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm (4,60*13,00) " odstranění izolace střešech	m2	59,800	17,25	1 031,55	CS ÚRS 2019 01
	VV				59,800			
	D	767	Konstrukce zámečnické - CPV 45421000-4				42 390,15	
26	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem 9,80 " nový požární žebřík	m	9,800	1 207,50	11 833,50	CS ÚRS 2019 01
	VV				9,800			
27	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem 4,70 " stávajícípožární žebřík nad střešchou	m	4,700	34,50	162,15	CS ÚRS 2019 01
	VV				4,700			
28	M	553417699	požární žebřík včetně suchovodu a ochranného koše, žárové zinkování, nátěr 1 " požární žebřík PZ l=10,80m	kus	1,000	28 980,00	28 980,00	
	VV				1,000			
29	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním 9,80 " nový požární žebřík	m	9,800	115,00	1 127,00	CS ÚRS 2019 01
	VV				9,800			
30	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,125	2 300,00	287,50	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry - CPV 45442110-1				21 700,50	
31	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový nátěr _fasády " nátěr opravy venkovní omítky po odbourání přístavku včetně nátěru zbylé plochy štitu budovy pro sjednocení barevnosti objektu	m2	125,800	69,00	8 680,20	CS ÚRS 2019 01
	VV				125,800			
32	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový nátěr _fasády " nátěr opravy venkovní omítky po odbourání přístavku včetně nátěru zbylé plochy štitu budovy pro sjednocení barevnosti objektu	m2	125,800	103,50	13 020,30	CS ÚRS 2019 01
	VV				125,800			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety - CPV 45442100-8				607,20	
33	K	784181011	Pačkování dvojnásobně v místnostech výšky do 3,80 m 4*(1,50*2,20) " vnitřní omítka zazděných otvorů v obvodové zdi strojovny	m2	13,200	46,00	607,20	CS ÚRS 2019 01
	VV				13,200			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 750,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště - CPV 45113000-2				28 750,00	

34	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	28 750,00	28 750,00 CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
			<i>Zařízení staveniště - náklady na zabezpečení a ostrahu staveniště</i>				
			<i>1 " náklady na zabezpečení a ostrahu staveniště</i>		1,000		